Cercamento em grade metálica Existente

PINTURA DOS GUARDA-CORPO
H=1,10 m

REFORMA DA COBERTURA DA PLATAFORMA

RAMPA

RAMPA

REFORMA DA COBERTURA DA PLATAFORMA

PINTURA DOS GUARDA-CORPO
H=1,10 m

3.55

9.50

45.71

BEIRAL DA COBERTURA

BEIRAL DA COBERTURA

BEIRAL DA COBERTURA

BEIRAL DO TELHADO

INSTALAR 03 NOVOS CONDUTORES
NA CALHA CENTRAL, LEVANDO A ÁGUA ATÉ GUIA DA
CALÇADA LATERAL

INSTALAR 03 NOVOS CONDUTORES
NA CALHA CENTRAL, LEVANDO A ÁGUA ATÉ GUIA DA
CALÇADA LATERAL

INSTALAR 03 NOVOS CONDUTORES
NA CALHA CENTRAL, LEVANDO A ÁGUA ATÉ GUIA DA
CALÇADA LATERAL

BEIRAL DO TELHADO

ANT. CAMARA FRIGORIFICA

PROJEÇÃO PLATAFORMA

BEIRAL DA COBERTURA AUDITÓRIO

TELHADO NOVO - TELHA SANDUICHE PERFIL COLONIAL, NA FACE EXTERIOR.

GALPÃO 01 - COBERTURA NOVA EM TELHA SANDUICHE ONDULADA,
REALIZAR REPAROS (LIMPEZA, REFAZER SOLDAS, TROCA DE PARTES
DANIFICADAS E PINTURA ANTICORROSÃO) NAS CALHAS E RUFOS EXISTENTES.
ACRESCENTAR 03 SAIDAS NA CALHA CENTRAL ATÉ O BEIRAL LATERAL E 02 NA CALHA LATERAL
OBS.: ESTRUTURA EM MADEIRA BEM CONSERVADA.

GALPÃO 02- CONSERVAR TELHAS EXISTENTES.
INSTALAR SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS
PLUVIAIS INDEPENDENTE, COM 02 SAIDAS PRA
PARTE POSTERIOR E 02 SAIDAS PRA PARTE FRONTAL
DO GALPÃO.
REALIZAR A TROCA DE TELHAS QUEBRADAS, TROCA
DE PEÇAS EM MADEIRA DANIFICADAS, LIMPEZA E
VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS EXISTENTES.

GALPÃO 03 - COBERTURA NOVA EM TELHA SANDUICHE ONDULADA,
REALIZAR REPAROS (LIMPEZA, REFAZER SOLDAS, TROCA DE PARTES
DANIFICADAS E PINTURA ANTICORROSÃO) NAS CALHAS E RUFOS EXISTENTES.
ACRESCENTAR 03 SAIDAS NA CALHA CENTRAL ATÉ O BEIRAL LATERAL E 02 NA CALHA LATERAL
OBS.: ESTRUTURA EM MADEIRA BEM CONSERVADA.

PLANTA GERAL DE COBERTURA
ESCALA 1:100

LEGENDA

- A DEMOLIR
- A REFORMAR
- EXISTENTE SEM INTERVENÇÃO.
- A CONSTRUIR.

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Obra:
REFORMA DAS COBERTURAS E SERV. DE CONS. DOS PRÉDIOS DO ESPAÇO CULTURAL CIDADE DAS ARTES.
R. SANTO ANTÔNIO COM A R. NAPOLEÃO CONRADO, 632, São Benedito - São João da Boa Vista

Assunto:
PLANTA GERAL DA COBERTURA.

Resp. Técnico:

Proprietário - Município de São João da Boa Vista
VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Engenheira Civil Municipal
DULCYNÉIA P. DE MEDEIROS LIMA
CREA/SP - 506287/0/13

Mapa de localização: S/ Escala



Desenho: Dulcynéa P. de M. Lima | Data: junho/ 2026 | Prancha 1/2

QUADRO DE ÁREAS
ÁREA DE INTERVENÇÃO = 4.093,30m²

OBSERVAÇÕES

Aprovações:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Dulcynéa Pereira de Medeiros Lima e Vanderlei Borges de Carvalho, Liberado nos autos em 19/05/2026 às 15:07 .
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pmsjbv.1doc.com.br/verificacao/EA04-7CDB-1F0C-A2FF

Assinaturas

Código de validação: UM0M-7VQB-1W2C-5JTT

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DULCYNEIA PAIVA DE MEDEIROS, lotado em: Setor de Desenvolvimento de Projetos - SDP

Assinado **eletronicamente** por: Dulcyneia Paiva De Medeiros Lima:012.852.414-60
Data/Hora: 16/07/2026 09:26:52
Motivo: Não informado
Localização: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validação deste documento:

https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/UM0M-7VQB-1W2C-5JTT

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/UM0M-7VQB-1W2C-5JTT