



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	196.032,26	
1.1.			PROJETOS EXECUTIVOS					-	196.032,26	
1.1.0.0.1.	CDHU	01.20.741	Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área acima de 200.000 m²	M2	4.500,00	0,52	BDI 1	0,66	2.970,00	RA
1.1.0.0.2.	CDHU	01.21.100	Sondagem do terreno a trado	M	60,00	103,00	BDI 1	131,33	7.879,80	RA
1.1.0.0.3.	CDHU	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	UN	14,00	4.409,93	BDI 1	5.622,66	78.717,24	RA
1.1.0.0.4.	CDHU	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	UN	18,00	3.273,17	BDI 1	4.173,29	75.119,22	RA
1.1.0.0.5.	CDHU	01.17.081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	UN	8,00	1.367,12	BDI 1	1.743,08	13.944,64	RA
1.1.0.0.6.	Composição	COMP 51	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - FOLHA A0	UN	3,00	1.003,74	BDI 1	1.279,77	3.839,31	RA
1.1.0.0.7.	CDHU	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	UN	6,00	1.581,35	BDI 1	2.016,22	12.097,32	RA
1.1.0.0.8.	Composição	COMP 52	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA - FOLHA A0	UN	1,00	1.148,81	BDI 1	1.464,73	1.464,73	RA
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	705.419,88	
2.1.			CANTEIRO DE OBRAS E EQUIPE TÉCNICA					-	705.419,88	
2.1.0.0.1.	Composição	COMP 01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	11,00	1.042,96	BDI 1	1.329,77	14.627,47	RA
2.1.0.0.2.	Composição	COMP 02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	11,00	857,56	BDI 1	1.093,39	12.027,29	RA
2.1.0.0.3.	Composição	COMP 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	11,00	1.254,83	BDI 1	1.599,91	17.599,01	RA
2.1.0.0.4.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11,00	20.790,46	BDI 1	26.507,84	291.586,24	RA
2.1.0.0.5.	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11,00	12.248,05	BDI 1	15.616,26	171.778,86	RA
2.1.0.0.6.	SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11,00	6.223,59	BDI 1	7.935,08	87.285,88	RA
2.1.0.0.7.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11,00	7.879,87	BDI 1	10.046,83	110.515,13	RA
3.			IMPLANTAÇÃO GERAL					-	233.215,73	
3.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS					-	75.061,64	
3.1.1.			QUADRO					-	3.754,51	
3.1.1.0.1.	CDHU	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	UN	1,00	506,55	BDI 1	645,85	645,85	RA
3.1.1.0.2.	CDHU	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	2,00	535,78	BDI 1	683,12	1.366,24	RA
3.1.1.0.3.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	100,31	BDI 1	127,90	127,90	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
3.1.1.0.4.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	66,73	BDI 1	85,08	85,08	RA
3.1.1.0.5.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	57,53	BDI 1	73,35	73,35	RA
3.1.1.0.6.	CDHU	37.12.040	Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A	UN	3,00	86,12	BDI 1	109,80	329,40	RA
3.1.1.0.7.	CDHU	37.11.040	Base de fusível Diazed completa para 63 A	UN	3,00	72,01	BDI 1	91,81	275,43	RA
3.1.1.0.8.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	70,68	BDI 1	90,12	360,48	RA
3.1.1.0.9.	Composição	COMP 04	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200 X 200 PARA EMBUTIR COM TAMPA COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	208,27	BDI 1	265,54	265,54	RA
3.1.1.0.10.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	88,33	BDI 1	112,62	225,24	RA
3.1.2.			ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS					-	71.307,13	
3.1.2.0.1.	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	243,00	7,98	BDI 1	10,17	2.471,31	RA
3.1.2.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	31,20	112,81	BDI 1	143,83	4.487,50	RA
3.1.2.0.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	31,20	27,87	BDI 1	35,53	1.108,54	RA
3.1.2.0.4.	Composição	COMP 05	FITA DE ADVERTENCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA	M	208,00	1,07	BDI 1	1,36	282,88	RA
3.1.2.0.5.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	317,00	8,01	BDI 1	10,21	3.236,57	RA
3.1.2.0.6.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	296,00	17,81	BDI 1	22,71	6.722,16	RA
3.1.2.0.7.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	186,00	29,17	BDI 1	37,19	6.917,34	RA
3.1.2.0.8.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	106,00	40,04	BDI 1	51,05	5.411,30	RA
3.1.2.0.9.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	279,00	57,74	BDI 1	73,62	20.539,98	RA
3.1.2.0.10.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	159,00	79,65	BDI 1	101,55	16.146,45	RA
3.1.2.0.11.	Composição	COMP 06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	15,00	208,27	BDI 1	265,54	3.983,10	RA
3.2.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					-	73.919,27	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
3.2.0.0.1.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	885,00	6,64	BDI 1	8,47	7.495,95	RA
3.2.0.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	35,40	1.468,88	BDI 1	1.872,82	66.297,83	RA
3.2.0.0.3.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	18,40	5,35	BDI 1	6,82	125,49	RA
3.3.			ESTACIONAMENTO					-	68.291,16	
3.3.1.			LASTRO E GRAMA					-	32.890,18	
3.3.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.270,00	0,72	BDI 1	0,92	1.168,40	RA
3.3.1.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	101,60	162,93	BDI 1	207,74	21.106,38	RA
3.3.1.0.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	254,00	22,67	BDI 1	28,90	7.340,60	RA
3.3.1.0.4.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	60,00	42,81	BDI 1	54,58	3.274,80	RA
3.3.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	35.400,98	
3.3.2.1.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIDO EM ALVENARIA					-	1.690,10	
3.3.2.1.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	0,72	160,05	BDI 1	204,06	146,92	RA
3.3.2.1.2.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	1,58	12,44	BDI 1	15,86	25,06	RA
3.3.2.1.3.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,96	85,20	BDI 1	108,63	104,28	RA
3.3.2.1.4.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2,26	4,77	BDI 1	6,08	13,74	RA
3.3.2.1.5.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,26	33,77	BDI 1	43,06	97,32	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
3.3.2.1.6.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2,26	26,40	BDI 1	33,66	76,07	RA
3.3.2.1.7.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2,26	21,26	BDI 1	27,11	61,27	RA
3.3.2.1.8.	Composição	COMP 31	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO , DUAS DEMÃOS	M2	2,26	14,59	BDI 1	18,60	42,04	RA
3.3.2.1.9.	CDHU	14.20.020	Cimalha em concreto com pingadeira	M	0,90	11,97	BDI 1	15,26	13,73	RA
3.3.2.1.10.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	414,85	BDI 1	528,93	528,93	RA
3.3.2.1.11.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	61,35	BDI 1	78,22	78,22	RA
3.3.2.1.12.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,54	BDI 1	14,71	29,42	RA
3.3.2.1.13.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	70,68	BDI 1	90,12	360,48	RA
3.3.2.1.14.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	88,33	BDI 1	112,62	112,62	RA
3.3.2.2.			ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS					-	6.176,60	
3.3.2.2.1.	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	88,00	7,98	BDI 1	10,17	894,96	RA
3.3.2.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	13,20	112,81	BDI 1	143,83	1.898,56	RA
3.3.2.2.3.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	13,20	27,87	BDI 1	35,53	469,00	RA
3.3.2.2.4.	Composição	COMP 05	FITA DE ADVERTENCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA	M	88,00	1,07	BDI 1	1,36	119,68	RA
3.3.2.2.5.	Composição	COMP 06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	5,00	208,27	BDI 1	265,54	1.327,70	RA
3.3.2.2.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	5,50	BDI 1	7,01	420,60	RA
3.3.2.2.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	165,00	4,97	BDI 1	6,34	1.046,10	RA
3.3.2.3.			POSTES E REFLETORES					-	27.534,28	
3.3.2.3.1.	SINAPI	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	4,00	2.265,12	BDI 1	2.888,03	11.552,12	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
3.3.2.3.2.	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	16,00	761,36	BDI 1	970,73	15.531,68	RA
3.3.2.3.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	88,33	BDI 1	112,62	450,48	RA
3.4.			REFORMA GUARITA DE ACESSO					-	15.943,66	
3.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	825,04	
3.4.1.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	12,32	BDI 1	15,71	15,71	RA
3.4.1.0.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	35,90	14,81	BDI 1	18,88	677,79	RA
3.4.1.0.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,88	52,84	BDI 1	67,37	59,29	RA
3.4.1.0.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,12	125,25	BDI 1	159,69	19,16	RA
3.4.1.0.5.	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	1,83	22,75	BDI 1	29,01	53,09	RA
3.4.2.			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					-	435,95	
3.4.2.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,50	61,76	BDI 1	78,74	433,07	RA
3.4.2.0.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,05	28,48	BDI 1	36,31	1,82	RA
3.4.2.0.3.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,03	27,63	BDI 1	35,23	1,06	RA
3.4.3.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS E PILARES					-	3.209,19	
3.4.3.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	48,34	4,77	BDI 1	6,08	293,91	RA
3.4.3.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	48,34	33,77	BDI 1	43,06	2.081,52	RA
3.4.3.0.3.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,77	26,40	BDI 1	33,66	833,76	RA
3.4.4.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PISOS					-	1.224,72	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
3.4.4.0.1.	SINAPI	87739	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	6,03	99,61	BDI 1	127,00	765,81	RA
3.4.4.0.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	6,03	49,04	BDI 1	62,53	377,06	RA
3.4.4.0.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	7,70	8,34	BDI 1	10,63	81,85	RA
3.4.5.			ESQUADRIAS					-	2.636,48	
3.4.5.1.			PORTAS					-	1.634,01	
3.4.5.1.1.	Composição	COMP 57	PORTA DE ABRIR - PA6 - 110 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,00	694,46	BDI 1	885,44	885,44	RA
3.4.5.1.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	4,96	58,11	BDI 1	74,09	367,49	RA
3.4.5.1.3.	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	1,00	162,43	BDI 1	207,10	207,10	RA
3.4.5.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,10	124,05	BDI 1	158,16	173,98	RA
3.4.5.2.			JANELAS					-	1.002,47	
3.4.5.2.1.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,00	497,53	BDI 1	634,35	634,35	RA
3.4.5.2.2.	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	4,00	30,00	BDI 1	38,25	153,00	RA
3.4.5.2.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,00	168,72	BDI 1	215,12	215,12	RA
3.4.6.			PINTURA					-	2.142,14	
3.4.6.0.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	6,03	37,99	BDI 1	48,44	292,09	RA
3.4.6.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	24,77	21,26	BDI 1	27,11	671,51	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
3.4.6.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	13,82	17,39	BDI 1	22,17	306,39	RA
3.4.6.0.4.	Composição	COMP 30	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GELO , DUAS DEMÃOS	M2	24,77	14,59	BDI 1	18,60	460,72	RA
3.4.6.0.5.	Composição	COMP 31	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO , DUAS DEMÃOS	M2	22,12	14,59	BDI 1	18,60	411,43	RA
3.4.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.170,39	
3.4.7.1.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	1.168,94	
3.4.7.1.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	414,85	BDI 1	528,93	528,93	RA
3.4.7.1.2.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	55,06	BDI 1	70,20	70,20	RA
3.4.7.1.3.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	52,78	BDI 1	67,29	67,29	RA
3.4.7.1.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,54	BDI 1	14,71	29,42	RA
3.4.7.1.5.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	70,68	BDI 1	90,12	360,48	RA
3.4.7.1.6.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	88,33	BDI 1	112,62	112,62	RA
3.4.7.2.			ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS					-	754,86	
3.4.7.2.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,90	8,90	BDI 1	11,35	101,02	RA
3.4.7.2.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,10	13,13	BDI 1	16,74	135,59	RA
3.4.7.2.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	20,97	BDI 1	26,74	26,74	RA
3.4.7.2.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	14,31	BDI 1	18,25	73,00	RA
3.4.7.2.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	23,47	BDI 1	29,92	59,84	RA
3.4.7.2.6.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	42,13	BDI 1	53,72	53,72	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
3.4.7.2.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,10	4,97	BDI 1	6,34	304,95	RA
3.4.7.3.			LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E EQUIPAMENTOS					-	3.246,59	
3.4.7.3.1.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	5,00	27,44	BDI 1	34,99	174,95	RA
3.4.7.3.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,21	BDI 1	48,72	48,72	RA
3.4.7.3.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	33,96	BDI 1	43,30	43,30	RA
3.4.7.3.4.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	2.336,96	BDI 1	2.979,62	2.979,62	RA
3.4.8.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	57,39	
3.4.8.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	19,34	BDI 1	24,66	24,66	RA
3.4.8.0.2.	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	1,00	25,67	BDI 1	32,73	32,73	RA
3.4.9.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS					-	242,36	
3.4.9.0.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	13,28	14,31	BDI 1	18,25	242,36	RA
4.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	4.982.305,70	
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	165.724,46	
4.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	469,74	BDI 1	598,92	3.593,52	RA
4.1.0.0.2.	CDHU	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	21.000,00	2,37	BDI 1	3,02	63.420,00	RA
4.1.0.0.3.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	87,00	237,20	BDI 1	302,43	26.311,41	RA
4.1.0.0.4.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	26,25	110,46	BDI 1	140,84	3.697,05	RA
4.1.0.0.5.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	230,00	52,84	BDI 1	67,37	15.495,10	RA
4.1.0.0.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	105,00	125,25	BDI 1	159,69	16.767,45	RA
4.1.0.0.7.	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	448,25	22,75	BDI 1	29,01	13.003,73	RA
4.1.0.0.8.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	244,00	75,33	BDI 1	96,05	23.436,20	RA
4.2.			SERVIÇOS EM TERRA					-	7.930,65	

RECURSO

↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.2.0.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	52,70	46,00	BDI 1	58,65	3.090,86	RA
4.2.0.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	27,24	64,84	BDI 1	82,67	2.251,93	RA
4.2.0.0.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	143,36	7,98	BDI 1	10,17	1.457,97	RA
4.2.0.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	26,96	32,87	BDI 1	41,91	1.129,89	RA
4.3.			FUNDAÇÕES - BLOCOS E ESTACAS					-	226.052,04	
4.3.0.0.1.	SINAPI	100651	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	880,00	132,35	BDI 1	168,75	148.500,00	RA
4.3.0.0.2.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	2,50	787,22	BDI 1	1.003,71	2.509,28	RA
4.3.0.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	240,55	87,33	BDI 1	111,35	26.785,24	RA
4.3.0.0.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	323,00	14,64	BDI 1	18,67	6.030,41	RA
4.3.0.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	969,00	12,98	BDI 1	16,55	16.036,95	RA
4.3.0.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	32,31	635,76	BDI 1	810,59	26.190,16	RA
4.4.			FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME					-	43.697,97	
4.4.0.0.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	2,27	787,22	BDI 1	1.003,71	2.278,42	RA
4.4.0.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	158,91	74,95	BDI 1	95,56	15.185,44	RA
4.4.0.0.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	278,10	14,64	BDI 1	18,67	5.192,13	RA
4.4.0.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	560,00	11,42	BDI 1	14,56	8.153,60	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS</b>									<b>6.389.987,41</b>	
4.4.0.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	15,90	635,76	BDI 1	810,59	12.888,38	RA
4.5.			<b>SUPERESTRUTURA - PILARES</b>					-	<b>106.233,98</b>	
4.5.0.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	510,00	57,34	BDI 1	73,11	37.286,10	RA
4.5.0.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	946,60	11,87	BDI 1	15,13	14.322,06	RA
4.5.0.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.274,20	7,73	BDI 1	9,86	32.283,62	RA
4.5.0.0.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	30,00	584,11	BDI 1	744,74	22.342,20	RA
4.6.			<b>SUPERESTRUTURA - VIGAS</b>					-	<b>121.409,62</b>	
4.6.0.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	635,60	57,34	BDI 1	73,11	46.468,72	RA
4.6.0.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.001,10	11,87	BDI 1	15,13	15.146,64	RA
4.6.0.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.041,00	9,34	BDI 1	11,91	24.308,32	RA
4.6.0.0.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	47,70	583,48	BDI 1	743,94	35.485,94	RA
4.7.			<b>SUPERESTRUTURA - LAJES</b>					-	<b>40.761,31</b>	
4.7.0.0.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	115,20	188,54	BDI 1	240,39	27.692,93	RA
4.7.0.0.2.	SINAPI	92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,40	245,15	BDI 1	312,57	7.939,28	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.7.0.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	191,80	11,24	BDI 1	14,33	2.748,49	RA
4.7.0.0.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,20	583,48	BDI 1	743,94	2.380,61	RA
4.8.			SUPERESTRUTURA - PISOS					-	130.095,54	
4.8.0.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.680,10	4,19	BDI 1	5,34	8.971,74	RA
4.8.0.0.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	12,80	157,31	BDI 1	200,57	2.567,30	RA
4.8.0.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	84,10	193,66	BDI 1	246,92	20.765,98	RA
4.8.0.0.4.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.580,00	3,01	BDI 1	3,84	6.067,20	RA
4.8.0.0.5.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	3.507,60	12,44	BDI 1	15,86	55.630,54	RA
4.8.0.0.6.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	149,10	14,00	BDI 1	17,85	2.661,44	RA
4.8.0.0.7.	SINAPI	97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	168,90	21,68	BDI 1	27,64	4.668,40	RA
4.8.0.0.8.	SINAPI	97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	2,00	63,40	BDI 1	80,84	161,68	RA
4.8.0.0.9.	Composição	COMP 07	PISO EM CONCRETO 30 MPA POLIDO PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12CM	M3	189,60	103,33	BDI 1	131,75	24.979,80	RA
4.8.0.0.10.	Composição	COMP 53	PISO EM CONCRETO 30 MPA DESEMPENADO, ESPESSURA 8CM	M2	8,10	47,80	BDI 1	60,95	493,70	RA
4.8.0.0.11.	CDHU	54.20.160	Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto	M	310,60	0,49	BDI 1	0,62	192,58	RA
4.8.0.0.12.	CDHU	32.07.226	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de dilatação	M	310,60	7,41	BDI 1	9,45	2.935,18	RA
4.9.			SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA					-	2.043.325,90	
4.9.0.0.1.	SIURB	6001030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	70.630,00	15,13	BDI 1	19,29	1.362.452,70	RA
4.9.0.0.2.	SIURB	6001031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	70.630,00	3,10	BDI 1	3,95	278.988,50	RA
4.9.0.0.3.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	70.630,00	4,46	BDI 1	5,69	401.884,70	RA
4.10.			SUPERESTRUTURA - COBERTURA, TELHAS E FECHAMENTOS					-	409.083,00	

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.10.0.0.1.	SINAPI	94449	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	136,85	66,30	BDI 1	84,53	11.567,93	RA
4.10.0.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.667,50	67,63	BDI 1	86,23	143.788,53	RA
4.10.0.0.3.	Composição	COMP 25	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) TELHA METÁLICA - FACE INTERNA (02 DEMÃOS)	M2	1.667,50	29,38	BDI 1	37,46	62.464,55	RA
4.10.0.0.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,80	171,74	BDI 1	218,97	24.699,82	RA
4.10.0.0.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	269,40	67,63	BDI 1	86,23	23.230,36	RA
4.10.0.0.6.	Composição	COMP 26	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE TELHA METÁLICA - FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AMARELO CLARO (02 DEMÃOS)	M2	269,40	29,38	BDI 1	37,46	10.091,72	RA
4.10.0.0.7.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	808,20	67,63	BDI 1	86,23	69.691,09	RA
4.10.0.0.8.	Composição	COMP 27	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) SOBRE TELHA METÁLICA FECHAMENTO - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)	M2	808,20	29,38	BDI 1	37,46	30.275,17	RA
4.10.0.0.9.	CDHU	29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	KG	711,90	26,05	BDI 1	33,21	23.642,20	RA
4.10.0.0.10.	Composição	COMP 28	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AZUL CLARO (02 DEMÃOS)	M2	23,80	58,76	BDI 1	74,92	1.783,10	RA
4.10.0.0.11.	Composição	COMP 29	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE CANTONEIRA METÁLICA - FACE EXTERNA - AMARELO (02 DEMÃOS)	M2	22,40	58,76	BDI 1	74,92	1.678,21	RA
4.10.0.0.12.	CDHU	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	M	56,65	85,43	BDI 1	108,92	6.170,32	RA
4.11.			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					-	372.295,83	
4.11.0.0.1.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	264,60	241,17	BDI 1	307,49	81.361,85	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.11.0.0.2.	SINAPI	103348	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.350,00	73,30	BDI 1	93,46	219.631,00	RA
4.11.0.0.3.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	742,80	13,12	BDI 1	16,73	12.427,04	RA
4.11.0.0.4.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	90,00	28,48	BDI 1	36,31	3.267,90	RA
4.11.0.0.5.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	70,00	27,63	BDI 1	35,23	2.466,10	RA
4.11.0.0.6.	Composição	COMP 08	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM	M2	437,50	95,23	BDI 1	121,42	53.121,26	RA
4.11.0.0.7.	SINAPI	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	0,27	60,08	BDI 1	76,60	20,68	RA
4.12.			IMPERMEABILIZAÇÕES					-	13.682,51	
4.12.0.0.1.	Composição	COMP 09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	90,80	43,62	BDI 1	55,62	5.050,29	RA
4.12.0.0.2.	Composição	COMP 10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO	M2	54,84	43,62	BDI 1	55,62	3.050,20	RA
4.12.0.0.3.	Composição	COMP 11	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	100,36	43,62	BDI 1	55,62	5.582,02	RA
4.13.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS E PILARES					-	229.509,21	
4.13.0.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4.256,40	4,77	BDI 1	6,08	25.878,91	RA
4.13.0.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4.256,40	33,77	BDI 1	43,06	183.280,58	RA
4.13.0.0.3.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	231,50	26,40	BDI 1	33,66	7.792,29	RA
4.13.0.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	113,50	65,52	BDI 1	83,54	9.481,79	RA
4.13.0.0.5.	Composição	COMP 12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR AMARELA	M2	11,40	57,71	BDI 1	73,58	838,81	RA
4.13.0.0.6.	Composição	COMP 13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR AZUL	M2	12,50	57,71	BDI 1	73,58	919,75	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.13.0.0.7.	Composição	COMP 14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR CINZA CLARO	M2	17,90	57,71	BDI 1	73,58	1.317,08	RA
4.14.			REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS					-	20.800,75	
4.14.0.0.1.	SINAPI	87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	83,15	151,34	BDI 1	192,96	16.044,62	RA
4.14.0.0.2.	SINAPI	87739	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	8,30	99,61	BDI 1	127,00	1.054,10	RA
4.14.0.0.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	53,90	49,04	BDI 1	62,53	3.370,37	RA
4.14.0.0.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	31,20	8,34	BDI 1	10,63	331,66	RA
4.15.			ESQUADRIAS					-	130.186,34	
4.15.1.			PORTAS					-	102.147,06	
4.15.1.0.1.	Composição	COMP 15	PM2A - 100 X 200 CM KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	1.392,65	BDI 1	1.775,63	10.653,78	RA
4.15.1.0.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	6,00	124,05	BDI 1	158,16	948,96	RA
4.15.1.0.3.	Composição	COMP 33	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	28,30	20,13	BDI 1	25,67	726,46	RA
4.15.1.0.4.	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	6,00	162,43	BDI 1	207,10	1.242,60	RA
4.15.1.0.5.	Composição	COMP 16	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	2,40	182,11	BDI 1	232,19	557,26	RA
4.15.1.0.6.	Composição	COMP 17	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA1 - 220 X 218 + 108 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	14,46	2.188,37	BDI 1	2.790,17	40.345,86	RA
4.15.1.0.7.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	22,00	58,11	BDI 1	74,09	1.629,98	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.15.1.0.8.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,40	124,05	BDI 1	158,16	695,90	RA
4.15.1.0.9.	Composição	COMP 18	PORTA DE ABRIR - PA2 - 130 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,80	694,46	BDI 1	885,44	5.135,55	RA
4.15.1.0.10.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	11,60	58,11	BDI 1	74,09	859,44	RA
4.15.1.0.11.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,64	124,05	BDI 1	158,16	417,54	RA
4.15.1.0.12.	Composição	COMP 19	PORTA DE ABRIR - PA3 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,10	694,46	BDI 1	885,44	6.286,62	RA
4.15.1.0.13.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	5,00	88,42	BDI 1	112,74	563,70	RA
4.15.1.0.14.	Composição	COMP 20	PORTA DE ABRIR - PA4 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,56	694,46	BDI 1	885,44	6.693,93	RA
4.15.1.0.15.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,00	88,42	BDI 1	112,74	676,44	RA
4.15.1.0.16.	Composição	COMP 21	PORTA DE ABRIR - PA5- 100 X 0,65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,50	694,46	BDI 1	885,44	1.328,16	RA
4.15.1.0.17.	Composição	COMP 54	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	24,00	647,99	BDI 1	826,19	19.828,56	RA
4.15.1.0.18.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	48,00	58,11	BDI 1	74,09	3.556,32	RA
4.15.2.			JANELAS					-	28.039,28	





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.15.2.0.1.	Composição	COMP 23	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02 - 120 X 60 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,64	694,67	BDI 1	885,70	7.652,45	RA
4.15.2.0.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	14,40	168,72	BDI 1	215,12	3.097,73	RA
4.15.2.0.3.	Composição	COMP 24	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-03 - 40 X 150 CM, TIPO FIXO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	694,67	BDI 1	885,70	14.879,76	RA
4.15.2.0.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11,20	168,72	BDI 1	215,12	2.409,34	RA
4.16.			PINTURAS					-	335.764,47	
4.16.0.0.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	92,12	37,99	BDI 1	48,44	4.462,29	RA
4.16.0.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4.520,11	21,26	BDI 1	27,11	122.540,18	RA
4.16.0.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	92,11	17,39	BDI 1	22,17	2.042,08	RA
4.16.0.0.4.	Composição	COMP 30	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GELO , DUAS DEMÃOS	M2	2.032,71	14,59	BDI 1	18,60	37.808,41	RA
4.16.0.0.5.	Composição	COMP 31	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO , DUAS DEMÃOS	M2	2.197,00	14,59	BDI 1	18,60	40.864,20	RA
4.16.0.0.6.	Composição	COMP 32	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - AZUL CLARO , DUAS DEMÃOS	M2	290,40	14,59	BDI 1	18,60	5.401,44	RA
4.16.0.0.7.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.104,00	75,91	BDI 1	96,79	106.856,16	RA
4.16.0.0.8.	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	342,51	36,16	BDI 1	46,10	15.789,71	RA
4.17.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	23.080,30	
4.17.1.			TUBOS E CONEXÕES					-	7.120,52	
4.17.1.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,18	6,12	BDI 1	7,80	633,20	RA
4.17.1.0.2.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,35	18,23	BDI 1	23,24	8,13	RA
4.17.1.0.3.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,27	20,22	BDI 1	25,78	393,66	RA
4.17.1.0.4.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,48	32,20	BDI 1	41,06	758,79	RA
4.17.1.0.5.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,28	52,21	BDI 1	66,57	418,06	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
<b>QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS</b>									<b>6.389.987,41</b>	
4.17.1.0.6.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	257,28	BDI 1	328,03	656,06	RA
4.17.1.0.7.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	7,52	BDI 1	9,59	297,29	RA
4.17.1.0.8.	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	16,10	BDI 1	20,53	287,42	RA
4.17.1.0.9.	SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	20,05	BDI 1	25,56	178,92	RA
4.17.1.0.10.	SINAPI	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	36,56	BDI 1	46,61	93,22	RA
4.17.1.0.11.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	16,70	BDI 1	21,29	63,87	RA
4.17.1.0.12.	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,66	BDI 1	18,69	56,07	RA
4.17.1.0.13.	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	18,37	BDI 1	23,42	117,10	RA
4.17.1.0.14.	SINAPI	103971	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	27,43	BDI 1	34,97	34,97	RA
4.17.1.0.15.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,37	BDI 1	9,40	18,80	RA
4.17.1.0.16.	SINAPI	89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	89,64	BDI 1	114,29	114,29	RA
4.17.1.0.17.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	46,00	12,01	BDI 1	15,31	704,26	RA
4.17.1.0.18.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	16,57	BDI 1	21,13	147,91	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.17.1.0.19.	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	45,51	BDI 1	58,03	232,12	RA
4.17.1.0.20.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	8,00	BDI 1	10,20	132,60	RA
4.17.1.0.21.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	17,68	BDI 1	22,54	90,16	RA
4.17.1.0.22.	SINAPI	94665	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	26,57	BDI 1	33,88	33,88	RA
4.17.1.0.23.	Composição	COMP 34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,93	BDI 1	13,94	13,94	RA
4.17.1.0.24.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	19,30	BDI 1	24,61	246,10	RA
4.17.1.0.25.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,60	BDI 1	19,89	139,23	RA
4.17.1.0.26.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	16,45	BDI 1	20,97	125,82	RA
4.17.1.0.27.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,83	BDI 1	32,93	65,86	RA
4.17.1.0.28.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	52,76	BDI 1	67,27	605,43	RA
4.17.1.0.29.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	87,65	BDI 1	111,75	223,50	RA
4.17.1.0.30.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	22,72	BDI 1	28,97	86,91	RA
4.17.1.0.31.	Composição	COMP 35	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	33,60	BDI 1	42,84	42,84	RA
4.17.1.0.32.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	26,17	BDI 1	33,37	100,11	RA
4.17.2.			REGISTROS E RESERVATÓRIOS					-	15.959,78	
4.17.2.0.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	35,82	BDI 1	45,67	45,67	RA
4.17.2.0.2.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	224,58	BDI 1	286,34	286,34	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS</b>									<b>6.389.987,41</b>	
4.17.2.0.3.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	132,54	BDI 1	168,99	1.182,93	RA
4.17.2.0.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	75,18	BDI 1	95,85	1.437,75	RA
4.17.2.0.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	71,75	BDI 1	91,48	731,84	RA
4.17.2.0.6.	SINAPI	102619	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	5.442,25	BDI 1	6.938,87	6.938,87	RA
4.17.2.0.7.	SINAPI	102610	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2.028,65	BDI 1	2.586,53	5.173,06	RA
4.17.2.0.8.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	64,05	BDI 1	81,66	163,32	RA
4.18.			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					-	<b>10.041,89</b>	
4.18.1.			<b>TUBOS E CONEXÕES</b>					-	<b>6.343,77</b>	
4.18.1.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,09	46,83	BDI 1	59,71	1.498,12	RA
4.18.1.0.2.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,96	27,06	BDI 1	34,50	1.033,62	RA
4.18.1.0.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	33,62	BDI 1	42,87	1.071,75	RA
4.18.1.0.4.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	3,66	45,80	BDI 1	58,40	213,74	RA
4.18.1.0.5.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,27	BDI 1	15,64	31,28	RA
4.18.1.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	31,33	BDI 1	39,95	119,85	RA
4.18.1.0.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	17,77	BDI 1	22,66	158,62	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.18.1.0.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	12,66	BDI 1	16,14	161,40	RA
4.18.1.0.9.	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	31,54	BDI 1	40,21	80,42	RA
4.18.1.0.10.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	16,98	BDI 1	21,65	64,95	RA
4.18.1.0.11.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	12,41	BDI 1	15,82	63,28	RA
4.18.1.0.12.	Composição	COMP 36	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	1,00	109,64	BDI 1	139,79	139,79	RA
4.18.1.0.13.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	97,40	BDI 1	124,19	248,38	RA
4.18.1.0.14.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	29,66	BDI 1	37,82	151,28	RA
4.18.1.0.15.	SINAPI	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	16,05	BDI 1	20,46	40,92	RA
4.18.1.0.16.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	33,21	BDI 1	42,34	84,68	RA
4.18.1.0.17.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	27,12	BDI 1	34,58	103,74	RA
4.18.1.0.18.	SINAPI	89687	TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	57,08	BDI 1	72,78	145,56	RA
4.18.1.0.19.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	46,71	BDI 1	59,56	416,92	RA
4.18.1.0.20.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	15,57	BDI 1	19,85	238,20	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.18.1.0.21.	SINAPI	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	28,51	BDI 1	36,35	109,05	RA
4.18.1.0.22.	SINAPI	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	65,97	BDI 1	84,11	168,22	RA
4.18.2.			CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO					-	3.589,74	
4.18.2.0.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	54,40	BDI 1	69,36	416,16	RA
4.18.2.0.2.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	84,80	BDI 1	108,12	108,12	RA
4.18.2.0.3.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	108,89	BDI 1	138,83	277,66	RA
4.18.2.0.4.	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	4,00	546,63	BDI 1	696,95	2.787,80	RA
4.18.3.			TERMINAIS DE VENTILAÇÃO					-	108,38	
4.18.3.0.1.	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	24,71	BDI 1	31,51	63,02	RA
4.18.3.0.2.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	11,86	BDI 1	15,12	45,36	RA
4.19.			COMPLEMENTOS HIDROSSANITÁRIOS					-	64.106,77	
4.19.1.			VESTIÁRIOS MASC E FEM					-	47.569,77	
4.19.1.0.1.	Composição	COMP 37	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	M	4,00	673,03	BDI 1	858,11	3.432,44	RA
4.19.1.0.2.	Composição	COMP 38	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,79	781,47	BDI 1	996,37	3.776,24	RA
4.19.1.0.3.	Composição	COMP 39	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,40	610,96	BDI 1	778,97	1.869,53	RA
4.19.1.0.4.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	148,14	BDI 1	188,88	1.133,28	RA
4.19.1.0.5.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	70,67	BDI 1	90,10	540,60	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.19.1.0.6.	Composição	COMP 41	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	127,50	BDI 1	162,56	975,36	RA
4.19.1.0.7.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	14,83	BDI 1	18,91	113,46	RA
4.19.1.0.8.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	13,61	BDI 1	17,35	104,10	RA
4.19.1.0.9.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	72,22	BDI 1	92,08	368,32	RA
4.19.1.0.10.	Composição	COMP 42	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	93,57	BDI 1	119,30	477,20	RA
4.19.1.0.11.	Composição	COMP 40	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	25,43	746,46	BDI 1	951,74	24.202,75	RA
4.19.1.0.12.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	297,63	BDI 1	379,48	1.897,40	RA
4.19.1.0.13.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	45,92	BDI 1	58,55	292,75	RA
4.19.1.0.14.	Composição	COMP 43	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	443,56	BDI 1	565,54	2.827,70	RA
4.19.1.0.15.	Composição	COMP 48	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00	93,57	BDI 1	119,30	596,50	RA
4.19.1.0.16.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	760,71	BDI 1	969,91	1.939,82	RA
4.19.1.0.17.	Composição	COMP 44	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO 3/4", ACABAMENTO CROMODADO	UN	2,00	390,45	BDI 1	497,82	995,64	RA
4.19.1.0.18.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	13,61	BDI 1	17,35	34,70	RA
4.19.1.0.19.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	326,58	BDI 1	416,39	832,78	RA
4.19.1.0.20.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	119,97	BDI 1	152,96	917,76	RA
4.19.1.0.21.	CDHU	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	6,00	31,56	BDI 1	40,24	241,44	RA
4.19.2.			VESTIÁRIOS ACESSÍVEIS					-	16.537,00	
4.19.2.0.1.	Composição	COMP 39	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,80	610,96	BDI 1	778,97	623,18	RA

RECURSO  
↓





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.19.2.0.2.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	303,15	BDI 1	386,52	773,04	RA
4.19.2.0.3.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	70,67	BDI 1	90,10	180,20	RA
4.19.2.0.4.	Composição	COMP 45	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	2,00	83,76	BDI 1	106,79	213,58	RA
4.19.2.0.5.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	14,83	BDI 1	18,91	37,82	RA
4.19.2.0.6.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	13,61	BDI 1	17,35	34,70	RA
4.19.2.0.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	72,22	BDI 1	92,08	184,16	RA
4.19.2.0.8.	Composição	COMP 42	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	93,57	BDI 1	119,30	238,60	RA
4.19.2.0.9.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	753,78	BDI 1	961,07	1.922,14	RA
4.19.2.0.10.	Composição	COMP 46	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	45,92	BDI 1	58,55	117,10	RA
4.19.2.0.11.	Composição	COMP 43	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	443,56	BDI 1	565,54	1.131,08	RA
4.19.2.0.12.	Composição	COMP 47	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	2,00	173,02	BDI 1	220,60	441,20	RA
4.19.2.0.13.	CDHU	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	2,00	287,69	BDI 1	366,80	733,60	RA
4.19.2.0.14.	Composição	COMP 48	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	93,57	BDI 1	119,30	238,60	RA
4.19.2.0.15.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	119,97	BDI 1	152,96	305,92	RA
4.19.2.0.16.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.062,06	BDI 1	1.354,13	2.708,26	RA
4.19.2.0.17.	CDHU	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	2,00	31,56	BDI 1	40,24	80,48	RA
4.19.2.0.18.	Composição	COMP 49	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	306,01	BDI 1	390,16	1.560,64	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.19.2.0.19.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	307,58	BDI 1	392,16	784,32	RA
4.19.2.0.20.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	326,58	BDI 1	416,39	2.498,34	RA
4.19.2.0.21.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	339,22	BDI 1	432,51	1.730,04	RA
4.20.			COLETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	47.027,65	
4.20.0.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	250,00	36,70	BDI 1	46,79	11.697,50	RA
4.20.0.0.2.	Composição	COMP 50	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	200,00	75,56	BDI 1	96,34	19.268,00	RA
4.20.0.0.3.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	40,00	49,93	BDI 1	63,66	2.546,40	RA
4.20.0.0.4.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	60,00	48,82	BDI 1	62,25	3.735,00	RA
4.20.0.0.5.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	25,00	306,85	BDI 1	391,23	9.780,75	RA
4.21.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	55.720,52	
4.21.0.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32,00	19,34	BDI 1	24,66	789,12	RA
4.21.0.0.2.	CDHU	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	8,00	226,75	BDI 1	289,11	2.312,88	RA
4.21.0.0.3.	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	31,00	25,67	BDI 1	32,73	1.014,63	RA
4.21.0.0.4.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	6,00	261,75	BDI 1	333,73	2.002,38	RA
4.21.0.0.5.	CDHU	50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	818,55	BDI 1	1.043,65	1.043,65	RA
4.21.0.0.6.	CDHU	50.05.280	Sirene tipo corneta de 12 V	UN	2,00	104,02	BDI 1	132,63	265,26	RA
4.21.0.0.7.	SINAPI	103015	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	460,78	BDI 1	587,49	587,49	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.21.0.0.8.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	224,58	BDI 1	286,34	572,68	RA
4.21.0.0.9.	SINAPI	92896	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	225,50	BDI 1	287,51	575,02	RA
4.21.0.0.10.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	670,35	BDI 1	854,70	854,70	RA
4.21.0.0.11.	SINAPI	102122	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	7.848,68	BDI 1	10.007,07	10.007,07	RA
4.21.0.0.12.	SIURB	9012051	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	1,00	2.584,63	BDI 1	3.295,40	3.295,40	RA
4.21.0.0.13.	CDHU	50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	2,00	82,70	BDI 1	105,44	210,88	RA
4.21.0.0.14.	CDHU	40.20.100	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	UN	2,00	133,53	BDI 1	170,25	340,50	RA
4.21.0.0.15.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	105,00	112,20	BDI 1	143,06	15.021,30	RA
4.21.0.0.16.	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	42,86	BDI 1	54,65	1.912,75	RA
4.21.0.0.17.	SINAPI	105208	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	335,17	BDI 1	427,34	4.700,74	RA
4.21.0.0.18.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	230,62	BDI 1	294,04	588,08	RA
4.21.0.0.19.	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	116,63	BDI 1	148,70	2.974,00	RA
4.21.0.0.20.	Composição	COMP 55	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2.165,97	BDI 1	2.761,61	5.523,22	RA
4.21.0.0.21.	Composição	COMP 56	ABRIGO DE RECALQUE, 40 X 40 X 20CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	885,31	BDI 1	1.128,77	1.128,77	RA
4.22.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	136.937,14	
4.22.1.			QUADRO DISTRIBUIÇÃO 01 - QUADRA					-	118.218,64	
4.22.1.1.			QUADRO E DISJUNTORES					-	1.900,88	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.22.1.1.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	574,38	BDI 1	732,33	732,33	RA
4.22.1.1.2.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	88,63	BDI 1	113,00	113,00	RA
4.22.1.1.3.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	52,78	BDI 1	67,29	538,32	RA
4.22.1.1.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,54	BDI 1	14,71	29,42	RA
4.22.1.1.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,54	BDI 1	14,71	14,71	RA
4.22.1.1.6.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	70,68	BDI 1	90,12	360,48	RA
4.22.1.1.7.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	88,33	BDI 1	112,62	112,62	RA
4.22.1.2.			ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS					-	45.523,82	
4.22.1.2.1.	CDHU	38.05.060	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1' - com acessórios	M	355,00	59,74	BDI 1	76,17	27.040,35	RA
4.22.1.2.2.	CDHU	38.05.090	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/4' com acessórios	M	104,00	79,87	BDI 1	101,83	10.590,32	RA
4.22.1.2.3.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	109,50	11,93	BDI 1	15,21	1.665,50	RA
4.22.1.2.4.	CDHU	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	50,00	14,51	BDI 1	18,50	925,00	RA
4.22.1.2.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	836,38	4,97	BDI 1	6,34	5.302,65	RA
4.22.1.3.			PROJETORES E TOMADAS					-	70.793,94	
4.22.1.3.1.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	14,00	27,44	BDI 1	34,99	489,86	RA
4.22.1.3.2.	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	40,00	984,65	BDI 1	1.255,43	50.217,20	RA
4.22.1.3.3.	CDHU	41.12.210	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	16,00	984,65	BDI 1	1.255,43	20.086,88	RA
4.22.2.			QUADRO DISTRIBUIÇÃO 02 - VESTIÁRIOS E ADM					-	18.718,50	
4.22.2.1.			QUADRO E DISJUNTORES					-	2.991,63	
4.22.2.1.1.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	910,08	BDI 1	1.160,35	1.160,35	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.22.2.1.2.	CDHU	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	1,00	535,78	BDI 1	683,12	683,12	RA
4.22.2.1.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	11,54	BDI 1	14,71	73,55	RA
4.22.2.1.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,54	BDI 1	14,71	14,71	RA
4.22.2.1.5.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	57,53	BDI 1	73,35	586,80	RA
4.22.2.1.6.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	70,68	BDI 1	90,12	360,48	RA
4.22.2.1.7.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	88,33	BDI 1	112,62	112,62	RA
4.22.2.2.			ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS					-	13.504,96	
4.22.2.2.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	191,20	8,90	BDI 1	11,35	2.170,12	RA
4.22.2.2.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,70	13,13	BDI 1	16,74	831,98	RA
4.22.2.2.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	20,97	BDI 1	26,74	534,80	RA
4.22.2.2.4.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	42,13	BDI 1	53,72	483,48	RA
4.22.2.2.5.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	14,31	BDI 1	18,25	365,00	RA
4.22.2.2.6.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	23,47	BDI 1	29,92	448,80	RA
4.22.2.2.7.	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	45,59	BDI 1	58,13	465,04	RA
4.22.2.2.8.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	589,30	4,97	BDI 1	6,34	3.736,16	RA
4.22.2.2.9.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	334,80	10,47	BDI 1	13,35	4.469,58	RA
4.22.2.3.			LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS					-	2.221,91	
4.22.2.3.1.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	35,00	27,44	BDI 1	34,99	1.224,65	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
4.22.2.3.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	38,21	BDI 1	48,72	341,04	RA
4.22.2.3.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	33,96	BDI 1	43,30	129,90	RA
4.22.2.3.4.	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	17,00	24,28	BDI 1	30,96	526,32	RA
4.23.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					-	23.804,28	
4.23.0.0.1.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	16,00	132,18	BDI 1	168,53	2.696,48	RA
4.23.0.0.2.	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	16,00	30,91	BDI 1	39,41	630,56	RA
4.23.0.0.3.	CDHU	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	186,00	58,38	BDI 1	74,43	13.843,98	RA
4.23.0.0.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	16,00	52,89	BDI 1	67,43	1.078,88	RA
4.23.0.0.5.	CDHU	42.05.410	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada	UN	16,00	20,30	BDI 1	25,88	414,08	RA
4.23.0.0.6.	CDHU	42.05.590	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²	UN	16,00	22,26	BDI 1	28,38	454,08	RA
4.23.0.0.7.	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	27,90	61,32	BDI 1	78,18	2.181,22	RA
4.23.0.0.8.	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	27,90	19,07	BDI 1	24,31	678,25	RA
4.23.0.0.9.	CDHU	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	16,00	25,10	BDI 1	32,00	512,00	RA
4.23.0.0.10.	CDHU	42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4"	UN	16,00	22,84	BDI 1	29,12	465,92	RA
4.23.0.0.11.	CDHU	39.09.060	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	16,00	18,12	BDI 1	23,10	369,60	RA
4.23.0.0.12.	Cotação	11273	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 200 X 200 X 12 COM 9 TERMINAIS	UN	1,00	375,87	BDI 1	479,23	479,23	RA
4.24.			COMPLEMENTOS - QUADRA POLIESPORTIVA					-	193.826,07	
4.24.0.0.1.	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00	1.876,73	BDI 1	2.392,83	2.392,83	RA
4.24.0.0.2.	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2,00	2.367,82	BDI 1	3.018,97	6.037,94	RA
4.24.0.0.3.	SIURB	17003063	TABELA PARA BASQUETE, ENLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	2,00	6.633,71	BDI 1	8.457,98	16.915,96	RA
4.24.0.0.4.	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2"	M	132,00	912,54	BDI 1	1.163,49	153.580,68	RA
4.24.0.0.5.	CDHU	24.02.460	Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa	M2	8,80	1.327,87	BDI 1	1.693,03	14.898,66	RA
4.25.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS					-	31.207,50	
4.25.0.0.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	1.710,00	14,31	BDI 1	18,25	31.207,50	RA
5.			EDIFICAÇÕES PISCINA					-	273.013,84	
5.1.			VESTIÁRIO					-	210.079,43	
5.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.296,08	
5.1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	42,08	75,33	BDI 1	96,05	4.041,78	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.1.0.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,31	125,25	BDI 1	159,69	1.007,64	RA
5.1.1.0.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,66	52,84	BDI 1	67,37	44,46	RA
5.1.1.0.4.	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	6,97	22,75	BDI 1	29,01	202,20	RA
5.1.2.			SERVIÇOS EM TERRA					-	1.059,64	
5.1.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,86	46,00	BDI 1	58,65	285,04	RA
5.1.2.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,53	64,84	BDI 1	82,67	457,17	RA
5.1.2.0.3.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	12,39	3,94	BDI 1	5,02	62,20	RA
5.1.2.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	6,09	32,87	BDI 1	41,91	255,23	RA
5.1.3.			FUNDAÇÕES - BLOCOS E ESTACAS					-	8.194,21	
5.1.3.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	24,00	58,46	BDI 1	74,54	1.788,96	RA
5.1.3.0.2.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,30	787,22	BDI 1	1.003,71	301,11	RA
5.1.3.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	13,44	87,33	BDI 1	111,35	1.496,54	RA
5.1.3.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	117,50	12,98	BDI 1	16,55	1.944,63	RA
5.1.3.0.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,50	20,43	BDI 1	26,05	612,18	RA
5.1.3.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,53	635,76	BDI 1	810,59	2.050,79	RA
5.1.4.			FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME					-	7.038,29	
5.1.4.0.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,33	787,22	BDI 1	1.003,71	331,22	RA

RECURSO

↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.4.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	27,90	74,95	BDI 1	95,56	2.666,12	RA
5.1.4.0.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,25	14,64	BDI 1	18,67	788,81	RA
5.1.4.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	114,80	11,42	BDI 1	14,56	1.671,49	RA
5.1.4.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,95	635,76	BDI 1	810,59	1.580,65	RA
5.1.5.			SUPERESTRUTURA - PILARES					-	6.887,89	
5.1.5.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	43,20	57,34	BDI 1	73,11	3.158,35	RA
5.1.5.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,60	11,87	BDI 1	15,13	674,80	RA
5.1.5.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133,30	9,34	BDI 1	11,91	1.587,60	RA
5.1.5.0.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,97	584,11	BDI 1	744,74	1.467,14	RA
5.1.6.			SUPERESTRUTURA - VIGAS					-	5.496,96	
5.1.6.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,90	57,34	BDI 1	73,11	2.039,77	RA
5.1.6.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,25	11,87	BDI 1	15,13	639,24	RA
5.1.6.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,80	9,34	BDI 1	11,91	1.367,27	RA
5.1.6.0.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,95	583,48	BDI 1	743,94	1.450,68	RA
5.1.7.			SUPERESTRUTURA - PISOS E LAJES					-	23.888,94	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.7.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,75	193,66	BDI 1	246,92	432,11	RA
5.1.7.0.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	2,45	74,43	BDI 1	94,90	232,51	RA
5.1.7.0.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	42,00	188,54	BDI 1	240,39	10.096,38	RA
5.1.7.0.4.	SINAPI	92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	42,00	245,15	BDI 1	312,57	13.127,94	RA
5.1.8.			SUPERESTRUTURA - COBERTURA, TELHAS E FECHAMENTOS					-	9.617,20	
5.1.8.0.1.	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	69,55	16,79	BDI 1	21,41	1.489,07	RA
5.1.8.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	48,92	67,63	BDI 1	86,23	4.218,37	RA
5.1.8.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,30	64,87	BDI 1	82,71	1.265,46	RA
5.1.8.0.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	20,80	39,57	BDI 1	50,45	1.049,36	RA
5.1.8.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,80	60,14	BDI 1	76,68	1.594,94	RA
5.1.9.			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					-	12.277,04	
5.1.9.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	155,70	61,76	BDI 1	78,74	12.259,82	RA
5.1.9.0.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,28	28,48	BDI 1	36,31	10,17	RA
5.1.9.0.3.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,20	27,63	BDI 1	35,23	7,05	RA
5.1.10.			IMPERMEABILIZAÇÕES					-	5.386,80	
5.1.10.0.1.	Composição	COMP 09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	15,60	43,62	BDI 1	55,62	867,67	RA
5.1.10.0.2.	Composição	COMP 10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO	M2	34,45	43,62	BDI 1	55,62	1.916,11	RA
5.1.10.0.3.	Composição	COMP 11	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	46,80	43,62	BDI 1	55,62	2.603,02	RA
5.1.11.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS, PILARES E LAJE					-	18.023,62	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPOSITANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.11.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	258,75	4,77	BDI 1	6,08	1.573,20	RA
5.1.11.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	154,60	33,77	BDI 1	43,06	6.657,08	RA
5.1.11.0.3.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	76,75	26,40	BDI 1	33,66	2.583,41	RA
5.1.11.0.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	74,08	65,52	BDI 1	83,54	6.188,64	RA
5.1.11.0.5.	Composição	COMP 12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR AMARELA	M2	5,74	57,71	BDI 1	73,58	422,35	RA
5.1.11.0.6.	Composição	COMP 13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR AZUL	M2	5,74	57,71	BDI 1	73,58	422,35	RA
5.1.11.0.7.	Composição	COMP 14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM COR CINZA CLARO	M2	2,40	57,71	BDI 1	73,58	176,59	RA
5.1.12.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PISOS					-	8.708,26	
5.1.12.0.1.	SINAPI	87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	29,73	151,34	BDI 1	192,96	5.736,70	RA
5.1.12.0.2.	SINAPI	87739	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,87	99,61	BDI 1	127,00	745,49	RA
5.1.12.0.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	35,60	49,04	BDI 1	62,53	2.226,07	RA
5.1.13.			ESQUADRIAS					-	24.257,78	
5.1.13.1.			PORTAS					-	19.778,54	
5.1.13.1.1.	Composição	COMP 57	PORTA DE ABRIR - PA6 - 110 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	7,44	694,46	BDI 1	885,44	6.587,67	RA

RECURSO

↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS</b>									<b>6.389.987,41</b>	
5.1.13.1.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	14,88	58,11	BDI 1	74,09	1.102,46	RA
5.1.13.1.3.	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	3,00	162,43	BDI 1	207,10	621,30	RA
5.1.13.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,30	124,05	BDI 1	158,16	521,93	RA
5.1.13.1.5.	Composição	COMP 19	PORTA DE ABRIR - PA3 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,68	694,46	BDI 1	885,44	5.029,30	RA
5.1.13.1.6.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	3,00	88,42	BDI 1	112,74	338,22	RA
5.1.13.1.7.	Composição	COMP 20	PORTA DE ABRIR - PA4 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,04	694,46	BDI 1	885,44	4.462,62	RA
5.1.13.1.8.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	4,00	88,42	BDI 1	112,74	450,96	RA
5.1.13.1.9.	Composição	COMP 21	PORTA DE ABRIR - PA5- 100 X 0,65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,75	694,46	BDI 1	885,44	664,08	RA
<b>5.1.13.2.</b>			<b>JANELAS</b>					<b>-</b>	<b>4.479,24</b>	
5.1.13.2.1.	Composição	COMP 23	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02 - 120 X 60 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,60	694,67	BDI 1	885,70	3.188,52	RA
5.1.13.2.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	168,72	BDI 1	215,12	1.290,72	RA
<b>5.1.14.</b>			<b>PINTURAS</b>					<b>-</b>	<b>5.917,09</b>	
5.1.14.0.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	35,60	37,99	BDI 1	48,44	1.724,46	RA
5.1.14.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	41,15	21,26	BDI 1	27,11	1.115,58	RA
5.1.14.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	35,60	17,39	BDI 1	22,17	789,25	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.14.0.4.	Composição	COMP 30	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GELO , DUAS DEMÃOS	M2	41,15	14,59	BDI 1	18,60	765,39	RA
5.1.14.0.5.	Composição	COMP 31	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO , DUAS DEMÃOS	M2	81,85	14,59	BDI 1	18,60	1.522,41	RA
5.1.15.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	8.935,01	
5.1.15.1.			TUBOS E CONEXÕES					-	4.653,02	
5.1.15.1.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	80,45	6,12	BDI 1	7,80	627,51	RA
5.1.15.1.2.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,89	18,23	BDI 1	23,24	229,84	RA
5.1.15.1.3.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,62	20,22	BDI 1	25,78	325,34	RA
5.1.15.1.4.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,83	32,20	BDI 1	41,06	75,14	RA
5.1.15.1.5.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,00	4,08	BDI 1	5,20	104,00	RA
5.1.15.1.6.	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	9,49	BDI 1	12,10	72,60	RA
5.1.15.1.7.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	12,52	BDI 1	15,96	159,60	RA
5.1.15.1.8.	SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	20,05	BDI 1	25,56	127,80	RA
5.1.15.1.9.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	23,06	BDI 1	29,40	264,60	RA
5.1.15.1.10.	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	41,04	BDI 1	52,33	313,98	RA
5.1.15.1.11.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	40,13	BDI 1	51,17	153,51	RA
5.1.15.1.12.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	62,63	BDI 1	79,85	159,70	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.15.1.13.	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,70	BDI 1	21,29	42,58	RA
5.1.15.1.14.	SINAPI	105138	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	18,93	BDI 1	24,14	48,28	RA
5.1.15.1.15.	SINAPI	105154	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	7,55	BDI 1	9,63	48,15	RA
5.1.15.1.16.	SINAPI	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	27,00	8,14	BDI 1	10,38	280,26	RA
5.1.15.1.17.	SINAPI	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	21,72	BDI 1	27,69	166,14	RA
5.1.15.1.18.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	26,34	BDI 1	33,58	369,38	RA
5.1.15.1.19.	SINAPI	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	53,74	BDI 1	68,52	274,08	RA
5.1.15.1.20.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,00	BDI 1	10,20	61,20	RA
5.1.15.1.21.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	17,68	BDI 1	22,54	225,40	RA
5.1.15.1.22.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	16,45	BDI 1	20,97	146,79	RA
5.1.15.1.23.	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	29,97	BDI 1	38,21	114,63	RA
5.1.15.1.24.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	52,76	BDI 1	67,27	134,54	RA
5.1.15.1.25.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	22,72	BDI 1	28,97	28,97	RA
5.1.15.1.26.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	11,00	7,06	BDI 1	9,00	99,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.15.2.			REGISTROS E RESERVATÓRIOS					-	4.281,99	
5.1.15.2.1.	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	35,82	BDI 1	45,67	91,34	RA
5.1.15.2.2.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	47,99	BDI 1	61,19	61,19	RA
5.1.15.2.3.	SINAPI	95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	95,24	BDI 1	121,43	364,29	RA
5.1.15.2.4.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	132,54	BDI 1	168,99	844,95	RA
5.1.15.2.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	75,18	BDI 1	95,85	479,25	RA
5.1.15.2.6.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	71,75	BDI 1	91,48	457,40	RA
5.1.15.2.7.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	454,53	BDI 1	579,53	1.738,59	RA
5.1.15.2.8.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	64,05	BDI 1	81,66	244,98	RA
5.1.16.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	8.041,49	
5.1.16.1.			TUBOS E CONEXÕES					-	5.187,20	
5.1.16.1.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	34,88	46,83	BDI 1	59,71	2.082,68	RA
5.1.16.1.2.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,02	27,06	BDI 1	34,50	242,19	RA
5.1.16.1.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	17,82	33,62	BDI 1	42,87	763,94	RA
5.1.16.1.4.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	17,77	BDI 1	22,66	90,64	RA
5.1.16.1.5.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,98	BDI 1	21,65	86,60	RA

RECURSO  
↓





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.16.1.6.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	12,41	BDI 1	15,82	79,10	RA
5.1.16.1.7.	Composição	COMP 36	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00	109,64	BDI 1	139,79	559,16	RA
5.1.16.1.8.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	97,40	BDI 1	124,19	496,76	RA
5.1.16.1.9.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	29,66	BDI 1	37,82	37,82	RA
5.1.16.1.10.	SINAPI	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	33,21	BDI 1	42,34	42,34	RA
5.1.16.1.11.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	19,77	BDI 1	25,21	25,21	RA
5.1.16.1.12.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	44,77	BDI 1	57,08	57,08	RA
5.1.16.1.13.	SINAPI	89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	57,08	BDI 1	72,78	291,12	RA
5.1.16.1.14.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	15,57	BDI 1	19,85	99,25	RA
5.1.16.1.15.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,14	BDI 1	33,33	66,66	RA
5.1.16.1.16.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	26,14	BDI 1	33,33	166,65	RA
5.1.16.2.			CAIXAS SIFONADAS E CAIXAS DE INSPEÇÃO					-	2.808,93	
5.1.16.2.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	54,40	BDI 1	69,36	69,36	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS</b>									<b>6.389.987,41</b>	
5.1.16.2.2.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	84,80	BDI 1	108,12	648,72	RA
5.1.16.2.3.	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	3,00	546,63	BDI 1	696,95	2.090,85	RA
5.1.16.3.			<b>TERMINAIS DE VENTILAÇÃO</b>					-	<b>45,36</b>	
5.1.16.3.1.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	11,86	BDI 1	15,12	45,36	RA
5.1.17.			<b>COMPLEMENTOS HIDROSSANITÁRIOS</b>					-	<b>43.932,34</b>	
5.1.17.1.			<b>VESTIÁRIOS MASC E FEM</b>					-	<b>35.663,84</b>	
5.1.17.1.1.	Composição	COMP 37	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA	M	2,74	673,03	BDI 1	858,11	2.351,22	RA
5.1.17.1.2.	Composição	COMP 38	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,65	781,47	BDI 1	996,37	7.622,23	RA
5.1.17.1.3.	Composição	COMP 39	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,60	610,96	BDI 1	778,97	1.246,35	RA
5.1.17.1.4.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	148,14	BDI 1	188,88	755,52	RA
5.1.17.1.5.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	70,67	BDI 1	90,10	360,40	RA
5.1.17.1.6.	Composição	COMP 41	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	127,50	BDI 1	162,56	650,24	RA
5.1.17.1.7.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	14,83	BDI 1	18,91	75,64	RA
5.1.17.1.8.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	13,61	BDI 1	17,35	69,40	RA
5.1.17.1.9.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	72,22	BDI 1	92,08	184,16	RA
5.1.17.1.10.	Composição	COMP 42	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	93,57	BDI 1	119,30	238,60	RA
5.1.17.1.11.	Composição	COMP 40	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	17,70	746,46	BDI 1	951,74	16.845,80	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.17.1.12.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	297,63	BDI 1	379,48	1.517,92	RA
5.1.17.1.13.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	45,92	BDI 1	58,55	234,20	RA
5.1.17.1.14.	Composição	COMP 43	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	443,56	BDI 1	565,54	2.262,16	RA
5.1.17.1.15.	Composição	COMP 48	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	93,57	BDI 1	119,30	477,20	RA
5.1.17.1.16.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	119,97	BDI 1	152,96	611,84	RA
5.1.17.1.17.	CDHU	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	4,00	31,56	BDI 1	40,24	160,96	RA
5.1.17.2.			VESTIÁRIO ACESSIVEL					-	8.268,50	
5.1.17.2.1.	Composição	COMP 39	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,40	610,96	BDI 1	778,97	311,59	RA
5.1.17.2.2.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	303,15	BDI 1	386,52	386,52	RA
5.1.17.2.3.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	70,67	BDI 1	90,10	90,10	RA
5.1.17.2.4.	Composição	COMP 45	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	1,00	83,76	BDI 1	106,79	106,79	RA
5.1.17.2.5.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	14,83	BDI 1	18,91	18,91	RA
5.1.17.2.6.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	13,61	BDI 1	17,35	17,35	RA
5.1.17.2.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	72,22	BDI 1	92,08	92,08	RA
5.1.17.2.8.	Composição	COMP 42	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	93,57	BDI 1	119,30	119,30	RA
5.1.17.2.9.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	753,78	BDI 1	961,07	961,07	RA
5.1.17.2.10.	Composição	COMP 46	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	45,92	BDI 1	58,55	58,55	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.17.2.11.	Composição	COMP 43	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	443,56	BDI 1	565,54	565,54	RA
5.1.17.2.12.	Composição	COMP 47	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	1,00	173,02	BDI 1	220,60	220,60	RA
5.1.17.2.13.	CDHU	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	1,00	287,69	BDI 1	366,80	366,80	RA
5.1.17.2.14.	Composição	COMP 48	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	93,57	BDI 1	119,30	119,30	RA
5.1.17.2.15.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	119,97	BDI 1	152,96	152,96	RA
5.1.17.2.16.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.062,06	BDI 1	1.354,13	1.354,13	RA
5.1.17.2.17.	CDHU	44.03.090	Cabide cromado para banheiro	UN	1,00	31,56	BDI 1	40,24	40,24	RA
5.1.17.2.18.	Composição	COMP 49	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	306,01	BDI 1	390,16	780,32	RA
5.1.17.2.19.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	307,58	BDI 1	392,16	392,16	RA
5.1.17.2.20.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	326,58	BDI 1	416,39	1.249,17	RA
5.1.17.2.21.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	339,22	BDI 1	432,51	865,02	RA
5.1.18.			COLETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	412,99	
5.1.18.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	4,30	36,70	BDI 1	46,79	201,20	RA
5.1.18.0.2.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	49,93	BDI 1	63,66	127,32	RA
5.1.18.0.3.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	66,25	BDI 1	84,47	84,47	RA
5.1.19.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	5.701,84	
5.1.19.1.			ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS					-	4.937,67	
5.1.19.1.1.	SIURB	9005042	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM	UN	1,00	192,47	BDI 1	245,40	245,40	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.1.19.1.2.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,62	8,90	BDI 1	11,35	415,64	RA
5.1.19.1.3.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,55	13,13	BDI 1	16,74	511,41	RA
5.1.19.1.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	20,97	BDI 1	26,74	240,66	RA
5.1.19.1.5.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	42,13	BDI 1	53,72	268,60	RA
5.1.19.1.6.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	23,47	BDI 1	29,92	359,04	RA
5.1.19.1.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	243,20	4,97	BDI 1	6,34	1.541,89	RA
5.1.19.1.8.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	101,50	10,47	BDI 1	13,35	1.355,03	RA
5.1.19.2.			LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS					-	764,17	
5.1.19.2.1.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	9,00	27,44	BDI 1	34,99	314,91	RA
5.1.19.2.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	38,21	BDI 1	48,72	146,16	RA
5.1.19.2.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	33,96	BDI 1	43,30	303,10	RA
5.1.20.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	237,63	
5.1.20.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	19,34	BDI 1	24,66	73,98	RA
5.1.20.0.2.	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	5,00	25,67	BDI 1	32,73	163,65	RA
5.1.21.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS					-	768,33	
5.1.21.0.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	42,10	14,31	BDI 1	18,25	768,33	RA
5.2.			GUARITA \ DEPÓSITO MATERIAIS PISCINA					-	62.934,41	
5.2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.802,47	
5.2.1.0.1.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	22,42	8,18	BDI 1	10,43	233,84	RA
5.2.1.0.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,44	52,84	BDI 1	67,37	29,64	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.2.1.0.3.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,36	125,25	BDI 1	159,69	536,56	RA
5.2.1.0.4.	CDHU	05.08.060	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	3,80	22,75	BDI 1	29,01	110,24	RA
5.2.1.0.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	19,70	75,33	BDI 1	96,05	1.892,19	RA
5.2.2.			SERVIÇOS EM TERRA					-	401,42	
5.2.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,62	46,00	BDI 1	58,65	95,01	RA
5.2.2.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,26	64,84	BDI 1	82,67	186,83	RA
5.2.2.0.3.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,62	3,94	BDI 1	5,02	23,19	RA
5.2.2.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,30	32,87	BDI 1	41,91	96,39	RA
5.2.3.			FUNDAÇÕES - BLOCOS E ESTACAS					-	2.647,81	
5.2.3.0.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	8,00	58,46	BDI 1	74,54	596,32	RA
5.2.3.0.2.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,10	787,22	BDI 1	1.003,71	100,37	RA
5.2.3.0.3.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,48	87,33	BDI 1	111,35	498,85	RA
5.2.3.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,80	17,55	BDI 1	22,38	174,56	RA
5.2.3.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,00	12,98	BDI 1	16,55	645,45	RA
5.2.3.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,78	635,76	BDI 1	810,59	632,26	RA
5.2.4.			FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME					-	2.872,69	
5.2.4.0.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,13	787,22	BDI 1	1.003,71	130,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.2.4.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,40	74,95	BDI 1	95,56	1.089,38	RA
5.2.4.0.3.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,22	14,64	BDI 1	18,67	321,50	RA
5.2.4.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	46,90	11,42	BDI 1	14,56	682,86	RA
5.2.4.0.5.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,80	635,76	BDI 1	810,59	648,47	RA
5.2.5.			SUPERESTRUTURA - PILARES					-	1.528,85	
5.2.5.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,60	57,34	BDI 1	73,11	701,86	RA
5.2.5.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,70	11,87	BDI 1	15,13	146,76	RA
5.2.5.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,60	9,34	BDI 1	11,91	352,54	RA
5.2.5.0.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,44	584,11	BDI 1	744,74	327,69	RA
5.2.6.			SUPERESTRUTURA - VIGAS					-	2.247,72	
5.2.6.0.1.	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,40	57,34	BDI 1	73,11	833,45	RA
5.2.6.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,22	11,87	BDI 1	15,13	260,54	RA
5.2.6.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,90	9,34	BDI 1	11,91	558,58	RA
5.2.6.0.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,80	583,48	BDI 1	743,94	595,15	RA
5.2.7.			SUPERESTRUTURA - PISOS E LAJES					-	12.774,89	

RECURSO

↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.2.7.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,98	193,66	BDI 1	246,92	241,98	RA
5.2.7.0.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1,37	74,43	BDI 1	94,90	130,01	RA
5.2.7.0.3.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	22,43	188,54	BDI 1	240,39	5.391,95	RA
5.2.7.0.4.	SINAPI	92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,43	245,15	BDI 1	312,57	7.010,95	RA
5.2.8.			SUPERESTRUTURA - COBERTURA, TELHAS E FECHAMENTOS					-	5.318,89	
5.2.8.0.1.	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	39,38	16,79	BDI 1	21,41	843,13	RA
5.2.8.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,00	67,63	BDI 1	86,23	2.155,75	RA
5.2.8.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,90	64,87	BDI 1	82,71	570,70	RA
5.2.8.0.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	13,76	39,57	BDI 1	50,45	694,19	RA
5.2.8.0.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	13,76	60,14	BDI 1	76,68	1.055,12	RA
5.2.9.			ELEMENTOS DE VEDAÇÃO					-	4.137,44	
5.2.9.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	52,45	61,76	BDI 1	78,74	4.129,91	RA
5.2.9.0.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,12	28,48	BDI 1	36,31	4,36	RA
5.2.9.0.3.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,09	27,63	BDI 1	35,23	3,17	RA
5.2.10.			IMPERMEABILIZAÇÕES					-	2.116,89	
5.2.10.0.1.	Composição	COMP 09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	9,54	43,62	BDI 1	55,62	530,61	RA
5.2.10.0.2.	Composição	COMP 10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO	M2	19,58	43,62	BDI 1	55,62	1.089,04	RA
5.2.10.0.3.	Composição	COMP 11	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	8,94	43,62	BDI 1	55,62	497,24	RA
5.2.11.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES, VIGAS, PILARES E LAJE					-	6.572,73	

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.2.11.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	100,52	4,77	BDI 1	6,08	611,16	RA
5.2.11.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	100,52	33,77	BDI 1	43,06	4.328,39	RA
5.2.11.0.3.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	48,52	26,40	BDI 1	33,66	1.633,18	RA
5.2.12.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PISOS					-	1.527,33	
5.2.12.0.1.	SINAPI	87739	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	0,79	99,61	BDI 1	127,00	100,33	RA
5.2.12.0.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	19,88	49,04	BDI 1	62,53	1.243,10	RA
5.2.12.0.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	17,30	8,34	BDI 1	10,63	183,90	RA
5.2.13.			ESQUADRIAS					-	3.425,71	
5.2.13.1.			PORTAS					-	1.634,01	
5.2.13.1.1.	Composição	COMP 57	PORTA DE ABRIR - PA6 - 110 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,00	694,46	BDI 1	885,44	885,44	RA
5.2.13.1.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	4,96	58,11	BDI 1	74,09	367,49	RA
5.2.13.1.3.	CDHU	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4' x 400 mm	UN	1,00	162,43	BDI 1	207,10	207,10	RA
5.2.13.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,10	124,05	BDI 1	158,16	173,98	RA
5.2.13.2.			JANELAS					-	1.791,70	
5.2.13.2.1.	Composição	COMP 23	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02 - 120 X 60 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,44	694,67	BDI 1	885,70	1.275,41	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.2.13.2.2.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,40	168,72	BDI 1	215,12	516,29	RA
5.2.14.			PINTURAS					-	4.567,60	
5.2.14.0.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	19,58	37,99	BDI 1	48,44	948,46	RA
5.2.14.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	48,52	21,26	BDI 1	27,11	1.315,38	RA
5.2.14.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	19,58	17,39	BDI 1	22,17	434,09	RA
5.2.14.0.4.	Composição	COMP 30	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - BRANCO GELO , DUAS DEMÃOS	M2	48,52	14,59	BDI 1	18,60	902,47	RA
5.2.14.0.5.	Composição	COMP 31	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - CINZA CLARO , DUAS DEMÃOS	M2	52,00	14,59	BDI 1	18,60	967,20	RA
5.2.15.			COLETA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	352,16	
5.2.15.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3,00	36,70	BDI 1	46,79	140,37	RA
5.2.15.0.2.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	49,93	BDI 1	63,66	127,32	RA
5.2.15.0.3.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	66,25	BDI 1	84,47	84,47	RA
5.2.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.173,07	
5.2.16.1.			QUADRO DISTRIBUIÇÃO					-	2.197,63	
5.2.16.1.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	574,38	BDI 1	732,33	732,33	RA
5.2.16.1.2.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	409,79	BDI 1	522,48	522,48	RA
5.2.16.1.3.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	57,53	BDI 1	73,35	366,75	RA
5.2.16.1.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,54	BDI 1	14,71	29,42	RA
5.2.16.1.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	11,54	BDI 1	14,71	73,55	RA
5.2.16.1.6.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	70,68	BDI 1	90,12	360,48	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41	
5.2.16.1.7.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	88,33	BDI 1	112,62	112,62	RA
5.2.16.2.			ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS					-	6.708,47	
5.2.16.2.1.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	8,90	BDI 1	11,35	136,20	RA
5.2.16.2.2.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	57,00	13,13	BDI 1	16,74	954,18	RA
5.2.16.2.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	20,97	BDI 1	26,74	26,74	RA
5.2.16.2.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	14,31	BDI 1	18,25	73,00	RA
5.2.16.2.5.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	23,47	BDI 1	29,92	59,84	RA
5.2.16.2.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	190,00	4,97	BDI 1	6,34	1.204,60	RA
5.2.16.2.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	152,00	7,55	BDI 1	9,63	1.463,76	RA
5.2.16.2.8.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	209,00	10,47	BDI 1	13,35	2.790,15	RA
5.2.16.3.			LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS					-	266,97	
5.2.16.3.1.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	5,00	27,44	BDI 1	34,99	174,95	RA
5.2.16.3.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	38,21	BDI 1	48,72	48,72	RA
5.2.16.3.3.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	33,96	BDI 1	43,30	43,30	RA
5.2.17.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	57,39	
5.2.17.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	19,34	BDI 1	24,66	24,66	RA
5.2.17.0.2.	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	1,00	25,67	BDI 1	32,73	32,73	RA
5.2.18.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS					-	409,35	
5.2.18.0.1.	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	22,43	14,31	BDI 1	18,25	409,35	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 010855/2023	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CSU DURVAL			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS	MUNICÍPIO / UF SÃO JOÃO DA BOA VISTA	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
QUADRA, VESTIÁRIO E GUARITAS									6.389.987,41

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
Local  
  
terça-feira, 7 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PETERSON GARCIA ZENUN  
CREA/CAU: 5063276246  
ART/RRT:

RECURSO  
←