PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

ESTADO DE SÃO PAULO

"Capital da Batata – Terra do Café de Qualidade"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:	**ADEQUAÇÕES PRAÇA CECILIO**
LOCAL:	**ZONA RURAL**
MÉTODO DE EXECUÇÃO:	**Empreitada Global**
CIDADE:	**Divinolândia - SP**
DATA:	**21/08/2026**
REFERÊNCIA:	**CDHU - VERSÃO 201 - COM DESONERAÇÃO - BDI DE 20,47%**
PRAZO GERAL:	**30 dias**

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R$		CUSTO TOTAL DO ITEM	PESO ITEM - %
						S/ BDI	C/ BDI		
1.			**CALÇADA E BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE**	**M2**	**458,18**				
1.1	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	114,55	R$ 12,52	R$ 15,08	R$ 1.727,34	2,88%
1.2	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	458,18	R$ 1,83	R$ 2,20	R$ 1.008,00	1,68%
1.3	CDHU	11.01.621	Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm k=4,2 Mpa	M3	54,98	R$ 548,14	R$ 660,34	R$ 36.306,55	60,51%
1.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	54,98	R$ 89,36	R$ 107,65	R$ 5.918,77	9,86%
1.5	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	678,11	R$ 9,74	R$ 11,73	R$ 7.954,19	13,26%
					Sub total		**1.**	**R$ 52.914,85**	**88,19%**
2.			**BASE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO**	**UN**	**22,00**				
2.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	1,38	R$ 52,98	R$ 63,83	R$ 87,77	0,15%
2.2	CDHU	09.02.040	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	17,60	R$ 195,92	R$ 236,02	R$ 4.153,95	6,92%
2.3	CDHU	11.01.621	Concreto usinado, fck=30 MPa, fctm k=4,2 Mpa	M3	0,88	R$ 548,14	R$ 660,34	R$ 581,10	0,97%
2.4	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,88	R$ 89,36	R$ 107,65	R$ 94,73	0,16%
2.5	CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	239,36	R$ 6,03	R$ 7,26	R$ 1.737,75	2,90%
2.6	CDHU	38.07.200	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)	M	22,00	R$ 16,20	R$ 19,52	R$ 429,44	0,72%
					Sub total		**2.**	**R$ 7.084,74**	**11,81%**

CUSTO TOTAL DA OBRA	**R$ 59.999,59**	**11,81%**

Observação: *Os valores unitários desta planilha foram obtidos através do somatório dos custos de Material, Mão-de-Obra, Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho e BDI - Benefício e Despesas Indiretas da firma empreiteira. Ferramentas, equipamentos necessários à execução dos serviços , bem como a movimentação de materiais dentro da obra, são por conta da firma empreiteira.*

ANTÔNIO DE PÁDUA AQUISTI

Prefeito Municipal

CPF: 866.458.898-87