COTA PRINCIPAL E RESERVADA POR LOTE

ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO DO ITEM	COD SABESP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	COTA PRINCIPAL QUANT.	COTA RESERV. QUANT.	COTA PRINCIPAL VALOR	COTA RESERV. VALOR
							LOTE 1	LOTE 2		
1	PÇ	100	TEE PVC DN 100 X 100 JE PARA COLETOR ESGOTO NTS 198, NBR 10569 - NBR 10570	HM02019	R$ 35,83	R$ 3.583,00	75	25	R$ 2.687,00	R$ 895,67
2	PÇ	100	TEE PVC DN 150 X 150 JE PARA COLETOR ESGOTO NTS 198, NBR 10569 - NBR 10570	HM02021	R$ 163,73	R$ 16.373,00	75	25	R$ 12.279,75	R$ 4.093,25
3	PÇ	200	TEE PVC DN 150 X 100 JE PARA COLETOR ESGOTO NTS 198, NBR 10569 - NBR 10570	HM05919	R$ 102,64	R$ 20.528,00	150	50	R$ 15.396,50	R$ 5.132,17
4	PÇ	500	SELIM em PVC OCRE DN 150 X 100 ABNT-NBR-10570, para Tubo de Esgoto Coletor Ocre NBR- 7362.	HM02012	R$ 55,18	R$ 27.590,00	375	125	R$ 20.692,50	R$ 6.897,50
5	PÇ	100	CURVA PVC OCRE 90°x100mm, COM ANEL BORRACHA Tipo: JE.	HM01966	R$ 38,49	R$ 3.849,00	75	25	R$ 2.886,50	R$ 962,17
6	PÇ	100	CURVA PVC OCRE 45 x100mm, COM ANEL BORRACHA Tipo: JE.	HM01956	R$ 32,30	R$ 3.230,00	75	25	R$ 2.422,75	R$ 807,58
7	PÇ	100	CURVA PVC OCRE 22° x100mm, COM ANEL BORRACHA Tipo: JE.	HM01954	R$ 38,54	R$ 3.854,00	75	25	R$ 2.890,50	R$ 963,50
8	PÇ	100	CURVA PVC OCRE 11° x100mm, COM ANEL BORRACHA Tipo: JE.	HM01952	R$ 36,49	R$ 3.649,00	75	25	R$ 2.736,38	R$ 912,13
9	PÇ	100	CURVA PVC OCRE 90° x150mm, COM ANEL BORRACHA Tipo: JE.	HM01968	R$ 100,88	R$ 10.088,00	75	25	R$ 7.566,25	R$ 2.522,08
10	PÇ	100	CURVA PVC OCRE 45° x150mm, COM ANEL BORRACHA Tipo: JE.	HM01959	R$ 93,96	R$ 9.396,00	75	25	R$ 7.046,75	R$ 2.348,92
11	PÇ	100	CURVA PVC OCRE 22°x150mm COM ANEL BORRACHA Tipo: JE	HM01955	R$ 86,82	R$ 8.682,00	75	25	R$ 6.511,50	R$ 2.170,50
12	PÇ	30	CURVA PVC OCRE 11° x150mm COM ANEL BORRACHA Tipo: JE	HM01953	R$ 81,14	R$ 2.434,20	22	8	R$ 1.785,15	R$ 649,15
13	PÇ	30	CAP PVC OCRE 150MM	HM01950	R$ 63,96	R$ 1.918,80	22	8	R$ 1.407,05	R$ 511,65
14	PÇ	30	CAP PVC OCRE 200MM	HM01951	R$ 85,51	R$ 2.565,30	22	8	R$ 1.881,29	R$ 684,11
15	PÇ	30	CURVA PVC OCRE 45° x 200mm COM ANEL BORRACHA Tipo: JE	HM01960	R$ 167,53	R$ 5.025,90	22	8	R$ 3.685,66	R$ 1.340,24
16	PÇ	30	CURVA PVC OCRE 90° x 200mm COM ANEL BORRACHA Tipo: JE	HM01969	R$ 213,74	R$ 6.412,20	22	8	R$ 4.702,35	R$ 1.709,95
17	PÇ	20	CURVA PVC OCRE 45° x 250mm.COM ANEL BORRACHA Tipo: JE	HM01961	R$ 288,19	R$ 5.763,80	15	5	R$ 4.322,80	R$ 1.440,93
18	PÇ	20	CURVA PVC OCRE 90° x 250mm COM ANEL BORRACHA Tipo: JE	HM01970	R$ 458,44	R$ 9.168,80	15	5	R$ 6.876,55	R$ 2.292,18
31	PÇ	30	JUNCAO 45 GR PVC ponta e bolsas JE p/coletor esgoto DN 150 x 150 utilização: instalações de redes coletoras de esgoto material: PVC Rigido extremidade(s): ponta e bolsas de junta elástica NORMA: ABNT-NBR 10569	HM01975	R$ 248,03	R$ 7.440,90	22	8	R$ 5.456,55	R$ 1.984,20
32	PÇ	300	LUVA DE CORRER OCRE DN 100 JE PARA COLETOR ESGOTO NTS 198, NBR 10569 - NBR 10570, COM ANEL BORRACHA COLETOR OCRE 150MM	HM01983	R$ 13,18	R$ 3.954,00	225	75	R$ 2.964,75	R$ 988,25
33	PÇ	300	LUVA DE CORRER OCRE DN 150 JE PARA COLETOR ESGOTO NTS 198, NBR 10569 - NBR 10570, COM ANEL BORRACHA COLETOR OCRE 150MM	HM01985	R$ 40,42	R$ 12.126,00	225	75	R$ 9.094,50	R$ 3.031,50
							LOTE 3	LOTE 4		
19	MT	1800	TUBO PVC/PBA OCRE Ø 100MM NBR 7362/05 NTS 198	HM02029	R$ 36,86	R$ 66.348,00	1350	450	R$ 49.764,75	R$ 16.588,25
20	MT	5004	TUBO PVC/PBA OCRE Ø 150MM NBR 7362/05 NTS 198	HM02031	R$ 69,98	R$ 350.179,92	3753	1251	R$ 262.632,86	R$ 87.544,29
21	MT	2004	TUBO PVC/PBA Coletor de Esgoto 200 mm, conforme NBR 7262/05	HM02032	R$ 120,57	R$ 241.622,28	1503	501	R$ 181.220,05	R$ 60.406,68
22	MT	1002	TUBO PVC/PBA Coletor de Esgoto 250 mm	HM02033	R$ 196,80	R$ 197.193,60	751	251	R$ 147.796,80	R$ 49.396,80
23	MT	2502	TUBO PVC/PBA Coletor de Esgoto 300 mm	HM02034	R$ 319,13	R$ 798.463,26	1876	626	R$ 598.687,88	R$ 199.775,38
24	MT	2502	TUBO PVC/PBA Coletor de Esgoto 400 mm	HM02036	R$ 511,46	R$ 1.279.672,92	1876	626	R$ 959.498,96	R$ 320.173,96
25	MT	2502	TUBO PVC/PBA rigido, 6,3 DE 60 mm comprimento de 6 metros	HM01918	R$ 23,30	R$ 58.296,60	1876	626	R$ 43.710,80	R$ 14.585,80
26	MT	1200	TUBO PVC/PBA rigido, 6,3 DE 85, comprimento de 6 metros,	HM01919	R$ 46,96	R$ 56.352,00	900	300	R$ 42.265,00	R$ 14.088,33
27	MT	1800	TUBO PVC/PBA rigido, 6,3 DE 110, comprimento de 6 metros	HM01917	R$ 81,68	R$ 147.024,00	1350	450	R$ 110.274,00	R$ 36.758,00
28	MT	300	TUBO PVC/PBA 12 DEFFO ou PVC-O, com diâmetro externo equivalente ao tubo de ferro fundido, 100mm, com 6 metros de comprimento	HM01930	R$ 59,90	R$ 17.970,00	225	75	R$ 13.476,38	R$ 4.492,13
29	MT	600	TUBO PVC/PBA 12 DEFFO ou PVC-O, com diâmetro externo equivalente ao tubo de ferro fundido, 150mm, com 6 metros de comprimento	HM01931	R$ 118,44	R$ 71.064,00	450	150	R$ 53.295,75	R$ 17.765,25
30	MT	300	TUBO PVC/PBA 12 DEFFO ou PVC-O, com diâmetro externo equivalente ao tubo de ferro	HM01932	R$ 266,78	R$ 80.034,00	225	75	R$ 60.025,50	R$ 20.008,50

			fundido, 250mm, com 6 metros de comprimento							
							LOTE 5	LOTE 6		
34	PÇ	500	Te de Serviço fabricado em polipropileno (PP) PN16 Ø 60 mm x 20 mm, para derivação de redes em carga (pressurizadas) de polietileno (tubo de PVC) conforme NTS 175	HM01433	R$ 31,00	R$ 15.500,00	375	125	R$ 11.625,00	R$ 3.875,00
35	PÇ	100	Te de Serviço fabricado em Polipropileno (PP) PN16 Ø 85 mm x 20 mm, para derivação de redes em carga (pressurizadas) de polietileno (tubo de PVC) conforme NTS 175.	HM01434	R$ 38,00	R$ 3.800,00	75	25	R$ 2.850,00	R$ 950,00
36	PÇ	300	Te de Serviço fabricado em Polipropileno (PP) PN16 Ø 110 mm x 20 mm, para derivação de redes em carga (pressurizadas) de polietileno (tubo de PVC) conforme NTS 175	HM01432	R$ 51,75	R$ 15.525,00	225	75	R$ 11.643,75	R$ 3.881,25
							LOTE 7	LOTE 8		
37	MT	6000	Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD) PE 80 1MPA na cor azul 20mm, utilizado para ligação e distribuição de água, rolo de 100 m, conforme NBR 15561 e NTS 048/ NTS 194 ou aquele que se enquadrar.	HM06679	R$ 3,16	R$ 18.960,00	4500	1500	R$ 14.220,00	R$ 4.740,00
38	MT	1000	Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD) PE 80 1MPA na cor azul 32mm, utilizado para ligação e distribuição de água, rolo de 100 m, conforme NBR 15561 e NTS 048/ NTS 194 ou aquele que se enquadrar.	HM06680	R$ 6,59	R$ 6.590,00	750	250	R$ 4.942,50	R$ 1.647,50
VALOR TOTAL						R$ 3.592.227,48			R$ 2.693.018,51	R$ 899.012,17

15.2. Estima-se para a contratação almejada, o valor médio total de **R$ 3.592.227,48 (Três milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos).**

15.3. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente a planilha de composição de preços SABESP e cotações recebidas, e deverá ser reservada uma cota de 25% dos itens para microempresas, empresas de pequeno porte conforme art. 70 da lei 14133.

Águas de Lindóia, 08 de setembro de 2026.

LUCAS ARTHUR PRADO
Diretor da Divisão de Engenharia e Serviço