



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, Centro

OBRA:			REFORMA DO PREDIO DO CEU DAS ARTES PARA RECEBER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA								
ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIT	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
BDI Adotado:				28,82%				
1.0	SUBSTITUIÇÃO DO PISO							R\$ 111.643,86
1.1	SINAPI	97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mannual, sem reaproveitamento. AF_09/2023	m²	564,39	30,84	39,72	22.417,57
1.2	SINAPI	104598	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm. AF_02/2023 PE	m²	564,39	107,92	139,02	78.461,49
1.3	CDHU	05.08.100	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	m³	7,33	48,53	62,51	458,19
1.4	FDE	13.05.023	Rodapé procelanato técnico 7cm	m	332,15	24,09	31,03	10.306,61
2.0	PINTURA							R\$ 45.461,73
2.1	SINAPI	104642	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes e teto, duas demãos. AF_04/2023	m²	2.608,09	12,46	16,05	41.859,84
2.2	SINAPI	102227	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 3 demãos. AF_01/2021	m²	87,68	31,89	41,08	3.601,89
3.0	CALHAS E RUFOS							R\$ 19.834,23
3.1	FDE	08.12.033	Rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	172,00	72,59	93,51	16.083,72
3.2	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	24,20	4,92	6,33	153,18
3.3	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	24,20	115,40	148,65	3.597,33
4.0	REPARO EM CALÇADA EXTERNA							R\$ 3.885,10
4.1	SINAPI	13.50.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento. AF_09/2023	m³	5,00	124,32	160,14	800,70
4.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,25	208,81	268,98	336,22
4.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck= 25 MPa	m³	3,75	509,90	656,85	2.463,18
4.4	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	62,50	3,54	4,56	285,00
5.0	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO							R\$ 2.861,60
5.1	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamento de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	10,00	21,87	28,17	281,70
5.2	CDHU	50.10.084	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg	un	4,00	323,30	416,47	1.665,88
5.3	CDHU	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	2,00	225,17	290,06	580,12
5.4	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	un	10,00	25,92	33,39	333,90
6.0	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 5.418,14
6.1	SINAPI	99804	Limpeza final da obra	m²	564,39	7,46	9,60	5.418,14
TOTAL GERAL								R\$ 189.104,66

TABELA SINAPI 04/2025 desonerada
FONTE: TABELA CDHU Boletim 04/2025 com desoneração
TABELA FDE 01/2025 com desoneração
BDI: 28,82%

Presidente Venceslau - SP, 28 de maio de 2025.

BRUNA DA SILVA BATISTA
Engenheira Civil - CREA SP: 5063462270