



Obra
REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU

Bancos
SINAPI - 02/2026 - São
Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 -
São Paulo

B.D.I.
15,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		7.166,24	7.166,24	2,24 %
1.1	02.08.020	CPOS/CDHU	Placa de identificação para obra	m ²	6	914,44	1.051,60	6.309,60	1,97 %
1.2	01.20.280	CPOS/CDHU	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m ²	3724,55	0,20	0,23	856,64	0,27 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1		313.345,35	313.345,35	97,76 %
2.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m ³	558,68	2,55	2,93	1.636,93	0,51 %
2.2	96389	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m ³	558,68	46,35	53,30	29.777,64	9,29 %
2.3	54.03.230	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m ²	3724,55	6,65	7,64	28.455,56	8,88 %
2.4	54.03.240	CPOS/CDHU	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	3724,55	12,98	14,92	55.570,28	17,34 %
2.5	54.03.210	CPOS/CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	111,74	1.540,11	1.771,12	197.904,94	61,75 %

Total sem BDI 278.755,78
Total do BDI 41.755,81
Total Geral 320.511,59

FAUEZ MANTOVANI DORO
Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940