OBRA:	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTIAGO SORIANO PALENZUELLA - PARTE I**
LOCAL:	**AVENIDA TIRADENTES, VILA LUIZA**
REFERÊNCIA / FONTE:	**TABELA CDHU Boletim 200 - com desoneração e TABELA SINAPI 01/2026 - com desoneração**
BDI ADOTADO:	**18,77%**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
1.3	**COMPOSIÇÃO**	**001**	**Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão**	**m²**			**63,79**
	CDHU-I	B.01.000.010101	Ajudante geral	h	0,8000	9,95	7,96
	CDHU-I	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	0,8000	12,11	9,68
	CDHU-I	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,1120	12,11	1,35
	CDHU-I	D.02.000.021009	Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção	m	1,5800	22,14	34,98
	CDHU-I	D.03.000.021030	Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m	m²	0,5500	15,03	8,26
	CDHU-I	E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	kg	0,1500	10,42	1,56

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
2.6.1	**COMPOSIÇÃO**	**002**	**Retirada de banco pré-moldado de concreto, com e sem encosto**	**unid**			**2,64**
	CDHU-I	B.01.000.010146	Servente	h	0,2660	9,95	2,64

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
2.6.2	**COMPOSIÇÃO**	**003**	**Retirada de conjunto mesa com bancos pré-moldados de concreto**	**unid**			**3,06**
	CDHU-I	B.01.000.010146	Servente	h	0,3080	9,95	3,06

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
2.6.3	**COMPOSIÇÃO**	**004**	**Retirada do conjunto de 07 aparelhos de academia ao ar livre**	**cj**			**82,40**
	CDHU-I	B.01.000.010144	Serralheiro	h	3,2000	15,80	50,56
	CDHU-I	B.01.000.010145	Ajudante serralheiro	h	1,6000	9,95	15,92
	CDHU-I	B.01.000.010146	Servente	h	1,6000	9,95	15,92

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
2.7.2	**COMPOSIÇÃO**	**005**	**Corte, recorte e remoção de árvores inclusive as raízes**	**unid**			**431,15**
	CDHU-I	B.01.000.010101	Ajudante geral	h	2,0000	9,95	19,90
	CDHU-I	B.01.000.010143	Operador	h	1,0000	18,80	18,80
	CDHU-I	S.01.000.080258	Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas	h	1,0000	225,06	225,06
	CDHU-I	S.03.000.085678	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m	h	1,0000	163,28	163,28
	CDHU-I	S.04.000.081346	Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente	h	1,0000	4,11	4,11

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
3.7.1.1, 3.7.2.1	**COMPOSIÇÃO**	**006**	**Limpeza, regularização e compactação manual do solo**	**m²**			**2,04**
	CDHU-I	B.01.000.010146	Servente	h	0,2060	9,95	2,04

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
3.7.2.4, 5.3.3, 6.2.3, 7.2.1.5, 8.3.4	**COMPOSIÇÃO**	**007**	**Piso de tijolo cerâmico maciço**	**m²**			**77,56**
	CDHU-I	B.01.000.010139	Pedreiro	h	1,6000	12,11	19,37
	CDHU-I	B.01.000.010146	Servente	h	0,8000	9,95	7,96
	CDHU-I	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	9,0000	0,65	5,85

OBRA:	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTIAGO SORIANO PALENZUELLA - PARTE I**
LOCAL:	**AVENIDA TIRADENTES, VILA LUIZA**
REFERÊNCIA / FONTE:	**TABELA CDHU Boletim 200 - com desoneração e TABELA SINAPI 01/2026 - com desoneração**
BDI ADOTADO:	**18,77%**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

	CDHU-I	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,0500	170,00	8,50
	CDHU-I	G.01.000.022515	Tijolo comum maciço	unid	52,0000	0,69	35,88

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
5.2.1, 6.1.4, 7.2.2.2, 7.2.5.2	**COMPOSIÇÃO**	**008**	**Forma em madeira para piso de concreto**	**m²**			**82,78**
	CDHU-I		Carpinteiro	h	2,6770	12,11	32,41
	CDHU-I	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	2,6770	9,95	26,63
	CDHU-I	D.02.000.021021	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	m²	0,2000	110,92	22,18
	CDHU-I	E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	kg	0,1500	10,42	1,56

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
7.2.4.5	**COMPOSIÇÃO**	**009**	**Guia de tijolo cerâmico maciço - fornecimento e assentamento**	**m**			**18,78**
	CDHU-I	B.01.000.010139	Pedreiro	h	0,2420	12,11	2,93
	CDHU-I	B.01.000.010146	Servente	h	0,2420	9,95	2,40
	CDHU-I	B.02.000.020508	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	kg	1,0800	0,65	0,70
	CDHU-I	B.04.000.020503	Areia média lavada (a granel caçamba fechada)	m³	0,0060	170,00	1,02
	CDHU-I	G.01.000.022515	Tijolo comum maciço	unid	17,0000	0,69	11,73

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
7.4.1.1	**COMPOSIÇÃO**	**010**	**Instalação de lixeira metálica 50x50x85 cm**	**unid**			**7,06**
	CDHU-I	B.01.000.010146	Servente	h	0,7100	9,95	7,06

Presidente Venceslau - SP, 19 de Maio de 2026.

ADRIANA MOREIRA SERRATINE:30338345825 Assinado de forma digital por ADRIANA MOREIRA SERRATINE:30338345825 Dados: 2026.05.20 08:02:36 -03'00'

ADRIANA MOREIRA SERRATINE
Arquiteta e Urbanista - CAU: A38578-6
RRT: 16572227 e RRT: 16572583