



Obra
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E DIVISA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

Bancos
SINAPI - 06/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária de Composições

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	001 - MURO	Próprio	MURO DE FECHAMENTO DE DIVISA EM BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIMENTO DE CHAPISCO FINO, BROCA (ALTURA DO MURO: 2,35m)	PAREDES/PAINEIS	M	1,0000000		756,36
Insumo	B.01.000.010111	CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	h	1,4092100	24,87	35,04
Insumo	B.01.000.010112	CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	h	1,4092100	20,44	28,80
Insumo	B.01.000.010121	CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	h	1,5980200	24,87	39,74
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	h	3,4761100	24,87	86,45
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	Mão de Obra	h	7,5301300	20,44	153,91
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	kg	22,2363800	0,65	14,45
Insumo	B.03.000.020505	CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	kg	5,7454400	0,88	5,05
Insumo	B.04.000.020504	CDHU	Areia grossa	Material	m³	0,0638800	174,44	11,14
Insumo	B.05.000.020514	CDHU	Pedra britada usinada nº 2 posto obra	Material	m³	0,0110000	152,97	1,68
Insumo	B.05.000.020522	CDHU	Pedrisco	Material	m³	0,0065200	178,90	1,16
Insumo	B.06.000.021525	CDHU	Aço CA-50-A \$MD bitolas	Material	kg	15,4767900	6,21	96,11
Insumo	C.04.000.020536	CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPA, slump 5 ± 1cm	Material	m³	0,1371500	494,64	67,83
Insumo	C.07.000.022522	CDHU	Bloco de concreto de vedação 14 x 19x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 MPA)	Material	m²	28,6000000	4,34	124,12
Insumo	D.02.000.021014	CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm	Material	m	0,4500000	3,55	1,59
Insumo	D.03.000.021031	CDHU	Chapa compensada cola resinada de 10 mm (2,20 x 1,10 m)	Material	m²	0,1143300	23,79	2,71
Insumo	E.02.000.026760	CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	kg	0,2375100	10,42	2,47
Insumo	E.02.000.027010	CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	kg	0,3038700	12,68	3,85
Insumo	S.04.000.039006	CDHU	Adesivo/selador à base de emulsão PVC/acrílica, ref. KZ Heydi da Viapol, denverfix da Denver ou equivalente	Material	kg	0,2022500	17,95	3,63
Insumo	00006212	SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	M	3,5800000	13,50	48,33
Insumo	00038600	SINAPI	Canaleta de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	4,6091700	6,14	28,30



Obra
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E DIVISA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

Bancos
SINAPI - 06/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária de Composições

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	002 - MURO	Próprio	MURO DE FECHAMENTO DE DIVISA EM BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIMENTO DE CHAPISCO FINO, BROCA (ALTURA DO MURO: 1,85m)	PAREDES/PAINEIS	M	1,0000000		641,85
Insumo	B.01.000.010111	CDHU	Carpinteiro	Mão de Obra	h	1,2700000	24,87	31,58
Insumo	B.01.000.010112	CDHU	Ajudante de carpinteiro	Mão de Obra	h	1,2700000	20,44	25,95
Insumo	B.01.000.010121	CDHU	Ferreiro/armador	Mão de Obra	h	0,6722400	24,87	16,71
Insumo	B.01.000.010139	CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	h	4,3728400	24,87	108,75
Insumo	B.01.000.010146	CDHU	Servente	Mão de Obra	h	7,3353400	20,44	149,93
Insumo	B.02.000.020508	CDHU	Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg)	Material	kg	39,9540000	0,65	25,97
Insumo	B.03.000.020505	CDHU	Cal hidratada (saco de 20 kg)	Material	kg	8,9600000	0,88	7,88
Insumo	B.04.000.020504	CDHU	Areia grossa	Material	m³	0,1220000	174,44	21,28
Insumo	B.05.000.020513	CDHU	Pedra britada usinada nº 1 posto obra	Material	m³	0,0090000	152,97	1,37
Insumo	B.05.000.020514	CDHU	Pedra britada usinada nº 2 posto obra	Material	m³	0,0580000	152,97	8,87
Insumo	B.05.000.020522	CDHU	Pedrisco	Material	m³	0,0100000	178,90	1,78
Insumo	B.06.000.021525	CDHU	Aço CA-50-A \$MD bitolas	Material	kg	9,4623900	6,21	58,76
Insumo	B.06.000.021538	CDHU	Aço CA-60-A \$MD bitolas	Material	kg	1,2700000	6,51	8,26
Insumo	C.04.000.020536	CDHU	Concreto usinado fck= 25 MPA, slump 5 ± 1cm	Material	m³	0,0694100	494,64	34,33
Insumo	C.07.000.022522	CDHU	Bloco de concreto de vedação 14 x 19x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 MPA)	Material	m²	23,4000000	4,34	101,55
Insumo	D.02.000.021014	CDHU	Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm	Material	m	0,8000000	3,55	2,84
Insumo	D.03.000.021031	CDHU	Chapa compensada cola resinada de 10 mm (2,20 x 1,10 m)	Material	m²	0,1500000	23,79	3,56
Insumo	E.02.000.026760	CDHU	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	Material	kg	0,0800000	10,42	0,83
Insumo	E.02.000.027010	CDHU	Arame recozido nº 18 BWG	Material	kg	0,1300000	12,68	1,64
Insumo	S.04.000.039006	CDHU	Adesivo/selador à base de emulsão PVC/acrílica, ref. KZ Heydi da Viapol, denverfix da Denver ou equivalente	Material	kg	0,1812500	17,95	3,25
Insumo	00006212	SINAPI	Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	M	0,8000000	13,50	10,80
Insumo	00038600	SINAPI	Canaleta de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, FBK 14 MPA (NBR 6136)	Material	UN	2,6000000	6,14	15,96

Presidente Venceslau-SP, 27 de Julho de 2026.

FAUEZ MANTOVANI DORO
 Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940