OBJETO: Implantação de Piquetes para Demarcação da Área do PIAVU

LOCAL: Núcleo Piavú, Camburi – São Sebastião/SP

BASE e TAXAS: CDHU 199 AGO/2025; SINAPI DEZ/2025; LS = 128,23%; BDI= 23,38%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

						SEM DESONERAÇÃO			
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	$ UNIT S/ BDI	$ UNIT C/ BDI	$ TOTAL	PART %
		1.	**IMPLANTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO NÚCLEO**						
CDHU	02.01.180	1.1	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00	R$ 1.251,80	R$ 1.544,47	R$ 4.633,41	3,71%
CDHU	02.02.150	1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	R$ 975,03	R$ 1.202,99	R$ 3.608,97	2,89%
CDHU	02.08.020	1.3	Placa de identificação para obra	M2	16,88	R$ 904,29	R$ 1.115,71	R$ 18.833,18	15,09%
SINAPI	98524	1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	525,00	R$ 6,57	R$ 8,10	R$ 4.252,50	3,41%
CPU	CPU 01	1.5	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.	UN	283,00	R$ 44,51	R$ 54,91	R$ 15.539,53	12,45%
CPU	CPU 02	1.6	EXECUÇÃO DE PILARETE PRÉ MOLDADO 10x10 CM E 3 METROS DE ALTURA, SENDO 1,5 METROS ENTERRADO E 1,5 METROS APARENTE COM PINTURA	UN	283,00	R$ 223,23	R$ 275,42	R$ 77.943,86	62,45%
							TOTAL	**R$ 124.811,45**	**100,00%**

CARLOS ITIRO ONO

02/02/2026 14:20

TOTAL	**R$ 124.811,45**

Eng. Luis Eduardo Bezerra de Araujo

Secretário de Obras