OBJETO: Implantação de Piquetes para Demarcação da Área do PIAVU

LOCAL: Núcleo Piavú, Camburi – São Sebastião/SP

BASE e TAXAS: CDHU 199 AGO/2025; SINAPI DEZ/2025; LS = 128,23%; BDI= 23,38%

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS ANALÍTICAS**

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEF | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CUSTO | TOTAL | CUSTO | TOTAL |
| **CPU 01** | | **EXECUÇÃO DE PILARETE PRÉ MOLDADO 10x10 CM E 3 METROS DE ALTURA, SENDO 1,5 METROS ENTERRADO E 1,5 METROS APARENTE COM PINTURA** | **UN** | **COEF** | **UNIT.** | **TOTAL** | **UNIT.** | **TOTAL** |
| | | **MÃO DE OBRA** | M | | | | | |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,74 | R$ 32,76 | R$ 24,24 | R$ 35,58 | R$ 26,33 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 | R$ 28,52 | R$ 28,52 | R$ 30,84 | R$ 30,84 |
| | | **PILARETE PRÉ MOLDADO 10x10 CM E 3 METROS DE ALTURA** | | | | | | |
| SINAPI | 100286 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 1,31 | R$ 18,22 | R$ 23,87 | R$ 19,70 | R$ 25,81 |
| CDHU | 15.05.290 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | M3 | 0,03 | R$ 3.559,69 | R$ 106,79 | R$ 3.559,69 | R$ 106,79 |
| | | **CONCRETO** | | | | | | |
| SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,0164 | R$ 478,58 | R$ 7,85 | R$ 492,98 | R$ 8,08 |
| SINAPI | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 0,0072 | R$ 1.408,14 | R$ 10,14 | R$ 1.522,69 | R$ 10,96 |
| SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0,0164 | R$ 372,56 | R$ 6,11 | R$ 403,49 | R$ 6,62 |
| | | **PINTURA** | | | | | | |
| SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0,60 | R$ 12,42 | R$ 7,45 | R$ 13,00 | R$ 7,80 |
| | | | | | | **R$ 214,97** | | **R$ 223,23** |

| **CPU 02** | | **LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.** | **UN** | **COEF** | **UNIT.** | **TOTAL** | **UNIT.** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 | R$ 80,26 | R$ 24,08 | R$ 88,84 | R$ 26,65 |
| SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 | R$ 40,31 | R$ 12,09 | R$ 44,18 | R$ 13,25 |
| CDHU | S.01.000.080357 | Locação de estação total | H | 0,30 | R$ 13,79 | R$ 4,14 | R$ 13,79 | R$ 4,14 |
| SINAPI | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 0,07 | R$ 6,70 | R$ 0,47 | R$ 6,70 | R$ 0,47 |
| | | | | | | **R$ 40,78** | | **R$ 44,51** |

CARLOS ITIRO ONO

02/02/2026 14:20

**Eng. Luis Eduardo Bezerra de Araujo**

**Secretário de Obras**