Governo do Estado de São Paulo
165

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CONSÓRCIO EDUCAÇÃO CEA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EE PROFA DULCE CESAR TAVARES

CÓDIGO DA OBRA	PI	DATA BASE	MUNICÍPIO	TIPO DE INTERVENÇÃO
02.15.801		out/21	SÃO SEBASTIÃO	COBERTURA QUADRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	9,90	M3
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	6,90	M3
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIM	39,10	M3
15.01.029	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	15.137,00	KG
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	1,00	UN
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	600,00	M2
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BI	11,00	M
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	123,00	M2
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	123,00	M2
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO	39,00	M
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	58,00	M
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	86,00	UN
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	298,00	M2
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	298,00	M2
16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESM	2,00	UN
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	22,00	UN

SEDUCCAP202205644DM