FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CONSÓRCIO EDUCAÇÃO CEA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EE JOSEPHA SANT'ANNA NEVES

CÓDIGO DA OBRA	PI	DATA BASE	MUNICÍPIO	TIPO DE INTERVENÇÃO
02.15.105		out/21	SÃO SEBASTIÃO	COBERTURA QUADRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	27,90	M3
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	18,60	M3
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIM	35,30	M3
15.01.029	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	15.137,00	KG
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	1,00	UN
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	600,00	M2
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	123,90	M2
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	123,90	M2
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA CO	38,90	M
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	41,90	M
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	49,00	UN
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	180,00	M2
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	46,80	M3
16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	22,00	M
16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	32,00	M
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	19,00	UN

SEDUCCAP202205647 9DM