OBJETO: Reforma campo de futebol

LOCAL: Rua Agatha Cristynne Anderson, nº 184, Maresias - São Sebastião/SP

COORD: 442460.72 m E, 45º33'53.6" W; 7369648.04 m S

MEMORIAL DESCRITIVO

PREMISSAS DOS SERVIÇOS

Este memorial tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais e normatizar a reforma do campo de futebol Society no bairro de Maresias.

A obra, em seus mínimos detalhes, deverá ser executada rigorosamente de acordo os memoriais descritivos, projetos básicos e normas técnicas da ABNT.

Em caso de divergências entre projetos, memorial ou obra, a fiscalização deverá ser informada para as devidas providências, prevalecerá sempre padrão de qualidade, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento expresso da fiscalização.

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e adquiridos conforme as especificações descritas no projeto e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos serviços a serem executados.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais especializados para garantir a qualidade da obra.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam plenamente o presente memorial, as boas normas de execução ou as normas brasileiras, não sendo liberadas medições para pagamento até o total saneamento das pendências apontadas pela fiscalização.

A Prefeitura poderá exigir a troca de profissionais quando os mesmos não atenderem as normas ou as solicitações da fiscalização.

A contratada deverá obedecer ao disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene do Trabalho, em especial a NR-18 sobre Condições e meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Eventuais danos causados a bens móveis e imóveis de terceiros (vizinhos e transeuntes) deverão ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execução para que tais danos não venham a ocorrer.

- **Normas Aplicáveis**

NR 8 - Edificações

NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

NR 17 - Ergonomia

NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

NR 23 - Proteção contra incêndio

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos locais de trabalho

NR 26 - Sinalização de segurança

NR 35 - Trabalho em altura

1. INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS

Demolição e retirada

- Será efetuada a demolição em sua totalidade da alvenaria do muro localizado na parte frontal do terreno.
- Retirada e descarte, dos postes metálicos existentes no terreno.

Campo Society

- Será executado aterro para regularizar o terreno.
- A base do campo será composta por camada de brita 3, camada de brita graduada simples, camada de material granular e camada de material betuminoso ligante. A superfície será com grama sintética atendendo os parâmetros definidos pela FIFA Quality Programme for Football Turf.
- Será executada drenagem adequada com tubo PEAD e canaletas de concreto.
- O fechamento do campo terá alambrado com tela em nylon.

Muro

- Execução de muro para delimitar o campo e sustentar o alambrado.

Elétrica

- Será executado entrada de energia nova para comportar a iluminação do campo.
- Será instalado quatro postes com quatro luminárias em cada poste.

Área externa

- Será executado passeio em piso de concreto faceando a rua e na lateral do campo.
- No restante do terreno será plantado grama.

2. DESCRITIVO DE SERVIÇOS

- Instalação de placa de obra segundo critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal conforme legislação em vigor, edital e contrato.
- Mobilização de pessoal e equipamento, bem como instalação de canteiro e depósito, inclusive instalações provisórias.
- Limpeza mecanizada da camada vegetativa do terreno.
- Demolição do muro na parte frontal do terreno.
- Remoção dos postes metálicos existentes, sem reaproveitamento.
- Regularização e compactação de aterro, com solo devidamente nivelado e compactado a, no mínimo, 95% do Proctor Normal.
- Lastro com pedra britada n° 3, camada drenante.
- Execução de sub-base com brita graduada simples (BGS).
- Lastro com material granular.
- Todas as camadas devem ser devidamente niveladas, umedecidas e compactadas, garantindo superfície uniforme e estável para o recebimento da grama sintética.
- Imprimação betuminosa ligante.
- Execução de drenagem com tudo PEAD liso, diâmetro 16mm, caixa hidráulica enterrada, canaletas de concreto com tampa moldada in loco.
- Execução de grama sintética, padrão FIFA, com as seguintes características mínimas: altura mínima dos fios de 50mm, composição de 100% polietileno

fibrilado, densidade mínima de 6.000 tufos por m², cor verde com demarcações esportivas na cor branca, base dupla.

- Instalação de trave de futebol Society.
- Construção de muro com viga baldrame e estaca broca de concreto com 1,50m de profundidade.
- Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39.
- Aplicação de fundo selador e pintura látex acrílica premium no muro.
- Instalação de alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado com tela de nylon.
- Instalação de poste para padrão de entrada de energia do tipo T6.
- Construção em alvenaria de padrão de entrada.
- Iluminação do campo com projetor LED modular, com fluxo luminoso de 26294 luméns.
- Execução de calçada com piso de concreto na lateral do campo e na parte frontal do terreno.
- Instalação de suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado.
- Espalhamento de terra vegetal para plantio de grama.
- Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica.

LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO:15029552880

Assinado de forma digital por LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO:15029552880
Dados: 2025.11.03 11:18:36 -03'00'