# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS DE CAPITAL

**OBJETO:** Pavimentação da Rua América, no bairro das Toninhas

**BASE:** Boletim CDHU - 200, sem desoneração

**BDI:** 24,23%

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. (S/BDI) | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **R$ 23.603,72** |
| **1.1** | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | R$ 6,00 | R$ 924,91 | R$ 1.149,02 | **R$ 6.894,09** |
| **1.2** | CDHU | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | R$ 6,00 | R$ 992,42 | R$ 1.232,88 | **R$ 7.397,30** |
| **1.3** | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | R$ 6,00 | R$ 1.249,34 | R$ 1.552,06 | **R$ 9.312,33** |
| **2.0** | | | **DRENAGEM SUBTERRANEA** | | | | | **R$ 29.281,62** |
| **2.1** | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 36,00 | R$ 11,43 | R$ 14,20 | **R$ 511,18** |
| **2.2** | CDHU | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 6,00 | R$ 3.712,50 | R$ 4.612,04 | **R$ 27.672,23** |
| **2.3** | CDHU | 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% | M3 | 4,50 | R$ 22,78 | R$ 28,30 | **R$ 127,34** |
| **2.4** | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 31,50 | R$ 5,52 | R$ 6,86 | **R$ 216,01** |
| **2.5** | CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° | M3 | 31,50 | R$ 19,29 | R$ 23,96 | **R$ 754,86** |
| **3.0** | | | **DRENAGEM SUPERFICIAL** | | | | | **R$ 112.533,37** |
| **3.1** | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 3414,20 | R$ 1,84 | R$ 2,29 | **R$ 7.804,28** |
| **3.2** | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | M | 861,89 | R$ 61,54 | R$ 76,45 | **R$ 65.892,47** |
| **3.3** | CDHU | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa | M3 | 34,47 | R$ 906,93 | R$ 1.126,68 | **R$ 38.836,62** |

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS DE CAPITAL

**OBJETO:** Pavimentação da Rua América, no bairro das Toninhas
**BASE:** Boletim CDHU - 200, sem desoneração
**BDI:** 24,23%

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. (S/BDI) | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.0** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **R$ 770.496,51** |
| **4.1** | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 3.027,52 | R$ 29,15 | R$ 36,21 | **R$ 109.635,71** |
| **4.2** | CDHU | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 955,97 | R$ 5,52 | R$ 6,86 | **R$ 6.555,56** |
| **4.3** | CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 955,97 | R$ 28,91 | R$ 35,91 | **R$ 34.333,56** |
| **4.4** | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 3.027,52 | R$ 3,56 | R$ 4,42 | **R$ 13.389,47** |
| **4.5** | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | M3 | 454,12 | R$ 232,86 | R$ 289,28 | **R$ 131.368,73** |
| **4.6** | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 3027,52 | R$ 126,35 | R$ 156,96 | **R$ 475.213,48** |
| **5.0** | | | **LIMPEZA DA OBRA** | | | | | **R$ 33.719,61** |
| **5.1** | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 1707,10 | R$ 15,90 | R$ 19,75 | **R$ 33.719,61** |
| | | | | | | | | **R$ 969.634,83** |

**José Carlos Vital**
**Diretor de Gestão e Projetos - SMOP**
**CREA: 0601004824**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE CARLOS VITAL
Data: 29/05/2026 14:39:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br