



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Requalificação da Av. Governador Abreu Sodré localizada na Orla da Praia do Perequê Açú

REFERENCIA Boletim CDHU - 201, sem desoneração

VERSÃO 201 **DATA** fev/26

BDI: 24,23%

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNIT. (S/BDI)	VALOR UNIT. (C/BDI)	VALOR TOTAL (C/BDI)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 36.879,14
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 889,60	R\$ 1.105,15	R\$ 6.630,90
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	11,00	R\$ 999,52	R\$ 1.241,70	R\$ 13.658,70
1.3	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	11,00	R\$ 1.213,99	R\$ 1.508,14	R\$ 16.589,54
2.0	DEMOLIÇÃO							R\$ 427.808,62
2.1	CDHU	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	9.011,18	R\$ 28,51	R\$ 35,42	R\$ 319.176,00
2.2	CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	1.556,38	R\$ 9,97	R\$ 12,39	R\$ 19.283,55
2.3	CDHU	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	58,36	R\$ 292,27	R\$ 363,09	R\$ 21.191,48
2.4	CDHU	05.08.220	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M3	957,27	R\$ 17,27	R\$ 21,45	R\$ 20.533,43
2.5	CDHU	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km	M3	957,27	R\$ 40,05	R\$ 49,75	R\$ 47.624,16
3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 213.641,34
3.1	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	9.011,18	R\$ 1,84	R\$ 2,29	R\$ 20.635,60
3.2	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	M	1.640,17	R\$ 62,53	R\$ 77,68	R\$ 127.408,41
3.3	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	M3	58,36	R\$ 904,72	R\$ 1.123,93	R\$ 65.597,33



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Requalificação da Av. Governador Abreu Sodré localizada na Orla da Praia do Perequê Açú

REFERENCIA Boletim CDHU - 201, sem desoneração

VERSÃO 201 **DATA** fev/26

BDI: 24,23%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNIT. (S/BDI)	VALOR UNIT. (C/BDI)	VALOR TOTAL (C/BDI)
4.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 2.345.955,46
4.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	9.011,18	R\$ 29,48	R\$ 36,62	R\$ 329.989,41
4.2	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	3.280,07	R\$ 5,52	R\$ 6,86	R\$ 22.501,28
4.3	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	3.280,07	R\$ 28,79	R\$ 35,77	R\$ 117.328,09
4.4	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	9.011,18	R\$ 3,64	R\$ 4,52	R\$ 40.730,53
4.5	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	1.351,68	R\$ 231,30	R\$ 287,34	R\$ 388.390,87
4.6	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	9.011,18	R\$ 129,26	R\$ 160,58	R\$ 1.447.015,28
5.0	LIMPEZA DA OBRA							R\$ 177.970,81
5.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	9.011,18	R\$ 15,90	R\$ 19,75	R\$ 177.970,81
							TOTAL	R\$ 3.202.255,37

Ubatuba, 22 de junho de 2026.

JOSÉ CARLOS VITAL

Responsável Técnico

CREA nº 0601004824

Documento assinado digitalmente



JOSÉ CARLOS VITAL

Data: 04/08/2026 11:26:29-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>