

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo nº 1899/2025

C. Eletrônica nº 002/2025

		OBRA:	PARQUE LINEAR SENSORIAL	CUSTOS:	SEM DESONERAÇÃO		
		ENDEREÇO:	Av. Santo André (Atual Av. Ernesto Menato) – Centro – Ribeirão Pires – S.P.	SISTEMA:	SIURB Jul-2024 / CDHU 196		
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
LOTE 01							
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2		6,00	
1.2	CDHU	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2		304,56	
1.3	EDIF	405-00-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3		27,07	
1.4	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3		36,35	
1.5	EDIF	100-10-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3		35,19	
1.6	EDIF	100-10-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM		527,90	
1.7	CDHU	34.05.310	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	M2		81,81	
1.8	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2		85,41	
1.9	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2		3,60	
			SUBTOTAL				
2			ESTRUTURAS				
2.1	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M		178,00	
2.2	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3		7,33	
2.3	EDIF	200-40-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG		1.054,70	
2.4	EDIF	200-30-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2		146,52	
2.5	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2		103,80	
2.6	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2		138,40	
2.7	EDIF	1700-20-42	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3		22,86	
2.8	EDIF	1100-10-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2		138,40	
2.9	EDIF	1100-10-08	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2		138,40	
2.10	EDIF	500-10-01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2		138,40	
2.11	EDIF	05-03-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2		138,40	
2.12	EDIF	100-20-05	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M3		298,35	

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo nº 1899/2025

C. Eletrônica nº 002/2025

		OBRA:	PARQUE LINEAR SENSORIAL	CUSTOS:	SEM DESONERAÇÃO		
		ENDEREÇO:	Av. Santo André (Atual Av. Ernesto Menato) – Centro – Ribeirão Pires – S.P.	SISTEMA:	SIURB Jul-2024 / CDHU 196		
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
2.13	EDIF	1801-00-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO	M		257,20	
2.14	EDIF	1700-20-45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3		78,31	
2.15	EDIF	1700-20-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M		105,00	
2.16	EDIF	1700-20-52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3		1,98	
2.17	CDHU	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM , TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2		162,50	
			SUBTOTAL				
3			ILUMINAÇÃO				
3.1	EDIF	900-10-53	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN		1,00	
3.2	CDHU	41.10.410	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	UN		61,00	
3.3	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN		61,00	
3.4	CDHU	41.11.703	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W	UN		61,00	
3.5	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M		2.058,15	
3.6	CDHU	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M		503,05	
3.7	EDIF	1000-10-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M		503,05	
3.8	EDIF	900-50-70	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN		29,00	
3.9	CDHU	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN		1,00	
3.10	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG		2,00	
3.11	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN		1,00	
3.12	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN		3,00	
3.13	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN		3,00	
3.14	CDHU	40.10.080	Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf	UN		3,00	
3.15	EDIF	901-70-06	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	M		1,00	

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo nº 1899/2025

C. Eletrônica nº 002/2025

		OBRA:	PARQUE LINEAR SENSORIAL	CUSTOS:	SEM DESONERAÇÃO		
		ENDEREÇO:	Av. Santo André (Atual Av. Ernesto Menato) – Centro – Ribeirão Pires – S.P.	SISTEMA:	SIURB Jul-2024 / CDHU 196		
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
3.16	EDIF	900-50-98	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2		0,09	
			SUBTOTAL:				
4			ACESSIBILIDADE				
4.1	EDIF	1300-20-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2		72,24	
4.2	CDHU	24.08.031	Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2"	M		66,00	
4.3	EDIF	1700-50-95	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN		4,00	
4.4	EDIF	1700-50-92	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN		6,00	
4.5	EDIF	1700-30-59	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN		17,00	
4.6	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA (ORIENTAÇÃO EM BRAILLE) – 5 PLACAS	M2		6,00	
			SUBTOTAL:				
5			PAISAGISMO				
5.1	EDIF	1800-30-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2		2.467,16	
5.2	-	COMPOSIÇÃO	ARBUSTOS PARA JARDIM OLFATO	-		1,00	
5.3	-	COMPOSIÇÃO	ARBUSTOS PARA JARDIM TATO	-		1,00	
5.4	-	COMPOSIÇÃO	ARBUSTOS PARA JARDIM VISÃO	-		1,00	
5.5	CDHU	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3		2,61	
5.6	CDHU	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolamento térmica	M2		1,20	
5.7	EDIF	1100-40-17	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M		12,00	
5.8	EDIF	1300-20-09	CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO ALISADO	M2		12,00	
5.9	-	COTAÇÃO	GRAMA SINTÉTICA ESP.20mm	M2		12,00	
5.10	-	COTAÇÃO	PISO EMBORRACHADO 50mm	M2		140,36	
			SUBTOTAL				
6			DESMOBILIZAÇÃO				
6.1	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2		1.181,81	
6.2	EDIF	1801-60-20	LIXEIRA DUPLA	UN		6,00	
6.3	CDHU	24.03.040	GUARDA CORPO TUBULAR COM TELA AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 ½"	M		19,00	

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
ANEXO I - Planilha de Quantidades e Preços

Processo nº 1899/2025

C. Eletrônica nº 002/2025

		OBRA:	PARQUE LINEAR SENSORIAL	CUSTOS:	SEM DESONERAÇÃO		
		ENDEREÇO:	Av. Santo André (Atual Av. Ernesto Menato) – Centro – Ribeirão Pires – S.P.	SISTEMA:	SIURB Jul-2024 / CDHU 196		
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
						SUBTOTAL	
						VALOR TOTAL S/ BDI	
						BDI (____%)	
						TOTAL COM BDI	
7			EQUIPAMENTOS – PLAYGROUND INCLUSIVO_ÁRVORES				
7.1	-	COTAÇÃO	BALANÇO ACESSÍVEL – 2 LUGARES	UNID.		1,00	
7.2	-	COTAÇÃO	BALANÇO ACESSÍVEL – 1 CADEIRANTE	UNID.		1,00	
7.3	-	COTAÇÃO	CARROSSEL ACESSÍVEL 4 LUGARES	UNID.		1,00	
7.4	-	COTAÇÃO	GANGORRA PARA CADEIRANTE 4 LUGARES	UNID.		1,00	
7.5	-	COTAÇÃO	BRINQUEDO DE MOLA (CAVALINHO/ MOTO/PEIXE)	UNID.		4,00	
7.6	-	COTAÇÃO	DÔMO ESCALADA	UNID.		1,00	
7.7	EDIF	1801-40-11	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN		1,00	
7.8	EDIF	1801-40-08	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN		1,00	
7.9	EDIF	1801-40-05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1,00	
7.10	-	COTAÇÃO	BANCO EM MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO C=1,50m	UN		12,00	
7.11	-	COTAÇÃO	ÁRVORES FRUTÍFERAS NATIVAS – PLANTAS ADULTAS (Ver aba Frutíferas para composição)	CJ 8 UNID		4,00	
						SUBTOTAL	
						VALOR TOTAL S/ BDI	
						BDI (____%)	
						TOTAL COM BDI	
						TOTAL LOTE 1	
LOTE 2							
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
8			PROJETOS EXECUTIVOS				
8.1	CDHU	01.17.031	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN		10,00	
8.2	CDHU	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN		2,00	

C. Eletrônica nº 002/2025

		OBRA:	PARQUE LINEAR SENSORIAL			CUSTOS:	SEM DESONERAÇÃO		
		ENDEREÇO:	Av. Santo André (Atual Av. Ernesto Menato) – Centro – Ribeirão Pires – S.P.			SISTEMA:	SIURB Jul-2024 / CDHU 196		
ITEM	PLANILHA	CÓD.	DESCRIÇÃO			UNID.	PREÇO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
			SUBTOTAL						
FATOR K (____%)									
TOTAL COM BDI									
TOTAL LOTE 2									
TOTAL LOTE 1 + LOTE 2									

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 1899/2025

Concorrência Eletrônica nº 002/2025

ANEXO III - Cronograma Físico Financeiro

OBRA:		PARQUE LINEAR SENSORIAL										SISTEMA:															
LOCAL:		Av. Santo André (Atual Av. Ernesto Menato) – Centro – Ribeirão Pires – S.P.										SIURB Jul-2024 / CDHU 196															
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	RS/ETAPA	ANO 1												ANO 2												SUBTOTAIS (R\$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
LOTE 1																											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																										
2	ESTRUTURAS																										
3	ILUMINAÇÃO																										
4	ACESSIBILIDADE																										
5	PAISAGISMO																										
6	DESMOBILIZAÇÃO																										
7	EQUIPAMENTOS – PLAYGROUND INCLUSIVO,ÁRVORES																										
LOTE 2																											
8	PROJETOS EXECUTIVOS																										
TOTAL R\$																											

OBS: (*) OS MESES 01, 02 E 03 SÃO PARA O PROCESSO LICITATÓRIO.

(**) OS MESES 23 E 24 SÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.