

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA | | | | REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SKATE | ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|--|--|--------|----------------|-------------|-----|----------------------|-------------|
| LOCAL | | | | Av. Francisco Monteiro - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09406-300 | SINAPI MAR/26 CDHU 201 FEV/26 SIURB JAN/2026 | | | | | | |
| ITEM | TABELA | DATA BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL |
| 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | CDHU | 2025/11 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 4,50 | | | | | |
| 1.2 | CDHU | 2025/11 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3,00 | | | | | |
| 1.3 | CDHU | 2025/11 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 3,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | |
| 2 - PISO E OBSTACULOS | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | 2025/12 | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 656,80 | | | | | |
| 2.2 | SINAPI | 2025/12 | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 258,33 | | | | | |
| 2.3 | SINAPI | 2025/12 | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 228,02 | | | | | |
| 2.4 | SINAPI | 2025/12 | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 2,00 | | | | | |
| 2.5 | SINAPI | 2025/12 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 656,80 | | | | | |
| 2.6 | SINAPI | 2025/12 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3,55 | | | | | |
| 2.7 | SINAPI | 2025/12 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0,71 | | | | | |
| 2.8 | SINAPI | 2025/12 | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 9,75 | | | | | |
| 2.9 | SINAPI | 2025/12 | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 81,14 | | | | | |
| 2.10 | SINAPI | 2025/12 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1,62 | | | | | |
| 2.11 | SINAPI | 2025/12 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 24,06 | | | | | |
| 2.12 | SINAPI | 2025/12 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 24,06 | | | | | |
| 2.13 | SINAPI | 2025/12 | 87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 16,74 | | | | | |
| 2.14 | SINAPI | 2025/12 | 87561 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 16,74 | | | | | |
| 2.15 | CDHU | 2025/11 | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 656,80 | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA | | | | REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SKATE | ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|------------|---|--|--------|----------------|-------------|-----|----------------------|-------------|--|
| LOCAL | | | | Av. Francisco Monteiro - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09406-300 | SINAPI MAR/26 CDHU 201 FEV/26 SIURB JAN/2026 | | | | | | | |
| ITEM | TABELA | DATA BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL | |
| 3 - GUARDA CORPO E SERRALHERIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CDHU** | 2025/11 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2" | M | 54,75 | | | | | | |
| 3.2 | CDHU | 2025/11 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 32,16 | | | | | | |
| 3.3 | CDHU | 2025/11 | 46.07.060 | Tubo galvanizado DN= 2", inclusive conexões | M | 27,65 | | | | | | |
| 3.4 | CDHU | 2025/11 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 279,74 | | | | | | |
| 3.5 | EDIF | 2025/07 | 17-005-061 | DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M | UN | 12,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | | |
| 4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 2025/12 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 145,00 | | | | | | |
| 4.2 | SINAPI | 2025/12 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 151,11 | | | | | | |
| 4.3 | SINAPI | 2025/12 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 302,22 | | | | | | |
| 4.4 | SINAPI | 2025/12 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 302,22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBTOTAL | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL: | | |

*A Tabela de Custos Unitários da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) com data-base Julho/2025 foi publicada em 15 de julho de 2025 no Diário Oficial da Cidade de São Paulo

** Troca do item 3.1 para Tabela de Referência para Tabela CDHU , devido o cancelamento do item em tabela SINAP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SKATE

Av. Francisco Monteiro - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09406-300

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL |
|--------------|--------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | |
| 1 | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | | <i>R\$ 0,00</i> | <i>R\$ 0,00</i> | <i>R\$ 0,00</i> | |
| 2 | 2 - PISO E OBSTACULOS | | <i>R\$ 0,00</i> | 0% | | |
| 3 | 3 - GUARDA CORPO E SERRALHERIA | | <i>R\$ 0,00</i> | <i>R\$ 0,00</i> | <i>R\$ 0,00</i> | |
| 4 | 4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | <i>R\$ 0,00</i> | <i>R\$ 0,00</i> | |
| TOTAL | | | | | | |