

Processo nº 5-00226/2026

Concorrência Eletrônica nº 0013/2026

Processo nº 5-00226/2026

Concorrência Eletrônica nº 0013/2026

Concorrência Eletrônica nº 0013/2026

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:			RECOSNTRUÇÃO DE QUIOSQUES - VILA DO DOCE				ELABORADO:		
LOCAL:			RUA PADRE MARCOS SIMONI - CENTRO				Planilhas Padrão Usadas: CDHU FEV/2026 e SINAPI MAR/2026		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/BDI=	PREÇO FINAL
8 – CONCRETO, MASSA E LASTRO									
8.1	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	350,32				
8.2	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	350,32				
8.3	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	2.207,46				
8.4	CDHU	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	220,75				
8.5	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	300,00				
SUBTOTAL =									
9 – FUNDAÇÃO PROFUNDA									
9.1	CDHU	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	120,00				
9.2	CDHU	12.06.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss	TX	1,00				
9.3	CDHU	12.06.030	Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t	M	96,00				
SUBTOTAL =									
10 – LAJE PAINEL									
10.1	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	171,72				
10.2	CDHU	13.05.096	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm	M2	95,04				
10.3	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	21,24				
10.4	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	19,01				
10.5	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	19,01				
SUBTOTAL =									

Processo nº 5-00226/2026

Concorrência Eletrônica nº 0013/2026

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:			RECOSNTRUÇÃO DE QUIOSQUES - VILA DO DOCE	ELABORADO:					
LOCAL:			RUA PADRE MARCOS SIMONI - CENTRO	Planilhas Padrão Usadas: CDHU FEV/2026 e SINAPI MAR/2026					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/BDI=	PREÇO FINAL
11 – ALVENARIA									
11.1	CDHU	14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A	M2	442,96				
11.2	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	1557,16				
11.3	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	20,21				
SUBTOTAL =									
12 – ESTRUTURA EM FERRO									
12.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	4567,71				
SUBTOTAL =									
13 – COBERTURA									
13.1	CDHU	16.10.020	Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3mm	M2	421,08				
13.2	CDHU	16.10.100	Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3mm	M	265,00				
13.3	CDHU	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm	M	297,40				
SUBTOTAL =									
14 – REVESTIMENTOS									
14.1	CDHU	17.02.040	Chapisco com adesivo de alto desempenho	M2	980,96				
14.2	CDHU	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M2	980,96				
14.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	980,96				
14.4	CDHU	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho	M2	224,70				
14.5	CDHU	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	224,70				
14.6	CDHU	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	216,64				
14.7	CDHU	18.11.012	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	230,24				
SUBTOTAL =									

Processo nº 5-00226/2026

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:			RECOSNTRUÇÃO DE QUIOSQUES - VILA DO DOCE				ELABORADO:		
LOCAL:			RUA PADRE MARCOS SIMONI - CENTRO				Planilhas Padrão Usadas: CDHU FEV/2026 e SINAPI MAR/2026		
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/BDI=	PREÇO FINAL
15 – ESQUADRIAS									
15.1	CDHU	25.01.020	Caixilho fixo em alumínio anodizado, sob medida	M2	138,96				
15.2	CDHU	26.01.170	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M2	138,96				
15.3	CDHU	23.02.050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	UN	6,00				
15.4	CDHU	24.02.010	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	M2	25,00				
15.5	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	8,66				
SUBTOTAL =									
16 – ACESSIBILIDADE									
16.1	CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	6,00				
16.2	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	3,00				
16.3	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	3,00				
16.4	CDHU	30.08.050	Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80 cm	UN	1,00				
16.5	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	3,00				
16.6	CDHU	30.14.060	Plataforma para elevacao até 4,00m, nas dimensões de 1100x1400mm, capacidade de 325kg	CJ	1,00				
SUBTOTAL =									

Processo nº 5-00226/2026

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:			RECOSNTRUÇÃO DE QUIOSQUES - VILA DO DOCE	ELABORADO:					
LOCAL:			RUA PADRE MARCOS SIMONI - CENTRO	Planilhas Padrão Usadas: CDHU FEV/2026 e SINAPI MAR/2026					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/BDI=	PREÇO FINAL
17 – APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS									
17.1	CDHU	44.01.200	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	2,00				
17.2	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	UN	4,00				
17.3	CDHU	44.02.100	Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm	M2	36,50				
17.4	CDHU	44.03.640	Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´	UN	19,00				
17.5	CDHU	44.20.220	Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´	UN	8,00				
17.6	CDHU	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	UN	8,00				
17.7	CDHU	14.30.841	Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em alumínio extrudado	M2	13,20				
17.8	CDHU	23.09.600	Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm	UN	4,00				
SUBTOTAL =									
18 – PINTURA									
18.1	CDHU	33.01.350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	M2	638,96				
18.2	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	538,00				
18.3	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	979,96				
18.4	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	441,96				
18.5	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	772,79				
18.6	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	1595,46				
SUBTOTAL =									

Processo nº 5-00226/2026

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:			RECOSNTRUÇÃO DE QUIOSQUES - VILA DO DOCE	ELABORADO:					
LOCAL:			RUA PADRE MARCOS SIMONI - CENTRO	Planilhas Padrão Usadas: CDHU FEV/2026 e SINAPI MAR/2026					
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/BDI=	PREÇO FINAL
19 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS									
19.1	CDHU	45.01.082	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´	UN	12,00				
19.2	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	513,00				
19.3	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	35,00				
19.4	CDHU	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00				
19.5	CDHU	47.01.060	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´	UN	8,00				
19.6	CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	10,00				
19.7	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	138,00				
19.8	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	134,00				
19.9	CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	62,00				
19.10	CDHU	49.01.030	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	18,00				
19.11	CDHU	49.03.036	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	UN	11,00				
SUBTOTAL =									

Processo nº 5-00226/2026

Concorrência Eletrônica nº 0013/2026

SUBTOTAL CONSTRUÇÃO =

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 5-00226/2026

Concorrência Eletrônica nº 0013/2026

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:			RECOSNTRUÇÃO DE QUIOSQUES - VILA DO DOCE			ELABORADO:			
LOCAL:			RUA PADRE MARCOS SIMONI - CENTRO			Planilhas Padrão Usadas: CDHU FEV/2026 e SINAPI MAR/2026			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/BDI=	PREÇO FINAL
21 – PAISAGISMO									
21.1	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	M3	39,20				
21.2	CDHU	34.02.080	Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	196,00				
								SUBTOTAL =	
22 – LIMPEZA DA OBRA									
22.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	1.769,76				
22.2	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	1.769,76				
								SUBTOTAL =	
							TOTAL GERAL		

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 5-00226/2026

C. Eletrônica nº 0013/2026

ANEXO II- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	RECONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - VILA DO DOCE					SISTEMA
LOCAL	RUA PADRE MARCOS SIMONI - CENTRO				Planilhas Padrão Usadas: CDHU FEV/2026 e SINAPI MAR/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS						TOTAL (R\$)
		1	2	3	4	5	6	
1	1 - CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES							
2	2 - DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							
3	3 – TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO							
4	4 – SERVIÇOS EM SOLO							
5	5 – ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM							
6	6 – FORMA							
7	7 – ARMADURA							
8	8 – CONCRETO, MASSA E LASTRO							
9	9 – FUNDAÇÃO PROFUNDA							
10	10 – LAJE PAINEL							
11	11 – ALVENARIA							
12	12 – ESTRUTURA EM FERRO							
13	13-COBERTURA							
14	14 – REVESTIMENTOS							
15	15 – ESQUADRIAS							
16	16 – ACESSIBILIDADE							
17	17 – APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS							
18	18 – PINTURA							
19	19 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							
20	20 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
21	21 – PAISAGISMO							
22	22 – LIMPEZA DA OBRA							
	TOTAIS							