

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES											
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER							ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				
LOCAL : Av. Pref. Valdírio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP							CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025				
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
LOTE 1											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	EDIF	2025/07	17030002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00					
1.2	CDHU	2025/11	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	6,00					
1.3	CDHU	2025/11	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	6,00					
1.4	CDHU	2025/11	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	64,00					
1.5	CDHU	2025/11	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	210,22					
1.6	CDHU	2025/11	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	52,56					
1.7	CDHU	2025/11	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	152,41					
1.8	CDHU	2025/11	04.21.130	Remoção de poste de concreto	UN	5,00					
1.9	CDHU	2025/11	03.06.050	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	5,98					
1.10	CDHU	2025/11	05.08.080	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	7,77					
1.11	CDHU	2025/11	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	48,00					
1.12	CDHU	2025/11	02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	40,00					
1.13	CDHU	2025/11	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	48,00					
1.14	CDHU	2025/11	02.05.090	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	M2	40,00					
SUBTOTAL											
2	FUNDAÇÕES _ CONTRA PISO										
2.1	CDHU	2025/11	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	49,79					
2.2	CDHU	2025/11	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	2,14					
2.3	CDHU	2025/11	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	11,09					
2.4	CDHU	2025/11	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	33,27					
2.5	CDHU	2025/11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	175,36					
2.6	CDHU	2025/11	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	30,16					
2.7	CDHU	2025/11	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	30,16					
2.8	CDHU	2025/11	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	18,20					
2.9	CDHU	2025/11	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	5,46					
2.10	CDHU	2025/11	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.565,20					
2.11	CDHU	2025/11	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	200,20					

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES											
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER								ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL : Av. Pref. Valdirio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP								CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025			
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
2.12	CDHU	2025/11	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	75,00					
SUBTOTAL											
3	ALVENARIA_LAJE_TELHADO										
3.1	CDHU	2025/11	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	420,08					
3.2	CDHU	2025/11	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	M3	15,94					
3.3	CDHU	2025/11	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	15,94					
3.4	CDHU	2025/11	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.275,04					
3.5	EDIF	2025/07	2003001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	63,75					
3.6	CDHU	2025/11	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	46,40					
3.7	CDHU	2025/11	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	45,01					
				<i>Telhado</i>							
3.8	CDHU	2025/11	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M2	24,60					
3.9	CDHU	2025/11	15.01.110	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m	M2	121,30					
3.10	CDHU	2025/11	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	121,30					
3.11	CDHU	2025/11	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	21,00					
3.12	CDHU	2025/11	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	11,00					
3.13	CDHU	2025/11	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	86,23					
3.14	CDHU	2025/11	46.25.050	Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP	M	56,40					
SUBTOTAL											
4	DIVISÓRIAS_FORRO										
4.1	CDHU	2025/11	14.30.260	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST	M2	134,96					
4.2	CDHU	2025/11	14.30.843	Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado	M2	4,77					
SUBTOTAL											
5	PARA RAI0										
5.1	CDHU	2025/11	42.01.086	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	UN	10,00					
5.2	CDHU	2025/11	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	25,00					
5.3	CDHU	2025/11	39.09.060	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	UN	6,00					
5.4	CDHU	2025/11	42.05.250	Barra condutora chata em alumínio de 3/4" x 1/4", inclusive acessórios de fixação	M	150,00					
5.5	CDHU	2025/11	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	8,00					

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES											
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER								ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL : Av. Pref. Valdirio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP								CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025			
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
5.6	CDHU	2025/11	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN	6,00					
5.7	CDHU	2025/11	42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	6,00					
5.8	CDHU	2025/11	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	UN	6,00					
5.9	CDHU	2025/11	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios	M	80,00					
SUBTOTAL											
6	ESQUADRIAS										
6.1	CDHU	2025/11	23.09.030	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	UN	1,00					
6.2	CDHU	2025/11	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	13,00					
6.3	CDHU	2025/11	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00					
6.4	CDHU	2025/11	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	M2	5,04					
6.5	CDHU	2025/11	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	6,00					
6.6	EDIF	2025/07	8002075	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	1,60					
6.7	CDHU	2025/11	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M2	20,40					
6.8	CDHU	2025/11	26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	20,40					
6.9	CDHU	2025/11	24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	M2	20,40					
6.10	CDHU	2025/11	28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	CJ	20,00					
6.11	CDHU	2025/11	28.01.160	Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg	UN	4,00					
6.12	CDHU	2025/11	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	27,78					
SUBTOTAL											
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
				CENTRO DE MEDIÇÃO							
7.1	CDHU	2025/11	36.03.060	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00					
7.2	CDHU	2025/11	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias	UN	1,00					
7.3	CDHU	2025/11	37.11.080	Base de fusível NH até 250 A, com fusível	UN	1,00					
7.4	CDHU	2025/11	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00					
7.5	CDHU	2025/11	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	1,00					
7.6	CDHU	2025/11	39.04.100	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm²	M	36,00					
7.7	CDHU	2025/11	39.04.070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	M	18,00					
7.8	CDHU	2025/11	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1,00					

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES											
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER								ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL : Av. Pref. Valdirio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP								CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025			
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
7.9	CDHU	2025/11	38.01.140	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2' - com acessórios	M	5,00					
7.10	CDHU	2025/11	38.01.080	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4' - com acessórios	M	1,00					
7.11	CDHU	2025/11	36.05.010	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	UN	1,00					
DISTRIBUIÇÃO ATÉ OS QUADROS											
7.12	CDHU	2025/11	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	4,00					
7.13	CDHU	2025/11	36.03.020	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UN	1,00					
7.14	CDHU	2025/11	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	60,00					
7.15	CDHU	2025/11	39.04.060	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm²	M	30,00					
7.16	CDHU	2025/11	39.04.050	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	M	30,00					
7.17	CDHU	2025/11	39.04.040	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	12,00					
7.18	CDHU	2025/11	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00					
7.19	CDHU	2025/11	37.03.220	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00					
7.20	CDHU	2025/11	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00					
7.21	CDHU	2025/11	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	8,00					
7.22	CDHU	2025/11	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	20,00					
DISTRIBUIÇÃO INTERNA											
7.23	CDHU	2025/11	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	58,00					
7.24	CDHU	2025/11	41.14.390	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas tubulares 32 W/36 W	UN	21,00					
7.25	CDHU	2025/11	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	42,00					
7.26	CDHU	2025/11	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	23,00					
7.27	CDHU	2025/11	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	71,00					
7.28	CDHU	2025/11	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00					
7.29	CDHU	2025/11	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	35,00					
7.30	CDHU	2025/11	40.04.080	Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa	CJ	12,00					
7.31	CDHU	2025/11	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	12,00					
7.32	CDHU	2025/11	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	200,00					
7.33	CDHU	2025/11	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	150,00					

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES												
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER								ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS				
LOCAL : Av. Pref. Valdírio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP								CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025				
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI	
7.34	CDHU	2025/11	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	280,00						
7.35	CDHU	2025/11	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.600,00						
7.36	CDHU	2025/11	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.200,00						
7.37	CDHU	2025/11	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	84,00						
7.38	CDHU	2025/11	43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	UN	1,00						
SUBTOTAL												
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
				ESGOTO								
8.1	CDHU	2025/09	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	1,00						
8.2	EDIF	2025/07	1004048	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,74						
8.3	EDIF	2025/07	1004049	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,09						
8.4	EDIF	2025/07	1004051	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	5,12						
8.5	EDIF	2025/07	1004052	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,09						
8.6	CDHU	2025/11	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	UN	7,00						
8.7	CDHU	2025/11	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2´	UN	7,00						
8.8	CDHU	2025/11	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	9,50						
8.9	CDHU	2025/11	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	17,30						
8.10	CDHU	2025/11	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	27,70						
8.11	CDHU	2025/11	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	3,00						
				ÁGUA FRIA								
8.12	CDHU	2025/11	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´	UN	1,00						
8.13	CDHU	2025/11	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	2,00						
8.14	CDHU	2025/11	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	UN	2,00						
8.15	CDHU	2025/11	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	UN	1,00						
8.16	CDHU	2025/11	47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	UN	5,00						
8.17	CDHU	2024/07	47.01.060	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´	UN	4,00						
8.18	CDHU	2025/11	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	UN	1,00						

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES											
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER								ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL : Av. Pref. Valdirio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP								CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025			
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
8.19	SINAPI	2024/02	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00					
8.20	SINAPI	2024/02	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00					
8.21	SINAPI	2025/07	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00					
8.22	SINAPI	2024/07	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00					
8.23	CDHU	2025/11	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	59,30					
8.24	CDHU	2025/11	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	33,50					
8.25	CDHU	2025/11	46.01.060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	M	9,50					
8.26	CDHU	2025/11	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2'	UN	7,00					
				REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS							
8.27	CDHU	2025/11	48.02.300	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros	UN	1,00					
8.28	SINAPI	2025/09	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5,00					
8.29	SINAPI	2025/09	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	9,00					
8.30	SINAPI	2025/09	89565	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00					
8.31	SINAPI	2025/09	89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00					
8.32	SINAPI	2025/09	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	11,00					
8.33	SINAPI	2025/09	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00					
8.34	SINAPI	2025/09	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	28,00					
8.35	SINAPI	2025/09	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	73,00					
SUBTOTAL											

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES											
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER								ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL : Av. Pref. Valdirio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP								CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025			
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
9	REVESTIMENTOS										
9.1	CDHU	2025/11	17.02.020	Chapisco	M2	404,48					
9.2	CDHU	2025/11	17.02.120	Emboço comum	M2	404,48					
9.3	CDHU	2025/11	17.02.220	Reboco	M2	404,90					
9.4	CDHU	2025/11	17.04.040	Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco	M2	351,72					
9.5	CDHU	2025/11	22.02.010	Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo	M2	136,73					
9.6	CDHU	2025/11	18.06.142	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M2	141,51					
9.7	CDHU	2025/11	18.06.183	Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	159,17					
9.8	CDHU	2025/11	18.06.500	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	M	159,17					
9.9	CDHU	2025/11	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	14,37					
9.10	CDHU	2025/11	18.06.410	Rejuntamentos em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	141,51					
SUBTOTAL											
10	PINTURA										
10.1	CDHU	2025/11	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	175,67					
10.2	CDHU	2025/11	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	816,08					
10.3	CDHU	2025/11	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	25,10					
10.4	CDHU	2025/11	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	65,94					
10.5	EDIF	2025/07	15001002	AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR	M2	171,54					
SUBTOTAL											
11	ACESSÓRIOS										
11.1	CDHU	2025/11	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	UN	2,00					
11.2	CDHU	2025/11	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00					
11.3	CDHU	2025/11	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	3,00					
11.4	CDHU	2025/11	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	3,63					

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES											
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER								ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL : Av. Pref. Valdírio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP								CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025			
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
11.5	CDHU	2025/11	44.06.320	Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm	UN	1,00					
11.6	CDHU	2025/11	44.01.360	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	UN	1,00					
11.7	CDHU	2025/11	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	5,00					
11.8	CDHU	2025/11	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	5,00					
11.9	CDHU	2025/11	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	5,00					
11.10	CDHU	2025/11	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'ou 3/4'	UN	5,00					
11.11	CDHU	2025/11	44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	UN	3,00					
11.12	CDHU	2025/11	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	M2	2,00					
11.13	CDHU	2025/11	23.08.040	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	M2	2,16					
11.14	CDHU	2025/11	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	1,00					
SUBTOTAL											
12	ACESSIBILIDADE										
12.1	CDHU	2025/11	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00					
12.2	CDHU	2025/11	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00					
12.3	CDHU	2025/11	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	2,00					
12.4	CDHU	2025/11	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	2,00					
12.5	CDHU	2025/11	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	UN	2,00					
12.6	CDHU	2025/11	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4' x 400 mm	UN	2,00					
12.7	CDHU	2025/11	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	2,00					
12.8	CDHU	2025/11	30.04.010	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	M2	1,13					
12.9	CDHU	2025/11	30.04.020	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	0,94					
12.10	CDHU	2025/11	30.04.070	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	M2	1,13					
12.11	CDHU	2025/11	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	2,00					

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo Eletrônico 0049/2026

C. Eletrônica ___/2026

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES											
OBRA : CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER								ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL : Av. Prof. Valdírio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP								CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025			
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
12.12	CDHU	2025/11	30.06.080	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	2,00					
12.13	CDHU	2025/11	30.06.110	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias	UN	2,00					
12.14	CDHU	2025/11	30.06.090	Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal	UN	2,00					
12.15	CDHU	2025/11	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2' e montantes com diâmetro de 2'	M	6,00					
SUBTOTAL											
13	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
13.1	CDHU	2025/11	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	2,00					
13.2	CDHU	2025/11	50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	UN	1,00					
13.3	CDHU	2025/11	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	6,00					
13.4	CDHU	2025/11	97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	UN	6,00					
SUBTOTAL											
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
14.1	CDHU	2025/11	34.02.040	Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)	M2	39,42					
14.2	CDHU	2025/11	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	39,42					
14.3	CDHU	2025/11	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	149,40					
14.4	CDHU	2025/11	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	149,40					
14.5	EDIF	2025/07	17002042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	0,94					
14.6	CDHU	2025/11	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	141,51					
SUBTOTAL											
									TOTAL LOTE 1		

LOTE 2

15 PROJETOS											
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	FATOR K	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
15.1	CDHU	2025/11	01.17.031	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	3,00					

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA :				CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DA MULHER				ELABORADO: SECRETARIA DE OBRAS			
LOCAL :				Av. Pref. Valdírio Prisco esq. c/ R. Pd. Marcos Simoni – Centro - Ribeirão Pires – SP				CDHU 199 AGO/25_EDIF 07/2025_SINAPI 09/2025			
ITEM	TABELA	DATA BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL s/BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL c/BDI
15.2	CDHU	2025/11	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	2,00					
15.3	CDHU	2025/11	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	2,00					
15.4	CDHU	2025/11	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	UN	1,00					
									TOTAL LOTE 2		

TOTAL LOTE 1 + LOTE 2										
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

