

MEMORIAL DESCRITIVO UPA FAZENDINHA

PAVIMENTO TÉRREO

1. RECEPÇÃO, ESPERAS E CORREDORES

- Novo piso vinílico;
- Instalar na parede laminado melamínico h=3,00m;
- Instalar bate maca em PVC;
- Retirar porta de vidro existente;
- Instalação de porta de alumínio e vidro no corredor;
- Instalação de piso tátil (conforme indicado no projeto);
- Remanejar evaporadora;
- Remanejar abrigo hidrante;
- Espera raio-x/gesso: demolição de alvenaria e porta do atual DML, fechamento das aberturas de pontos hidráulicos, retirada da bancada em aço inox;
- Espera internação: demolição de alvenaria e porta, novo fechamento alvenaria, porta nova com barras antipânico, iluminação, forro modular;
- Espera ortopedia: Demolição de alvenaria, instalar ponto de TV.
- Espera consultórios: Demolição de alvenaria das salas de classificações e ECG atuais, novas janelas, ponto hidráulico para bebedouro conjugado, nivelar piso com o piso interno atual, fechamento em alvenaria, ponto para TV.

2. NOVAS SALAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

- Instalação de drywall;
- Novo piso vinílico;
- Forro modular;
- Pontos de hidráulicos para lavatórios;
- Pontos elétricos/ lógica;
- Porta de madeira do tipo correr;
- Demolição de parte da pele de vidro existente;
- Instalação de novas janelas;
- nivelar piso com o piso interno atual.

3. SALAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

- Instalação de drywall;
- Novo piso vinílico;
- Forro modular;
- Pontos de hidráulicos para lavatórios;
- Porta de madeira do tipo correr;

4. ECG

- Demolição de parte da pele de vidro existente;
- Instalação de drywall
- Novo piso vinílico;

- Forro modular;
- Pontos de hidráulicos para lavatórios;
- Pontos elétricos/ lógica;
- Instalação de nova janela;
- Porta de madeira do tipo giro;
- Nivelar piso com o piso interno atual.

5. CONSULTÓRIOS (ADULTO)

- Instalação de drywall;
- Retirar portas e fechar com Drywall;
- Novo piso vinílico;
- Forro modular;
- Pontos de hidráulicos para lavatórios;
- Pontos elétricos/ lógica;
- Porta de madeira do tipo giro;

6. SALA DE MEDICAÇÃO

- Demolição de alvenaria de alguns consultórios existentes;
- Demolição e retirada de janelas de espera existente;
- Fechamento das aberturas de pontos hidráulicos;
- Retirar vaso sanitário e lavatórios de sanitários existentes;
- Instalação de drywall;
- Retirar portas e fechar com Drywall;
- Novo piso vinílico;
- Forro modular;
- Instalar na parede laminado melamínico h=3,00m;
- Pontos de hidráulicos para lavatórios;
- Pontos elétricos/ lógica;
- Bancada em aço inox;
- Bebedouro de parede;
- Porta de madeira do tipo giro;
- Instalar pontos de O2 e AR;
- Nivelar piso com o piso interno atual;
- Execução de cobertura para área acrescida;

7. ESPERA MEDICAÇÃO

- Retirada de janelas;
- Demolição de divisória de vidro;
- Retirada de bancada em aço inox;
- Fechamento das aberturas de pontos hidráulicos;
- Ponto para TV;
- Bebedouro;
- Instalação de drywall;
- Forro modular;

- Porta com barras antipânico.

8. SALAS DE ORTOPEDIA

- Demolição de algumas paredes de alvenaria;
- Fechamento das aberturas de pontos hidráulicos;
- Remanejar evaporadoras;
- Demolição de alvenaria para instalação de portas de madeira;
- Realizar a climatização dos consultórios novos;
- Instalação de drywall;
- Novo piso vinílico;
- Pontos elétricos/ lógica;
- Forro modular

9. DML (AO LADO DA ORTOPEDIA)

- Instalação de drywall;
- Piso porcelanato;
- Pontos de hidráulicos para tanque;

10. MORGUE (NECROTÉRIO)

- Fechamento em alvenaria
- Forro modular;
- Instalação de porta de giro em alumínio;
- Instalação de janelas;
- Ponto para torneira;
- Ponto de hidráulica para lavatório.
- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;
- Exaustor

11. HIGIENIZAÇÃO

- Instalação de barras de apoio (verificar det. 06)
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;
- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário
- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

12. BANHEIRO ISOLAMENTO EMERGÊNCIA

- Instalação de barras de apoio (verificar det. 06)
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;
- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário

- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

13. SALA VERMELHA

- Demolição de alvenaria
- Retirada de porta e janelas existentes;
- Instalar régua com 2 ponto de o2 e 02 pontos de ar , 2 pontos de tomadas 110 e 220 pra cada;
- Esquadrias novas;
- Nivelar piso com o existente interno;
- Porta nova com barras antipânico;
- Novo piso vinílico;
- Forro modular;

14. CIRCULAÇÃO RESTRITA

15. COPA DISTRIBUIÇÃO

- Piso em porcelanato;

16. BANHEIRO ISOLAMENTO

- Instalação de barras de apoio (verificar det. 06)
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;
- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário
- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

17. SANITÁRIO 4 E 5

- Piso em porcelanato.

18. DML (ÁREA RESTRITA)

- Piso em porcelanato;

19. BANHO (PLANTÃO)

- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

20. COPA (ÁREA RESTRITA)

- Piso em porcelanato;

21. SANIT. ISOLAMENTO OBSERVAÇÃO

- Instalação de barras de apoio (verificar det. 04)
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;

- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário
- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

22. BANHO (OBSERVAÇÃO) x3

- Instalação de barras de apoio (verificar det. 04)
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;
- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário
- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

23. SALA CURATIVO

- Bancada em aço inox;
- Instalar pontos de O2 e AR;
- Ponto de hidráulico;
- Pontos elétricos/ lógica;
- Novo piso vinílico;

24. SALA FARMÁCIA

- Demolição de parede para instalação de porta balcão
- Ponto de hidráulico;
- Pontos elétricos/ lógica;
- Novo piso vinílico;

25. MEDICAÇÃO PEDIATRIA

- Demolição de alvenaria;
- Instalação de drywall;
- Porta de madeira tipo giro;
- Pontos de O2 e AR;
- Novo piso vinílico;
- Forro modular;
- Instalar na parede laminado melamínico h=3,00m;
- Espera: Instalar na parede laminado melamínico h=3,00m, divisória h=1,50m, ponto hidráulico bebedouro e para lavatório trocador

26. CONSULTÓRIO NOVO PEDIATRIA

- Demolição de alvenaria;
- Instalação de drywall;
- Retirar portas e fechar com Drywall;
- Fechamento dos pontos hidráulicos;
- Novo piso vinílico;
- Forro modular;
- Ponto de hidráulico para lavatório;

- Pontos elétricos/ lógica;
- Porta de madeira do tipo giro;

27. SANIT. PNE CONSULTÓRIO PEDIATRIA

- Instalação de barras de apoio
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;
- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário
- Piso em porcelanato;

28. SANIT. MASC E FEM PEDIATRIA

- Instalação de barras de apoio
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;
- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário
- Piso em porcelanato;

29. SANIT MASC E FEM CIRCULAÇÃO ADM

- Piso em porcelanato;

30. SANIT. MASC E FEM ADULTO

- Instalação de barras de apoio
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;
- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário
- Piso em porcelanato;

31. CONSULTÓRIO (PRÓX SALA DE PARTO)

- Novo piso vinílico
- Ponto de hidráulica para lavatório

32. SALA DE PARTO EMERGENCIAL

- Novo piso vinílico

33. ULTRASSONOGRRAFIA

- Instalação de porta nova
- Novo piso vinílico

34. SANIT. FUNC. MASC E FEM 2

- Novo piso vinílico
- Ponto de hidráulica para lavatório

35. SANIT. ULTRASSOM

- Novo piso vinílico

- Ponto de hidráulica para lavatório

36. DML (PEDIATRIA)

- Novo piso vinílico
- Ponto de hidráulica para lavatório

PAVIMENTO INFERIOR

1. ENTRADA SAMU

2. ALMOXARIFADO

- Troca de porta de correr por porta de madeira tipo giro;

3. ADMINISTRATIVO

- Demolição de alvenaria para instalação de porta de madeira tipo giro;
- Retirada de porta existente

4. SALA/COPA SAMU

- Fechamento em alvenaria;
- Ponto de hidráulica e bancada em inox;
- Instalação de janela;
- Nivelar piso com o piso interno existente;
- Forro modulado
- Piso porcelanato

5. CORREDOR DORMITÓRIOS

- Piso porcelanato

6. DORMITÓRIO MENOR

- Piso porcelanato
- Retirar janela
- Alvenaria
- Porta nova
- Forro modulado

7. DORMITÓRIO MAIOR

- Piso porcelanato
- Retirar janela
- Alvenaria
- Porta nova
- Forro modulado.

8. SANIT DORMITÓRIOS

- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;
- Ventilação forçada

9. VEST. FEM E MASC

- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

10. SANIT PCD MASC E FEM

- Instalação de barras de apoio
- Banco flexível
- Botão de alarme de emergência;
- Botão de acionamento elevado de vaso sanitário
- Piso em porcelanato;

11. DML

- Piso em porcelanato.

12. REFEITÓRIO + LOUÇAS

- Forro modulado
- Troca de grelas
- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

13. COZINHA

- Forro modulado
- Troca de grelas
- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

14. HIGIENIZAÇÃO DE PANEAS

- Forro modulado
- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo;

15. NUTRICIONISTA

- Piso em porcelanato;
- Forro modulado

16. DESPENSA

- Piso em porcelanato;
- Paredes com revestimento em azulejo.
- Forro modulado

17. VEST. FEM E MASC (COZINHA)

- Piso em porcelanato;
- Forro modulado.

18. SANIT. FEM E MASC (COZINHA)

- Piso em porcelanato;
- Forro modulado.

19. SANIT 7

- Piso em porcelanato;

20. COBERTURA METÁLICA SAMU

- Demolição da estrutura existente;
- Instalação de uma nova com cobertura polycarbonato compacto.

21. ESCADA

- Instalar corrimão metálico
- Portão para acesso a área técnica

SisGEP



Assinado eletronicamente por **Maria Silvia de Almeida Mello Freire**, prontuário **42819**, em **08/06/2026**, às **17:13**, conforme art. 5º, § 8º, inciso II da Lei Municipal 3.997/2021 e art. 12º e 13º do Decreto Municipal 4.828/2022.

Assinatura:

5fRnXJUDgeer1nxPiHgRByxFeoKHL8WkcTT6JHEN5WLVLaJQzw3CqEDabrWNTVt25TkCF5DWB2n3mbTzzRYzkdqzGRnYqXTF1ncSV3v2



A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR code ou do link:

<https://intranet.santanadeparnaiba.sp.gov.br/SisGEP-PUB/verificar/1F2A9A46CAFC45629EE7AEA6540E807C>