PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Comprimento	382,00
Largura Media	6,50
Área	2.483,00

BDI 19,60%

Emissao: 27/10/2026

PROJETO: Pavimentação Asfaltica e drenagem de via

LOCAL: RUA DAS PITANGUEIRAS E PASSAGEM BOLIVIA, BAIRRO: PARQUE LARANJEIRA, NA CIDADE DE PIRAPORA DO BOM JESUS - SP.

TABELA - CPOS-201		DATA
DATA BASE fev/2026		10/06/2026

CDHU 203 - DATA BASE AGO/2026

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT s/ BDI	VALOR UNIT c/ BDI	VALOR TOTAL	Valor Unit (atualizado CDHU 203)	VALOR ATUALIZADO COM BDI	PREÇO TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**										
1.1	CPOS-201	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	4,50	R$ 201,78	R$ 241,33	R$ 1.085,98	R$ 203,61	R$ 243,52	R$ 1.095,83
					SUBTOTAL			**R$ 1.085,98**			**R$ 1.095,83**
2	**PAVIMENTAÇÃO**										
2.1	CPOS-201	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	2483,00	R$ 16,44	R$ 19,66	R$ 48.821,34	R$ 32,19	R$ 38,50	R$ 95.593,61
2.2	CPOS-201	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	620,75	R$ 3,37	R$ 4,03	R$ 2.501,95	R$ 6,03	R$ 7,21	R$ 4.476,77
2.3	CPOS-201	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km	m³	620,75	R$ 4,82	R$ 5,76	R$ 3.578,45	R$ 9,59	R$ 11,47	R$ 7.119,78
2.4	CPOS-201	54.01.210	Base de bica graduada H=17 cm	m³	422,11	R$ 280,27	R$ 335,20	R$ 141.492,50	R$ 290,22	R$ 347,10	R$ 146.515,70
2.5	CPOS-201	54.01.220	Base de bica corrida h=17 cm	m132	422,11	R$ 231,07	R$ 276,36	R$ 116.654,20	R$ 240,20	R$ 287,28	R$ 121.263,42
2.6	CPOS-201	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	2483,00	R$ 6,54	R$ 7,82	R$ 19.421,63	R$ 7,93	R$ 9,48	R$ 23.549,47
2.7	CPOS-201	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	*2483,00*	13,00	R$ 15,55	R$ 38.605,68	R$ 13,19	R$ 15,78	R$ 39.169,92
2.8	CPOS-201	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) (5,0 cm)	m³	124,15	R$ 1.539,32	R$ 1.841,03	R$ 228.563,47	R$ 1.692,25	R$ 2.023,93	R$ 251.271,03
					SUBTOTAL			**R$ 599.639,22**			**R$ 688.959,71**
3	**DRENAGEM**										
3.1	CPOS-201	11.18.040	Lastro de pedra britada (guia e sarjeta)	m³	30,56	R$ 221,55	R$ 264,97	R$ 8.097,60	R$ 221,72	R$ 265,18	R$ 8.103,81
3.2	CPOS-201	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	22,92	R$ 874,88	R$ 1.046,36	R$ 23.982,49	R$ 918,84	R$ 1.098,93	R$ 25.187,54
	CPOS-202	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m³	764,00	R$ 61,61	R$ 73,69	R$ 56.295,77	R$ 64,38	R$ 77,00	R$ 58.826,84
	CPOS-203	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m³	7,64	R$ 604,65	R$ 723,16	R$ 5.524,95	R$ 638,21	R$ 763,30	R$ 5.831,61
3.4	CPOS-201	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	76,40	R$ 9,44	R$ 11,29	R$ 862,57	R$ 17,16	R$ 20,52	R$ 1.567,98
3.5	CPOS-201	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	76,40	R$ 3,37	R$ 4,03	R$ 307,93	R$ 6,03	R$ 7,21	R$ 550,99
3.6	CPOS-201	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km	m³	76,40	R$ 4,82	R$ 5,76	R$ 440,42	R$ 9,59	R$ 11,47	R$ 876,28
					SUBTOTAL			**R$ 95.511,74**			**R$ 100.945,05**

TOTAL GERAL	**R$ 696.236,94**

TOTAL GERAL	**R$ 791.000,58**

RECURSO CONVÊNIO	**R$ 696.236,94**
RECURSO PRÓPRIO	**R$ 94.763,64**

Jaqueline Cristine de Miranda
Eng Civil- CREA 5069608860