

**Número: 56/2024****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 26/06/2024****Tabela de Preço: 2023/2****Data Base: 12/2023****Usuário Cadastro/Alteração: RAPHAEL SINEZIO**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA COBERTA E MÓDULO ELEVADO EM ESTRUTURA TUBULAR, PARA O EVENTO “DESFILÉ CÍVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO” – AVENIDA GUILHERME PERERECÁ GUGLIELMO

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
035	DESFILÉ CIVICO				
035.002	ESTRUTURAS ELEVADAS				
035.002.0001	MÓDULO DE ARQUIBANCADA COBERTO (cobertura em lona branca com pé direito alongado, fechamento frontal em verde e amarelo) em estrutura metálica tubular de encaixe, em perfeito estado de conservação, medindo 200,00 metros de comprimento, com 06 (seis) degraus, passarela frontal com 1,38 metros de largura elevada a aproximadamente 1,00 em relação ao solo, com 09 (nove) escadas de acesso. Guarda corpo de segurança em todo o perímetro da estrutura e decoração em tecido verde e amarelo em toda fachada da arquibancada.	UNID.	1,00	209.812,55	209.812,55
035.002.0002	MÓDULO DE PISO ELEVADO COBERTO (cobertura estilo duas águas ou chapéu de bruxa, com 10,00 x 20,00 metros, com fechamento de fundo) em estrutura metálica tubular de encaixe, em perfeito estado de conservação, tablado de madeira e coberto com piso em estilo easy-floor ou similar, na cor preto ou grafite, medindo 10,40 metros de largura por 22,50 metros de comprimento, elevado aproximadamente 1,40 metros de altura em relação ao solo. Guarda corpo de segurança em todo o perímetro da estrutura, 02 escadas de acesso, 01 (uma) rampa para PNE e decoração em tecido verde e amarelo em toda a fachada do módulo.	UNID.	1,00	47.871,71	47.871,71
035.002.0003	TORRES PARA GRUA DE FILMAGEM medindo 1,50 x 1,50 metros, com piso elevado em estrutura metálica tubular.	UNID.	3,00	4.562,68	13.688,04
Total do Grupo DESFILÉ CIVICO					271.372,30

Total do Orçamento**271.372,30****Taxas que compõem o Orçamento**

%

Total do Orçamento com as taxas**271.372,30**



Número: 56/2024

Número Pasta:

Número Projeto:

Data: 26/06/2024

Tabela de Preço: 2023/2

Data Base: 12/2023

Usuário Cadastro/Alteração: RAPHAEL SINEZIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA COBERTA E MÓDULO ELEVADO EM ESTRUTURA TUBULAR, PARA O EVENTO “DESFILÉ CÍVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO” – AVENIDA GUILHERME PERERECÁ GUGLIELMO

Código		Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
--------	--	-----------	---------	------	----------	-------



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F2F0D5C2026422BFC0A8227B5

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **RAPHAEL SINEZIO** registrado sob a matrícula **032450** na data 30/07/2024 16:26:53 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Orçamento Obras

HASH DO DOCUMENTO

BA1D01A6-98F2-4493-9416-2101451E65BC

