

**Número: 51/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 12/08/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: CAROLINA GABRIELA SOARES****DA SILVA****REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI.**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
001	SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF				
001.001	LIMPEZA DO TERRENO				
001.001.0001	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	2.500,00	2,13	5.325,00
001.001.0007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	3.950,00	190,59	752.830,50
001.001.0013	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM	UN	200,00	828,60	165.720,00
001.002	MOVIMENTO DE TERRA MANUAL				
001.002.0003	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	850,00	48,07	40.859,50
001.005	TAPUMES				
001.005.0001	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	3.375,00	102,66	346.477,50
001.005.0006	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	13.500,00	35,93	485.055,00
Total do Grupo SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF					1.796.267,50
002	FUNDAÇÕES				
002.004	DIVERSOS/FUNDAÇÕES				
002.004.0002	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	3.040,00	109,85	333.944,00
Total do Grupo FUNDAÇÕES					333.944,00
003	ESTRUTURA				
003.002	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA				
003.002.0003	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	26.400,00	13,06	344.784,00
003.005	ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO				
003.005.0002	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	10.000,00	5,15	51.500,00
003.006	DEMOLIÇÃO/ESTRUTURA				
003.006.0001	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	840,00	246,57	207.118,80
003.006.0002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	675,00	493,15	332.876,25
Total do Grupo ESTRUTURA					936.279,05
004	VEDOS				
004.004	DEMOLIÇÃO/VEDOS				
004.004.0002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	650,00	59,69	38.798,50

1 de 5

**Número: 51/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 12/08/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: CAROLINA GABRIELA SOARES
DA SILVA****REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI.**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
Total do Grupo VEDOS					38.798,50
009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
009.012	DIVERSOS/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
009.012.0044	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES	M2	650,00	361,60	235.040,00
009.018	REMOÇÕES/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
009.018.0064	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	400,00	327,52	131.008,00
Total do Grupo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					366.048,00
010	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
010.011	REDE DE ÁGUA PLUVIAIS - CAPTAÇÃO				
010.011.0021	CANAleta MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	1.000,00	142,77	142.770,00
010.019	OUTROS SERVIÇOS/INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
010.019.0002	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM	M2	650,00	380,99	247.643,50
Total do Grupo INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					390.413,50
013	PISOS				
013.001	LASTROS E ENCHIMENTO				
013.001.0005	LASTRO DE BRITA	M3	850,00	286,99	243.941,50
013.001.0007	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	600,00	631,84	379.104,00
013.002	REVESTIMENTOS DE PISOS				
013.002.0021	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	1.700,00	204,94	348.398,00
013.002.0067	REVESTIMENTO FULGET	M2	3.000,00	277,53	832.590,00
Total do Grupo PISOS					1.804.033,50
015	PINTURA				
015.001	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO				
015.001.0006	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15.000,00	21,98	329.700,00
015.005	SERVIÇOS PARCIAIS/PINTURA				
015.005.0008	TINTA LATÉX - PARA PISO	M2	25.000,00	31,90	797.500,00
Total do Grupo PINTURA					1.127.200,00
016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				

2 de 5

**Número: 51/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 12/08/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: CAROLINA GABRIELA SOARES
DA SILVA****REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI.**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
016.001	FECHAMENTOS				
016.001.0030	MURETA DE CONTENÇÃO H=VARIÁVEL, INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTO	M2	1.550,00	607,36	941.408,00
016.002	PAVIMENTAÇÃO				
016.002.0029	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	6.750,00	111,00	749.250,00
016.002.0031	NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	460,00	935,21	430.196,60
016.005	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO				
016.005.0015	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	300,00	589,41	176.823,00
016.005.0060	RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB	UN	340,00	616,94	209.759,60
016.009	DEMOLIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
016.009.0010	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	4.050,00	10,80	43.740,00
016.009.0011	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	4.050,00	16,20	65.610,00
016.010	RETIRADAS/SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
016.010.0007	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	1.690,00	18,91	31.957,90
Total do Grupo SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.648.745,10
017	PAISAGISMO				
017.002	ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPadeiras - FORNECIMENTO E PLANTIO				
017.002.0058	GRAMA ESMERALDA	M2	10.000,00	27,95	279.500,00
017.002.0097	EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES	M2	840,00	566,69	476.019,60
Total do Grupo PAISAGISMO					755.519,60
021	MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM				
021.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				
021.001.0010	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	M3	10.000,00	23,34	233.400,00
021.001.0018	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	50.000,00	2,18	109.000,00
Total do Grupo MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM					342.400,00
022	PAVIMENTAÇÃO				
022.001	DIVERSOS/PAVIMENTAÇÃO				

3 de 5

**Número: 51/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 12/08/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: CAROLINA GABRIELA SOARES
DA SILVA****REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI.**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
022	PAVIMENTAÇÃO				
022.001	DIVERSOS/PAVIMENTAÇÃO				
022.001.0023	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3XKM	100.000,00	3,68	368.000,00
022.004	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO				
022.004.0009	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, CAMADA ACABADA	M3	975,00	723,38	705.295,50
022.005	IMPRIMAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO				
022.005.0001	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	8.100,00	8,85	71.685,00
022.006	REVESTIMENTO/PAVIMENTAÇÃO				
022.006.0001	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	405,00	2.042,65	827.273,25
022.008	PASSEIOS/PAVIMENTAÇÃO				
022.008.0002	PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA	M2	1.500,00	312,00	468.000,00
022.008.0014	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	500,00	997,78	498.890,00
022.010	TRANSPORTE/PAVIMENTAÇÕES				
022.010.0007	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	530,00	26,00	13.780,00
022.010.0008	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	15.800,00	3,81	60.198,00
Total do Grupo PAVIMENTAÇÃO					3.013.121,75
023	CANALIZAÇÃO DE TUBOS				
023.005	BOCA DE LOBO SIMPLES				
023.005.0001	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	50,00	2.973,22	148.661,00
023.005.0002	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	50,00	5.315,80	265.790,00
Total do Grupo CANALIZAÇÃO DE TUBOS					414.451,00
025	PONTES E VIADUTOS				
025.001	PONTES E VIADUTOS				
025.001.0020	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO	M3	1.200,00	678,08	813.696,00
025.001.0039	GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA	M	500,00	1.427,53	713.765,00

4 de 5

**Número: 51/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 12/08/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: CAROLINA GABRIELA SOARES
DA SILVA****REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE BARUERI.**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
Total do Grupo PONTES E VIADUTOS					1.527.461,00
033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS CADTERC				
033.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS (Ref Cadterc)				
033.005.0007	PODA DE PEQUENA MONTA	M2	4.060,00	0,76	3.085,60
Total do Grupo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS CADTERC					3.085,60

Total do Orçamento**15.497.768,10****Taxas que compõem o Orçamento****%****Total do Orçamento com as taxas****15.497.768,10**