

**Número: 92/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 10/12/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: TAISY NATALICE LURDES****SOARES DA SILVA****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM MUTINGA**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
001	SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF				
001.001	LIMPEZA DO TERRENO				
001.001.0007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	250,00	190,59	47.647,50
001.005	TAPUMES				
001.005.0001	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	50,00	102,66	5.133,00
001.005.0006	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	150,00	35,93	5.389,50
Total do Grupo SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF					58.170,00
003	ESTRUTURA				
003.007	ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL				
003.007.0002	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL	KG	2.500,00	35,36	88.400,00
Total do Grupo ESTRUTURA					88.400,00
004	VEDOS				
004.001	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS				
004.001.0028	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	100,00	132,41	13.241,00
004.001.0040	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	3,00	2.302,04	6.906,12
004.003	OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				
004.003.0020	DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR	M2	80,00	101,84	8.147,20
004.004	DEMOLIÇÃO/VEDOS				
004.004.0002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	5,00	59,69	298,45
004.005	RETIRADA/VEDOS				
004.005.0006	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	80,00	41,98	3.358,40
Total do Grupo VEDOS					31.951,17
005	IMPERMEABILIZAÇÃO				
005.001	IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO				
005.001.0007	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDRÓFUGO	M2	1.500,00	75,70	113.550,00
005.002	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO				
005.002.0001	BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	300,00	169,58	50.874,00

1 de 7

**Número: 92/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 10/12/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: TAISY NATALICE LURDES
SOARES DA SILVA****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM MUTINGA**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
Total do Grupo IMPERMEABILIZAÇÃO					164.424,00
006	COBERTURA				
006.001	ESTRUTURA DE COBERTURA				
006.001.0007	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	3.500,00	19,00	66.500,00
006.001.0008	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	3.500,00	3,89	13.615,00
006.002	TELHADOS				
006.002.0011	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	450,00	231,28	104.076,00
006.002.0015	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	150,00	703,70	105.555,00
006.007	SERVIÇOS PARCIAIS/COBERTURAS				
006.007.0012	REVISÃO DE COBERTURA, INCLUI TROCA DE TELHAS, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES E ESTRUTURA METÁLICA	M2	1.100,00	229,42	252.362,00
Total do Grupo COBERTURA					542.108,00
007	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
007.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
007.001.0005	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	10,00	788,12	7.881,20
007.001.0030	PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS	UN	10,00	515,28	5.152,80
007.002	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS				
007.002.0006	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	20,00	259,35	5.187,00
007.002.0008	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM	UN	10,00	249,56	2.495,60
Total do Grupo ESQUADRIAS DE MADEIRA					20.716,60
008	ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC				
008.002	CAIXILHOS METÁLICOS				
008.002.0009	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	30,00	764,17	22.925,10
008.002.0024	REVISÃO DE CAIXILHOS INCLUINDO TROCA DE VIDRO E PINTURA	M2	200,00	235,93	47.186,00
Total do Grupo ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC					70.111,10
009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

2 de 7

**Número: 92/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 10/12/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: TAISY NATALICE LURDES
SOARES DA SILVA****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM MUTINGA**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
009.012	DIVERSOS/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
009.012.0044	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES	M2	1.500,00	361,60	542.400,00
009.021	SERVIÇOS PARCIAIS				
009.021.0065	SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA	M2	200,00	850,00	170.000,00
Total do Grupo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					712.400,00
010	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
010.008	REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
010.008.0016	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	6,00	782,71	4.696,26
010.008.0019	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	18,00	288,79	5.198,22
010.008.0022	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	5,00	355,04	1.775,20
010.011	REDE DE ÁGUA PLUVIAIS - CAPTAÇÃO				
010.011.0019	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	100,00	144,75	14.475,00
010.013	APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				
010.013.0001	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	8,00	469,39	3.755,12
010.013.0004	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	2,00	1.386,36	2.772,72
010.013.0009	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	4,00	835,52	3.342,08
010.013.0014	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	4,00	1.077,07	4.308,28
010.014	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				
010.014.0038	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	M2	80,00	1.167,33	93.386,40
010.019	OUTROS SERVIÇOS/INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
010.019.0002	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM	M2	800,00	380,99	304.792,00
Total do Grupo INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					438.501,28
011	REVESTIMENTOS				
011.002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				

3 de 7

**Número: 92/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 10/12/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: TAISY NATALICE LURDES
SOARES DA SILVA****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM MUTINGA**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
011	REVESTIMENTOS				
011.002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS				
011.002.0005	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	400,00	61,80	24.720,00
011.002.0008	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	550,00	105,64	58.102,00
011.005	DEMOLIÇÕES/REVESTIMENTOS				
011.005.0003	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	2.100,00	42,46	89.166,00
011.008	SERVIÇOS PARCIAIS/REVESTIMENTOS				
011.008.0001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	400,00	53,97	21.588,00
011.008.0007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PAINEL ACM	M2	150,00	400,98	60.147,00
Total do Grupo REVESTIMENTOS					253.723,00
012	FORROS				
012.001	FORROS				
012.001.0004	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	400,00	137,01	54.804,00
012.002	DEMOLIÇÃO/FORROS				
012.002.0003	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	400,00	4,86	1.944,00
Total do Grupo FORROS					56.748,00
013	PISOS				
013.001	LASTROS E ENCHIMENTO				
013.001.0007	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	40,00	631,84	25.273,60
013.002	REVESTIMENTOS DE PISOS				
013.002.0002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	300,00	73,75	22.125,00
013.002.0011	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	500,00	88,43	44.215,00
013.002.0020	PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	M2	5,00	175,23	876,15
013.002.0031	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	600,00	319,53	191.718,00
013.002.0033	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO	M2	600,00	168,77	101.262,00
013.002.0064	PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE	M2	2.000,00	303,99	607.980,00
013.004	SOLEIRAS				

4 de 7

**Número: 92/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 10/12/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: TAISY NATALICE LURDES
SOARES DA SILVA****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM MUTINGA**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
013	PISOS				
013.004	SOLEIRAS				
013.004.0001	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	30,00	31,77	953,10
Total do Grupo PISOS					994.402,85
014	VIDROS				
014.001	VIDROS				
014.001.0010	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	10,00	1.182,47	11.824,70
Total do Grupo VIDROS					11.824,70
015	PINTURA				
015.001	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO				
015.001.0005	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	9.500,00	48,29	458.755,00
015.001.0009	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	1.800,00	36,01	64.818,00
015.003	PINTURA EM METAL				
015.003.0003	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	2.500,00	35,59	88.975,00
015.005	SERVIÇOS PARCIAIS/PINTURA				
015.005.0008	TINTA LATÉX - PARA PISO	M2	1.500,00	31,90	47.850,00
Total do Grupo PINTURA					660.398,00
016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
016.002	PAVIMENTAÇÃO				
016.002.0029	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	100,00	111,00	11.100,00
016.002.0031	NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	15,00	935,21	14.028,15
016.003	DIVERSOS/SERVIÇOS PRELIMINARES				
016.003.0013	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	1.200,00	19,46	23.352,00
016.004	LIMPEZA				
016.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.000,00	16,20	48.600,00
016.005	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO				
016.005.0010	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00	219,34	877,36
016.005.0012	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00	271,57	1.086,28

5 de 7

**Número: 92/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 10/12/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: TAISY NATALICE LURDES
SOARES DA SILVA****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM MUTINGA**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
016.005	COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO				
016.005.0015	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	50,00	589,41	29.470,50
016.006	EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
016.006.0010	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM	UN	15,00	1.018,01	15.270,15
016.007	PLACAS DE OBRAS				
016.007.0007	PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA EM AÇO 30 20 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM LONA, MEDIDA 6 X3 M 440 GRAMAS	UN	1,00	4.947,64	4.947,64
016.013	MURO DE ARRIMO				
016.013.0010	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	2.500,00	18,29	45.725,00
Total do Grupo SERVIÇOS COMPLEMENTARES					194.457,08
017	PAISAGISMO				
017.002	ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPadeiras - FORNECIMENTO E PLANTIO				
017.002.0058	GRAMA ESMERALDA	M2	300,00	27,95	8.385,00
017.002.0095	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 12MM	M2	300,00	86,28	25.884,00
017.002.0097	EXECUÇÃO DE CANTEIRO COM FORNECIMENTO DE FLORES	M2	80,00	566,69	45.335,20
Total do Grupo PAISAGISMO					79.604,20
018	SERVIÇOS TÉCNICOS				
018.001	SERVIÇOS TÉCNICOS				
018.001.0042	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2	GL	1,00	12.305,74	12.305,74
018.001.0045	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2	GL	1,00	7.593,56	7.593,56
018.001.0056	ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS	UN	1,00	1.313,41	1.313,41
018.001.0057	ATESTADOS TÉCNICOS DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO.	UN	1,00	1.313,41	1.313,41
018.001.0058	ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇÕES DE GÁS	UN	1,00	1.313,41	1.313,41
Total do Grupo SERVIÇOS TÉCNICOS					23.839,53

6 de 7

**Número: 92/2025****Número Pasta:****Número Projeto:****Data: 10/12/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: TAISY NATALICE LURDES
SOARES DA SILVA****CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM
MUTINGA**

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
022	PAVIMENTAÇÃO				
022.008	PASSEIOS/PAVIMENTAÇÃO				
022.008.0014	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	70,00	997,78	69.844,60
Total do Grupo PAVIMENTAÇÃO					69.844,60
027	ANDAIMES METÁLICOS				
027.001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO				
027.001.0001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XMÊS	1.000,00	13,58	13.580,00
Total do Grupo ANDAIMES METÁLICOS					13.580,00

Total do Orçamento**4.485.204,11****Taxas que compõem o Orçamento**

%

Total do Orçamento com as taxas**4.485.204,11**