

**Número: 74/2025****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 03/11/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: VICTOR AUGUSTO CAMILO****FREITAS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA IRACEMA, RUA ANTÔNIO PASINATO E AVENIDA GUILHERME ROHN – ALDEIA DE BARUERI, CONFORME PROCESSO DE CONVÊNIO DM 062719 TERMO DE CONVÊNIO 101387/2024.

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
022	PAVIMENTAÇÃO				
022.013	TABELA SINAPI 09/2025 (CONVÊNIO)				
022.013.0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - (SINAPI - 09/2025 - 103689)	M2	18,00	587,91	10.582,38
022.013.0002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI-09/2025 - 95995)	M3	423,83	1.828,14	774.820,58
022.013.0003	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (SINAPI 09/2025 - 100986)	M3	847,67	11,88	10.070,32
022.013.0004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (SINAPI 09/2025 - 95875)	M3XKM	12.322,83	3,25	40.049,20
022.013.0005	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 09/2025 - 96001)	M2	16.119,74	9,19	148.140,41
022.013.0006	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (SINAPI 09/2025 - 94273)	M	452,00	57,26	25.881,52
022.013.0007	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - (SINAPI 09/2025 - 94283)	M	452,00	72,51	32.774,52
022.013.0008	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (SINAPI 09/2025 - 102512)	M	1.278,23	9,64	12.322,14
022.013.0009	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 - (SINAPI 09/2025 - 102501)	M2	730,30	38,57	28.167,67
022.013.0010	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 09/2025 - 95996)	M3	423,83	1.575,95	667.934,89
022.014	TABELA SIURB 07/2025 (CONVÊNIO)				
022.014.0001	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-004-000).	M2	416,81	27,58	11.495,62
022.014.0002	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-010-000).	M2	416,81	38,92	16.222,25

1 de 3

**Número: 74/2025****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 03/11/2025****Tabela de Preço: 2025/1****Data Base: 06/2025****Usuário Cadastro/Alteração: VICTOR AUGUSTO CAMILO****FREITAS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA IRACEMA, RUA ANTÔNIO PASINATO E AVENIDA GUILHERME ROHN – ALDEIA DE BARUERI, CONFORME PROCESSO DE CONVÊNIO DM 062719 TERMO DE CONVÊNIO 101387/2024.

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
022	PAVIMENTAÇÃO				
022.014	TABELA SIURB 07/2025 (CONVÊNIO)				
022.014.0003	FUNDAÇÃO DE RACHÃO - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-020-000).	M3	166,72	327,04	54.524,11
022.014.0004	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-026-000).	M2	16.953,36	8,91	151.054,44
022.014.0005	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-027-000).	M2	416,81	16,71	6.964,90
022.014.0006	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-042-000).	M3	56,95	880,81	50.162,13
022.014.0007	BASE DE BICA CORRIDA - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-047-000).	M3	62,52	303,36	18.966,07
022.014.0008	BASE DE BRITA GRADUADA - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-048-000).	M3	62,52	307,06	19.197,39
022.014.0009	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-067-000).	M2XKM	4.168,10	1,19	4.960,04
022.014.0010	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - (SIURB INFRA-07/2025 - 08-049-000).	M3	56,95	274,54	15.635,05
022.014.0011	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM - (SIURB INFRA-07/2025 - 08-080-000).	M3	56,95	23,69	1.349,15
022.014.0012	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM - (SIURB INFRA-07/2025 - 08-086-000)	M3 X KM	854,28	2,11	1.802,53
022.014.0013	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-001-000).	M	452,00	13,89	6.278,28
022.014.0014	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-003-000).	M2	203,40	39,90	8.115,66
022.014.0015	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-081-000).	M2XKM	2.034,00	1,45	2.949,30
022.014.0016	TRANSPORTE DE GUIAS - (SIURB INFRA-07/2025 - 05-082-000).	MXKM	4.520,00	0,47	2.124,40
Total do Grupo PAVIMENTAÇÃO					2.122.544,92

Total do Orçamento**2.122.544,92****Taxas que compõem o Orçamento****%****Total do Orçamento com as taxas****2.122.544,92**

2 de 3



Número: 74/2025

Número Pasta: 0

Número Projeto:

Data: 03/11/2025

Tabela de Preço: 2025/1

Data Base: 06/2025

**Usuário Cadastro/Alteração: VICTOR AUGUSTO CAMILO
FREITAS**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA IRACEMA, RUA ANTÔNIO PASINATO E AVENIDA GUILHERME ROHN – ALDEIA DE BARUERI, CONFORME PROCESSO DE CONVÊNIO DM 062719 TERMO DE CONVÊNIO 101387/2024.

Código		Descrição		Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
--------	--	-----------	--	---------	------	----------	-------