

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.001	SERVIÇOS PRELIMINARES (PONTE RIO TIETE)				
037.001.0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	9,00	488,49	4.396,41
037.001.0002	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	5.100,00	2,16	11.016,00
037.001.0003	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.295,00	2,10	4.819,50
037.001.0004	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	1.530,00	3,56	5.446,80
037.001.0005	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA EM OBRA DE ARTE ESPECIAL - EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - COM EMBARCAÇÃO	UN	60,00	2.210,50	132.630,00
037.001.0006	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	1.800,00	2,71	4.878,00
037.001.0007	APOIO NÁUTICO COM CAPACIDADE DE 600T	MÊS	15,00	364.655,38	5.469.830,70
037.002	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (PONTE RIO TIETE)				
037.002.0001	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	124,00	207,98	25.789,52
037.002.0002	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	30,00	923,59	27.707,70
037.002.0003	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	45,00	1.342,29	60.403,05
037.002.0004	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	45,00	1.182,21	53.199,45
037.002.0005	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	8,00	184,33	1.474,64
037.002.0006	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	660,00	209,58	138.322,80
037.002.0007	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M	UN	2,00	5.277,37	10.554,74
037.002.0008	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO	UN	2,00	1.704,50	3.409,00

1 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO – ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.002	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (PONTE RIO TIETE)				
037.002.0009	FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M	UN	2,00	23.182,07	46.364,14
037.002.0010	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024	UN	2,00	13.133,25	26.266,50
037.002.0011	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 2.500 LITROS	UN	2,00	4.071,63	8.143,26
037.002.0012	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA	UN	2,00	6.492,73	12.985,46
037.002.0013	HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	2,00	401,74	803,48
037.003	CONTROLE TECNOLÓGICO (PONTE RIO TIETE)				
037.003.0001	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	3.300,00	253,65	837.045,00
037.003.0002	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	H	3.300,00	38,19	126.027,00
037.003.0003	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.300,00	82,71	272.943,00
037.003.0004	ENSAIOS DE SOLDAS, RELATÓRIOS (ULTRASSOM, LP E CORRELATOS)	SERV.	1,00	43.100,00	43.100,00
037.004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PONTE RIO TIETE)				
037.004.0001	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	3.300,00	429,25	1.416.525,00
037.004.0002	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	3.300,00	253,65	837.045,00
037.004.0003	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	6.600,00	173,56	1.145.496,00
037.004.0004	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	17.073,84	512.215,20
037.004.0005	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	6.600,00	85,95	567.270,00
037.004.0006	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	H	1.100,00	187,65	206.415,00
037.004.0007	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	11.292,80	338.784,00
037.004.0008	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	14.293,65	428.809,50
037.004.0009	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	5,00	10.275,82	51.379,10
037.004.0010	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	8.442,43	253.272,90

2 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PONTE RIO TIETE)				
037.004.0011	TOPÓGRAFO	H	6.600,00	105,21	694.386,00
037.004.0012	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	6.600,00	41,84	276.144,00
037.004.0013	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	9.563,48	286.904,40
037.004.0014	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	6.912,89	207.386,70
037.004.0015	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	7.752,83	232.584,90
037.004.0016	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	8.487,71	254.631,30
037.004.0017	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	60,00	6.383,16	382.989,60
037.004.0018	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	30,00	9.853,21	295.596,30
037.004.0020	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	H	9.900,00	46,26	457.974,00
037.004.0021	VEÍCULO LEVE PICAPE MÉDIA 4 X 4 COM CABINE DUPLA COM CAPACIDADE DE 1,10 T - 152,25 KW	H	2.640,00	141,00	372.240,00
037.004.0022	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW	H	3.300,00	113,88	375.804,00
037.005	ENSECADEIRAS (PONTE RIO TIETE)				
037.005.0001	ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO	M3	6.145,76	111,77	686.911,60
037.005.0002	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6.145,76	39,36	241.897,11
037.005.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	473.223,52	0,96	454.294,58
037.005.0004	SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO	M3	1.536,44	384,57	590.868,73
037.005.0005	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	7.682,20	10,52	80.816,74
037.005.0006	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	13.981,60	21,15	295.710,84
037.005.0007	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	264.267,68	3,56	940.792,94
037.005.0008	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II A - NÃO INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	TON	3.226,52	230,63	744.132,31

3 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.005	ENSECADEIRAS (PONTE RIO TIETE)				
037.005.0009	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	TON	7.528,56	156,21	1.176.036,36
037.006	SUPERESTRUTURA / ESTRUTURA METÁLICA (PONTE RIO TIETE)				
037.006.0001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL	KG	1.220.298,47	35,61	43.454.828,52
037.006.0002	PINTURA COM PRIMER EPÓXI DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 70 µm	M2	4.425,09	39,75	175.897,33
037.006.0003	PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 150 µm	M2	4.425,09	18,36	81.244,65
037.007	SUPERESTRUTURA / TABULEIRO (PONTE RIO TIETE)				
037.007.0001	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	4.165,13	132,54	552.046,33
037.007.0002	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	227.431,50	12,56	2.856.539,64
037.007.0003	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	141,42	694,26	98.182,25
037.007.0004	CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	1.516,21	761,55	1.154.669,73
037.007.0005	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	1.657,63	78,40	129.958,19
037.007.0006	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 75 MM PARA 11 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	2.240,00	55,77	124.924,80
037.007.0007	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	240,00	1.527,31	366.554,40
037.007.0008	ANCORAGEM PASSIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	187,06	2.992,96
037.007.0009	CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	34.124,01	11,88	405.393,24
037.007.0010	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	640,00	981,86	628.390,40
037.007.0011	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,40	772,45	34.296,78
037.007.0012	GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 8 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 500 T - 500 KW	H	440,00	4.364,90	1.920.556,00
037.008	INFRAESTRUTURA / ESTACAS (PONTE RIO TIETE)				

4 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.008	INFRAESTRUTURA / ESTACAS (PONTE RIO TIETE)				
037.008.0001	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, DESEMBARQUE E MONTAGEM DA PERFURATRIZ DE CIRCULAÇÃO REVERSA TIPO WIRTH OU SIMILAR COM UNIDADE HIDRÁULICA (POWER PARCK) - 273 KW (CÓDIGO SICRO E9077), PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADAS COM DIÂMETRO DE 1,20M, MEDIANTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PELO CAVALO MECÂNICO COM DOLLY INTERMEDIÁRIO E SEMIRREBOQUE DE 4 EIXOS, 52 T (CÓDIGO SICRO E9018).	UN	2,00	112.768,81	225.537,62
037.008.0002	ESTACA ESCAVADA TIPO ESTACÃO D=1.000MM, EXECUTADA EM SOLO, INCLUSIVE PERFURAÇÃO, CONFECÇÃO, ARMAÇÃO E CAMISA METÁLICA PERDIDA, COM ESPESSURA DE 9,5 MM - EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	864,00	8.056,60	6.960.902,40
037.008.0003	ESTACA ESCAVADA TIPO ESTACÃO D=1.200MM, EXECUTADA EM SOLO, INCLUSIVE PERFURAÇÃO, CONFECÇÃO, ARMAÇÃO E CAMISA METÁLICA PERDIDA, COM ESPESSURA 9,5 MM - EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	200,00	9.384,11	1.876.822,00
037.008.0004	ESTACA ESCAVADA TIPO ESTACÃO D=800MM, EXECUTADA EM ROCHA, INCLUSIVE PERFURAÇÃO, CONFECÇÃO, ARMAÇÃO - EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	216,00	4.507,34	973.585,44
037.008.0005	ESTACA ESCAVADA TIPO ESTACÃO D=1.000MM, EXECUTADA EM ROCHA, INCLUSIVE PERFURAÇÃO, CONFECÇÃO, ARMAÇÃO - EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	M	32,00	5.709,56	182.705,92
037.008.0006	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO SUPERIOR À 900 CM²	M3	37,32	851,32	31.771,26
037.008.0007	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	1.537,11	3,86	5.933,24
037.008.0008	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	22.212,32	3,77	83.740,45
037.008.0009	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	1.110,62	3,56	3.953,81
037.009	INFRAESTRUTURA / BLOCOS (PONTE RIO TIETE)				
037.009.0001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	1.163,24	24,25	28.208,57
037.009.0002	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	548,76	675,53	370.703,84
037.009.0003	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	603,23	132,54	79.952,10

5 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.009	INFRAESTRUTURA / BLOCOS (PONTE RIO TIETE)				
037.009.0004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	127.955,85	12,56	1.607.125,48
037.009.0005	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	387,75	31,13	12.070,66
037.009.0006	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	775,49	694,26	538.391,69
037.009.0007	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	775,49	78,40	60.798,42
037.009.0008	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	603,23	91,59	55.249,84
037.010	INFRAESTRUTURA / BLOCOS PROVISÓRIOS (PONTE RIO TIETE)				
037.010.0001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	135,00	24,25	3.273,75
037.010.0002	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	5,08	675,53	3.431,69
037.010.0003	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	45,00	132,54	5.964,30
037.010.0004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	10.800,00	12,56	135.648,00
037.010.0005	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	90,00	694,26	62.483,40
037.010.0006	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	90,00	78,40	7.056,00
037.010.0007	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	45,00	91,59	4.121,55
037.010.0008	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	45,00	31,13	1.400,85
037.011	MESOESTRUTURA / ACESSOS (PONTE RIO TIETE)				
037.011.0001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	354,00	24,25	8.584,50
037.011.0002	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	28,00	675,53	18.914,84
037.011.0003	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	370,00	132,54	49.039,80
037.011.0004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	68.940,00	12,56	865.886,40
037.011.0005	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	236,00	694,26	163.845,36
037.011.0006	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	236,00	78,40	18.502,40

6 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.011	MESOESTRUTURA / ACESSOS (PONTE RIO TIETE)				
037.011.0007	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	370,00	91,59	33.888,30
037.011.0008	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	118,00	31,13	3.673,34
037.012	MESOESTRUTURA / ENCONTROS COM TERRAMESH E LAJE DE APROXIMAÇÃO (PONTE RIO TIETE)				
037.012.0001	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - MATERIAL DE JAZIDA	M3	291.696,96	14,84	4.328.782,89
037.012.0002	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M2	1.541,00	522,62	805.357,42
037.012.0003	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	2.916,96	39,36	114.811,55
037.012.0004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	43.754,40	0,96	42.004,22
037.012.0005	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	1.541,00	132,54	204.244,14
037.012.0006	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	33.285,60	12,56	418.067,14
037.012.0007	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	277,28	694,26	192.504,41
037.012.0008	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	277,38	78,40	21.746,59
037.013	VIÁRIO / DEMOLIÇÕES (PONTE RIO TIETE)				
037.013.0001	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	6.662,60	26,95	179.557,07
037.013.0002	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	792,00	41,44	32.820,48
037.013.0003	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.290,00	441,27	569.238,30
037.013.0004	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	1.760,00	13,40	23.584,00
037.013.0005	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	3.913,90	25,44	99.569,62
037.013.0006	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	29,00	359,51	10.425,79
037.013.0007	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	73.704,30	2,10	154.779,03
037.014	VIÁRIO / PAVIMENTAÇÃO (PONTE RIO TIETE)				

7 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.014	VIÁRIO / PAVIMENTAÇÃO (PONTE RIO TIETE)				
037.014.0001	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	9.127,00	38,95	355.496,65
037.014.0002	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	456,35	1.405,81	641.541,39
037.014.0003	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	456,35	27,43	12.517,68
037.014.0004	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	6.845,28	3,96	27.107,31
037.014.0005	NA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	552,17	1.972,31	1.089.050,41
037.014.0006	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	552,17	27,43	15.146,02
037.014.0007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	8.282,59	3,96	32.799,06
037.014.0008	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	18.254,00	8,45	154.246,30
037.014.0009	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	9.127,00	17,21	157.075,67
037.014.0010	PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES	M2	5.625,80	15,08	84.837,06
037.014.0011	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	5.625,80	29,17	164.104,59
037.014.0012	IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL	M2	5.625,80	0,48	2.700,38
037.014.0013	DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,60 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE	M	1.135,00	59,55	67.589,25
037.014.0014	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	3.650,80	851,76	3.109.605,41
037.014.0015	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	2.373,02	26,58	63.074,87
037.014.0016	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	71.190,60	4,00	284.762,40
037.014.0017	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1.825,40	325,22	593.656,59
037.015	VIÁRIO / DRENAGEM (PONTE RIO TIETE)				
037.015.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M	M3	300,00	107,78	32.334,00
037.015.0002	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	30,00	347,49	10.424,70

8 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO – ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.015	VIÁRIO / DRENAGEM (PONTE RIO TIETE)				
037.015.0003	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	300,00	164,88	49.464,00
037.015.0004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	120,00	270,91	32.509,20
037.015.0005	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	30,00	25,55	766,50
037.015.0006	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	2.375,00	123,12	292.410,00
037.015.0007	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	106,88	644,22	68.854,23
037.015.0008	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	160,31	814,54	130.578,91
037.015.0009	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	1,00	3.133,71	3.133,71
037.015.0010	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	3,00	5.603,83	16.811,49
037.015.0011	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	5,00	8.059,90	40.299,50
037.015.0012	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	6,00	6.849,76	41.098,56
037.015.0013	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - DI 600 MM	M	6,00	350,22	2.101,32
037.016	VIÁRIO / CICLOVIA / PASSEIO (PONTE RIO TIETE)				
037.016.0001	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	600,75	1.063,55	638.927,66
037.016.0002	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA	M2	5.006,23	35,70	178.722,41
037.016.0003	SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO	M2	250,31	122,76	30.728,06
037.017	VIÁRIO / TERRAPLENAGEM (PONTE RIO TIETE)				
037.017.0001	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	2.738,10	25,70	70.369,17
037.017.0002	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	5.476,20	9,72	53.228,66
037.017.0003	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	82.143,00	3,77	309.679,11
037.018	VIÁRIO / SINALIZAÇÃO (PONTE RIO TIETE)				
037.018.0001	PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III	M2	26,00	1.264,79	32.884,54
037.018.0002	PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO 3MM, EM SOLO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X	M2	16,30	1.578,70	25.732,81

9 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.018	VIÁRIO / SINALIZAÇÃO (PONTE RIO TIETE)				
037.018.0003	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"	M	182,00	166,77	30.352,14
037.018.0004	FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE SEMI-PORTICO TUB. MET.EM BALANCO DUPLO COM VAO 6,00M	UN	2,00	94.550,18	189.100,36
037.018.0005	FORN.TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET. VAO DE 15,90M	UN	2,00	157.595,25	315.190,50
037.018.0006	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA	M2	938,45	35,70	33.502,67
037.018.0007	SIN.HORIZ.PLAST.A FRIQ,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO 500MM.	M2	49,37	309,76	15.292,85
037.018.0008	TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO MONODIRECIONAL COM UM PINO-TIPO III OU IV	UN	550,00	62,22	34.221,00
037.018.0009	TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM PINO - TIPO III OU IV	UN	380,00	65,50	24.890,00
037.018.0010	FORNECIMENTO TRANSPORTE INST.TERM.ABSORV.ENERGIA NBR 15486, 100 KM/H SIMPLES.	CONJUNTO	4,00	19.790,63	79.162,52
037.018.0011	FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, CONF.OP-06-05	UN	72,00	37,28	2.684,16
037.019	LIGAÇÃO VIA PARQUE / PAVIMENTAÇÃO (PONTE RIO TIETE)				
037.019.0001	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	4.726,00	38,95	184.077,70
037.019.0002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	1.890,40	851,76	1.610.167,10
037.019.0003	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMF ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	1.228,76	26,58	32.660,44
037.019.0004	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	36.862,80	4,00	147.451,20
037.019.0005	INA.01 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	236,30	1.405,81	332.192,90
037.019.0006	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	236,30	27,43	6.481,71
037.019.0007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	7.089,00	3,96	28.072,44
037.019.0008	NA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	236,30	1.972,31	466.056,85

10 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.019	LIGAÇÃO VIA PARQUE / PAVIMENTAÇÃO (PONTE RIO TIETE)				
037.019.0009	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	236,30	27,43	6.481,71
037.019.0010	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	7.089,00	3,96	28.072,44
037.019.0011	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	9.452,00	8,45	79.869,40
037.019.0012	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	4.726,00	17,21	81.334,46
037.019.0013	DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,60 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE	M	3.090,00	59,55	184.009,50
037.019.0014	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	945,20	325,22	307.397,94
037.020	LIGAÇÃO VIA PARQUE / DRENAGEM (PONTE RIO TIETE)				
037.020.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M	M3	2.004,65	107,78	216.061,18
037.020.0002	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	317,71	347,49	110.401,05
037.020.0003	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	2.139,00	164,88	352.678,32
037.020.0004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	683,00	270,91	185.031,53
037.020.0005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2	M	25,00	531,08	13.277,00
037.020.0006	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	687,68	25,55	17.570,22
037.020.0007	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	1.545,00	123,12	190.220,40
037.020.0008	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	115,88	644,22	74.652,21
037.020.0009	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	69,53	814,54	56.634,97
037.020.0010	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	20,00	5.603,83	112.076,60
037.020.0011	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	21,00	6.849,76	143.844,96
037.020.0012	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO - DI 600 MM	M	21,00	350,22	7.354,62

11 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.021	LIGAÇÃO VIA PARQUE / TERRAPLENAGEM (PONTE RIO TIETE)				
037.021.0001	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	9.743,32	25,70	250.403,32
037.021.0002	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	3.897,32	9,72	37.881,95
037.021.0003	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	292.299,60	3,77	1.101.969,49
037.022	LIGAÇÃO VIA PARQUE / PASSEIO (PONTE RIO TIETE)				
037.022.0001	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	369,22	1.063,55	392.683,93
037.022.0002	SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA	M2	3.076,80	35,70	109.841,76
037.022.0003	SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO	M2	376,00	122,76	46.157,76
037.023	LIGAÇÃO VIA PARQUE / RECUPERAÇÃO CIPP (PONTE RIO TIETE)				
037.023.0001	RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DN1000, COM MANTA EM FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA COM RESINA POLIESTER E CURA ULTRA VIOLETA, POR METODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVES DA TECNICA CIPP (CURED-IN-PLACE PIPE)	M	255,00	6.508,60	1.659.693,00
037.023.0002	INSPEÇÃO EM TUBULAÇÃO, COM ROBO EQUIPADO COM CAMERA, COM GIRO DE 360° E FILMAGEM EM ALTA RESOLUÇÃO, COLORIDA E EM TEMPO REAL	M	255,00	63,26	16.131,30
037.023.0003	ESGOTAMENTO D"ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP	HPXH	3.300,00	2,30	7.590,00
037.023.0004	BLOQUEADOR INFLÁVEL MULTIDIMENSIONAL TIPO CILÍNDRICO, DN 400 A 800MM	H	660,00	1,51	996,60
037.023.0005	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	268,80	82,02	22.046,98
037.024	ESTUDO, PROJETOS E ATO (PONTE RIO TIETE)				
037.024.0001	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	50,00	6.933,48	346.674,00
037.024.0002	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL EM BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) LOD 400, INCLUSIVE ESTUDOS HIDROLÓGICOS EM CFD (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS)	UN	1,00	633.420,00	633.420,00
037.024.0003	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	4,00	137,29	549,16
037.024.0004	EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO	UN	6,00	296,62	1.779,72

12 de 14

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO – ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
037	PONTE RIO TIETE				
037.024	ESTUDO, PROJETOS E ATO (PONTE RIO TIETE)				
037.024.0005	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	180,00	239,47	43.104,60
037.024.0006	TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO	UN	6,00	1.880,36	11.282,16
037.024.0007	TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA	UN	6,00	6.386,89	38.321,34
037.024.0008	INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE	SOND	6,00	5.880,32	35.281,92
037.024.0009	SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX)	M	180,00	398,81	71.785,80
037.024.0010	SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX)	M	180,00	835,78	150.440,40
037.024.0011	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	2.112,00	429,25	906.576,00
037.024.0012	REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA DA SP AGUAS (DAEE)	UN	1,00	15.043,25	15.043,25
037.024.0013	REQUERIMENTO, ESTUDOS, DOCUMENTOS, MAPAS E PLANTAS PARA OBTENÇÃO DO ALVARÁ METROPOLITANO (CETESB)	UN	1,00	66.711,70	66.711,70
037.024.0014	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA (CONFORME RESOLUÇÃO CADES 284/2024 ANEXO ÚNICO, ITENS 1, 2, 3, 5 E 6, OU A QUE VIERSUBSTITUÍ-LA).	UN	1,00	975.269,76	975.269,76
Total do Grupo PONTE RIO TIETE					117.356.535,88

Total do Orçamento**117.356.535,88****Taxas que compõem o Orçamento****%****Total do Orçamento com as taxas****117.356.535,88**

**Número: 81/2026****Número Pasta: 0****Número Projeto:****Data: 26/08/2026****Tabela de Preço: 2026/1****Data Base:****Usuário Cadastro/Alteração: JOÃO VICTOR DA COSTA SILVA**

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ, LIGANDO A AVENIDA ANTÔNIO FURLAN - VILA SÃO LUIZ À AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO - ALPHAVILLE

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total