Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço:* 2026/1** ***Data Base: 06/2026 ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
001	***SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF***				
001.001	***LIMPEZA DO TERRENO***				
001.001.0007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	32,14	203,40	6.537,28
001.005	***TAPUMES***				
001.005.0003	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	108,00	209,58	22.634,64
001.005.0004	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	11,00	361,48	3.976,28
001.005.0005	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	2,40	348,57	836,57
001.005.0006	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	65,00	39,38	2.559,70
Total do Grupo SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF					***36.544,46***
002	***FUNDAÇÕES***				
002.001	***FUNDAÇÃO PROFUNDA***				
002.001.0003	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	240,00	172,45	41.388,00
002.001.0035	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM	M	380,00	119,64	45.463,20
002.001.0046	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	131,78	96,21	12.678,55
002.002	***VALAS***				
002.002.0004	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M2	165,78	5,39	893,55
002.003	***EMBASAMENTO***				
002.003.0002	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	6,34	675,53	4.282,86
002.003.0004	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	22,80	1.394,82	31.801,90
002.003.0006	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	245,48	169,81	41.684,96
002.003.0007	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	29,10	34,38	1.000,46
002.004	***DIVERSOS/FUNDAÇÕES***				
002.004.0004	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	728,93	130,05	94.797,35
002.004.0005	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6.411,00	12,56	80.522,16
002.004.0007	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	296,25	12,29	3.640,91
002.004.0013	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	58,12	708,14	41.157,10

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço: 2026/1 **Data Base: 06/2026** **Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
Total do Grupo FUNDAÇÕES					***399.311,00***
003	***ESTRUTURA***				
003.001	***ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO-FORMAS***				
003.001.0001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	613,75	130,05	79.818,19
003.001.0009	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	361,06	55,60	20.074,94
003.002	***ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA***				
003.002.0001	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	4.410,00	12,56	55.389,60
003.003	***ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO***				
003.003.0011	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	49,10	694,26	34.088,17
003.004	***ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE***				
003.004.0001	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	55,00	185,77	10.217,35
003.004.0003	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)	M2	48,52	223,83	10.860,23
003.007	***ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL***				
003.007.0001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	3.010,00	36,07	108.570,70
Total do Grupo ESTRUTURA					***319.019,17***
004	***VEDOS***				
004.001	***ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS***				
004.001.0024	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2	266,00	153,32	40.783,12
004.001.0040	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	6,62	2.367,19	15.680,27
004.003	***OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS***				
004.003.0020	DIVISÓRIA SANITÁRIA PADRÃO NEOCON OU SIMILAR	M2	2,60	777,24	2.020,82
Total do Grupo VEDOS					***58.484,21***
005	***IMPERMEABILIZAÇÃO***				
005.003	***IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO***				
005.003.0004	BD.12 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	73,32	161,17	11.816,98
Total do Grupo IMPERMEABILIZAÇÃO					***11.816,98***
006	***COBERTURA***				

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço: **2026/1** ***Data Base: 06/2026*** ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
006	***COBERTURA***				
006.001	***ESTRUTURA DE COBERTURA***				
006.001.0007	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	5.962,00	18,55	110.595,10
006.001.0008	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	5.962,00	4,30	25.636,60
006.002	***TELHADOS***				
006.002.0008	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	397,52	395,34	157.155,56
006.002.0015	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	100,86	762,42	76.897,68
006.002.0026	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	32,00	113,25	3.624,00
Total do Grupo COBERTURA					***373.908,94***
007	***ESQUADRIAS DE MADEIRA***				
007.001	***ESQUADRIAS DE MADEIRA***				
007.001.0023	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	4,00	1.156,04	4.624,16
007.001.0030	PORTA LISA ESPECIAL/SÓLIDA - 62X165 - PARA INSTALAÇÕES SANITARIAS	UN	2,00	544,45	1.088,90
007.002	***FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS***				
007.002.0002	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	1,00	554,42	554,42
007.002.0008	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	2,00	247,00	494,00
007.003	***PORTAS COM REVESTIMENTO***				
007.003.0006	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	3,00	1.191,59	3.574,77
007.003.0007	PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM	UN	1,00	1.365,91	1.365,91
007.007	***SERVIÇOS PARCIAIS/ESQUADRIAS DE MADEIRA***				
007.007.0002	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	40,36	24,58	992,05
007.007.0009	FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO	UN	4,00	470,13	1.880,52
Total do Grupo ESQUADRIAS DE MADEIRA					***14.574,73***

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço:* 2026/1** ***Data Base: 06/2026 ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
008	***ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC***				
008.001	***PORTAS METÁLICAS***				
008.001.0014	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1,94	1.029,66	1.997,54
008.001.0020	EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	1,00	305,09	305,09
008.001.0030	GUARNIÇÃO OU MOLDURA PARA PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO	M	10,24	16,15	165,38
008.002	***CAIXILHOS METÁLICOS***				
008.002.0025	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO,BRONZE, VIDRO 8MM,REFLEXIVO,COM CONTROLE SOLAR+PVB VERDE	M2	38,76	2.759,76	106.968,30
Total do Grupo ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC					***109.436,30***
009	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***				
009.001	***ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE***				
009.001.0003	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA	UN	1,00	6.492,73	6.492,73
009.001.0006	LD.08 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA	UN	1,00	14.128,90	14.128,90
009.002	***ELETRODUTOS***				
009.002.0004	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4")	M	35,00	50,93	1.782,55
009.002.0008	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	M	35,00	97,35	3.407,25
009.002.0026	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	35,00	62,42	2.184,70
009.002.0028	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	500,00	42,12	21.060,00
009.002.0037	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	25,00	51,67	1.291,75
009.003	***CONDUTORES***				
009.003.0023	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.250,00	4,87	6.087,50
009.003.0024	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.100,00	8,54	26.474,00
009.003.0031	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	150,00	91,68	13.752,00
009.003.0033	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	75,00	147,29	11.046,75
009.005	***QUADROS E CAIXAS***				
009.005.0006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	2,00	4.423,82	8.847,64

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço: **2026/1** ***Data Base: 06/2026*** ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
009	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***				
009.005	***QUADROS E CAIXAS***				
009.005.0028	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM	UN	20,00	146,38	2.927,60
009.005.0040	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM	UN	1,00	195,30	195,30
009.007	***PONTOS DE ENERGIA***				
009.007.0009	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	8,00	233,79	1.870,32
009.007.0025	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	2,00	344,72	689,44
009.008	***DISJUNTORES***				
009.008.0021	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2,00	646,81	1.293,62
009.009	***APARELHOS DE ILUMINAÇÃO***				
009.009.0004	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	19,00	286,33	5.440,27
009.009.0008	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN	20,00	305,82	6.116,40
009.010	***EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA***				
009.010.0003	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA	UN	6,00	111,86	671,16
009.010.0005	BOTOEIRA DE COMANDO "LIGA-DESLIGA"	UN	2,00	48,68	97,36
009.010.0006	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL	UN	1,00	1.677,89	1.677,89
009.010.0008	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS	UN	1,00	2.165,91	2.165,91
009.010.0009	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	2,00	240,33	480,66
009.010.0010	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	1,00	137,19	137,19
009.011	***PÁRA-RAIOS***				
009.011.0002	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	2,00	210,73	421,46
009.011.0008	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	20,00	851,08	17.021,60
009.011.0011	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	210,00	131,10	27.531,00
009.011.0012	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	40,00	159,72	6.388,80
009.011.0013	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	10,00	1.633,23	16.332,30

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço:* 2026/1** ***Data Base: 06/2026 ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
009	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***				
009.011	***PÁRA-RAIOS***				
009.011.0015	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	80,00	47,55	3.804,00
009.013	***ELETROFERRAGENS***				
009.013.0002	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	90,00	66,60	5.994,00
009.017	***CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO***				
009.017.0001	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	CJ	8,00	5.247,86	41.982,88
009.021	***SERVIÇOS PARCIAIS***				
009.021.0017	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	20,00	23,50	470,00
009.021.0020	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	5,00	62,44	312,20
009.021.0021	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	5,00	27,22	136,10
009.021.0023	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	2,00	8,16	16,32
009.021.0054	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2"	UN	16,00	12,15	194,40
009.021.0059	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	20,00	17,04	340,80
009.021.0061	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	20,00	29,21	584,20
009.021.0063	SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM ÁREA ESPECÍFICA	M2	46,75	911,87	42.629,92
009.023	***LÂMPADA***				
009.023.0016	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W	UN	40,00	23,27	930,80
009.024	***TOMADAS/INTERRUPTORES***				
009.024.0001	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	10,00	107,35	1.073,50
Total do Grupo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					***306.483,17***
010	***INSTALAÇÃO HIDRÁULICA***				
010.001	***ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS***				
010.001.0002	HD.02 - CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	1,00	438,78	438,78
010.001.0006	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	1,00	701,03	701,03
010.001.0008	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"	M	80,00	93,68	7.494,40

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço:* 2026/1** ***Data Base: 06/2026 ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
010	***INSTALAÇÃO HIDRÁULICA***				
010.001	***ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS***				
010.001.0012	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	80,00	51,67	4.133,60
010.002	***RESERVATÓRIO DE ÁGUA***				
010.002.0010	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 2.500 LITROS	UN	1,00	4.071,63	4.071,63
010.002.0024	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	2,00	174,79	349,58
010.004	***REDE DE ÁGUA - TUBULAÇÃO***				
010.004.0009	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	210,00	35,29	7.410,90
010.004.0010	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	80,00	28,59	2.287,20
010.004.0012	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	125,42	55,81	6.999,69
010.004.0024	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	60,00	51,67	3.100,20
010.005	***REGISTRO DE GAVETA***				
010.005.0009	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	5,00	91,46	457,30
010.008	***REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO***				
010.008.0011	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	2,00	725,39	1.450,78
010.008.0014	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	2,00	1.054,12	2.108,24
010.008.0019	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	2,00	253,30	506,60
010.008.0022	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	2,00	305,43	610,86
010.008.0024	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	8,00	27,45	219,60
010.009	***REDE DE ESGOTO - TUBULAÇÃO***				
010.009.0005	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	206,00	34,66	7.139,96
010.009.0006	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	204,00	45,42	9.265,68
010.009.0008	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	300,00	62,53	18.759,00
010.009.0011	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	80,00	51,67	4.133,60
010.010	***REDE DE ESGOTO - ACESSÓRIOS***				

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço:* 2026/1** ***Data Base: 06/2026 ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
010	***INSTALAÇÃO HIDRÁULICA***				
010.010	***REDE DE ESGOTO - ACESSÓRIOS***				
010.010.0001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	2,00	66,75	133,50
010.010.0002	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	2,00	70,69	141,38
010.010.0017	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,00	81,43	162,86
010.010.0018	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	2,00	717,36	1.434,72
010.010.0020	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	3,54	580,87	2.056,28
010.010.0021	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,45	326,48	1.126,36
010.011	***REDE DE ÁGUA PLUVIAIS - CAPTAÇÃO***				
010.011.0003	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	104,50	274,12	28.645,54
010.011.0010	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	21,00	62,92	1.321,32
010.011.0011	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	21,00	83,90	1.761,90
010.012	***REDE DE ÁGUA PLUVIAIS - TUBULAÇÃO***				
010.012.0008	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	89,00	96,12	8.554,68
010.012.0012	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM	UN	21,00	43,70	917,70
010.013	***APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS***				
010.013.0002	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	1.490,07	1.490,07
010.014	***METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS***				
010.014.0005	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00	817,38	817,38
010.014.0009	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	1,00	190,87	190,87
010.014.0017	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	1,00	388,23	388,23
010.014.0032	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	1,00	322,24	322,24
010.014.0034	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	3,40	109,06	370,80

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço: **2026/1** ***Data Base: 06/2026*** ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
010	***INSTALAÇÃO HIDRÁULICA***				
010.014	***METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS***				
010.014.0036	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	0,70	846,52	592,56
010.014.0043	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	1,00	91,42	91,42
010.018	***SERVIÇOS PARCIAIS/INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS***				
010.018.0002	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	1,00	239,84	239,84
010.018.0008	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	1,00	107,67	107,67
Total do Grupo INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					***132.505,95***
011	***REVESTIMENTOS***				
011.001	***REVESTIMENTOS PAREDES***				
011.001.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	563,20	22,68	12.773,38
011.001.0002	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	563,20	63,84	35.954,69
011.002	***REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS***				
011.002.0008	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	32,00	96,00	3.072,00
Total do Grupo REVESTIMENTOS					***51.800,06***
012	***FORROS***				
012.001	***FORROS***				
012.001.0004	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	97,04	161,40	15.662,26
Total do Grupo FORROS					***15.662,26***
013	***PISOS***				
013.001	***LASTROS E ENCHIMENTO***				
013.001.0005	LASTRO DE BRITA	M3	5,50	301,37	1.657,54
013.001.0010	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	3,78	1.587,13	5.999,35
013.002	***REVESTIMENTOS DE PISOS***				
013.002.0012	CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM	M2	97,92	51,46	5.038,96
013.002.0016	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	4,25	203,10	863,18
013.002.0047	DA.09 - RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	10,00	107,43	1.074,30

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço: **2026/1** ***Data Base: 06/2026*** ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
013	***PISOS***				
013.002	***REVESTIMENTOS DE PISOS***				
013.002.0054	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	36,00	17,46	628,56
013.002.0058	CONCRETO ARMADO, PIGMENTADO, ALISADO, C/ JUNTA PLÁSTICA A CADA 2M	M3	13,00	2.030,80	26.400,40
013.002.0065	RODAPÉ DE PORCELANATO 7 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM REJUNTADO	M2	74,00	37,10	2.745,40
013.002.0066	PISO PORCELANATO POLIDO	M2	4,81	261,47	1.257,67
013.005	***DEMOLIÇÕES/PISOS***				
013.005.0001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	17,00	441,27	7.501,59
013.009	***DIVERSOS***				
013.009.0001	GRANITO RÚSTICO	M2	13,00	501,28	6.516,64
Total do Grupo PISOS					***59.683,59***
014	***VIDROS***				
014.001	***VIDROS***				
014.001.0010	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	11,00	1.270,61	13.976,71
Total do Grupo VIDROS					***13.976,71***
015	***PINTURA***				
015.001	***PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO***				
015.001.0005	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	2.339,05	52,10	121.864,51
015.001.0008	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	246,25	99,97	24.617,61
015.003	***PINTURA EM METAL***				
015.003.0002	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	790,20	65,47	51.734,39
015.005	***SERVIÇOS PARCIAIS/PINTURA***				
015.005.0008	TINTA LATÉX - PARA PISO	M2	1.264,32	34,31	43.378,82
Total do Grupo PINTURA					***241.595,33***
016	***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***				
016.003	***DIVERSOS/SERVIÇOS PRELIMINARES***				
016.003.0017	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	108,00	14,11	1.523,88
016.004	***LIMPEZA***				

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço: 2026/1 **Data Base: 06/2026** **Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
016	***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***				
016.004	***LIMPEZA***				
016.004.0010	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	192,00	4,52	867,84
016.005	***COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO***				
016.005.0015	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	6,30	608,98	3.836,57
016.005.0025	DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	20,00	1.051,39	21.027,80
016.005.0031	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE	UN	2,00	80,75	161,50
016.005.0032	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.	UN	1,00	243,28	243,28
016.005.0034	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	4,00	8,36	33,44
016.005.0035	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN	1,00	1.062,82	1.062,82
016.005.0038	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO (0,60X0,40), INCLUI FIXAÇÕES	UN	6,00	354,30	2.125,80
016.005.0078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO TUBULAR METÁLICO EM AÇO ESCOVADO D= 1 1/2``	M	9,00	267,98	2.411,82
016.007	***PLACAS DE OBRAS***				
016.007.0007	PLACA DE OBRA COM ESTRUTURA EM AÇO 30 20 CM, PINTURA ELETROSTATICA EM LONA, MEDIDA 6 X3 M 440 GRAMAS	UN	1,00	4.939,61	4.939,61
016.010	***RETIRADAS/SERVIÇOS COMPLEMENTARES***				
016.010.0008	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	7,00	73,59	515,13
016.019	***DIVERSOS***				
016.019.0001	LONA PLÁSTICA	M2	54,00	2,63	142,02
Total do Grupo SERVIÇOS COMPLEMENTARES					***38.891,51***
017	***PAISAGISMO***				
017.002	***ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO***				
017.002.0100	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA ALTURA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAMADAS DE BASE	M2	3.022,80	199,07	601.748,80
017.005	***BRINQUEDOS***				
017.005.0035	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	2.444,36	2.444,36
017.005.0039	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00	3.294,08	3.294,08
017.005.0043	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	6.910,00	6.910,00

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço: **2026/1** ***Data Base: 06/2026*** ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total
017	***PAISAGISMO***				
017.005	***BRINQUEDOS***				
017.005.0048	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	1,00	2.421,99	2.421,99
017.005.0050	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	1,00	4.522,84	4.522,84
017.005.0051	TWIST TRIPLO	UN	1,00	3.797,88	3.797,88
017.006	***RETIRADA DE GRAMA***				
017.006.0001	RETIRADA DE GRAMA	M2	3.022,80	9,05	27.356,34
Total do Grupo PAISAGISMO					***652.496,29***
018	***SERVIÇOS TÉCNICOS***				
018.001	***SERVIÇOS TÉCNICOS***				
018.001.0021	ENGENHEIRO DA OBRA	H	640,00	231,08	147.891,20
018.001.0023	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	10,00	5.332,94	53.329,40
018.001.0038	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2	GL	1,00	7.063,33	7.063,33
018.001.0041	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	10.349,00	10.349,00
018.001.0044	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	5.279,36	5.279,36
018.001.0055	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	80,00	41,84	3.347,20
018.001.0061	TOPÓGRAFO	H	80,00	105,21	8.416,80
018.001.0066	TREINAMENTO BÁSICO BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO EQUIPAMENTO	UN	1,00	333,00	333,00
018.001.0071	CONSULTOR DE FUNDAÇÕES (H)	H	80,00	706,33	56.506,40
018.001.0072	ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES ELETRICAS	UN	1,00	1.395,09	1.395,09
018.001.0073	ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	UN	1,00	1.395,09	1.395,09
018.001.0074	ATESTADO TÉCNICO DE CONFORMIDADES PARA INSTALAÇOES DE GÁS	UN	1,00	1.395,09	1.395,09
Total do Grupo SERVIÇOS TÉCNICOS					***296.700,96***

Total do Orçamento ***3.132.891,63***

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br
Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900
07F2F1005B029602C0C8A0CBA5F

Número: 85/2026 **Número Pasta:** **Número Projeto:**

Data: 04/09/2026

Tabela de Preço: **2026/1** ***Data Base: 06/2026*** ***Usuário Cadastro/Alteração:ELISEU OLIVEIRA FERRAZ***

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

Código	Descrição	Un.Med.	Qtde	Unitário	Total

Taxas que compõem o Orçamento

%

Total do Orçamento com as taxas ***3.132.891,63***

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br
Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900
07F2F1005B029602C0C8A0CBA5F