

1 IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:150

SITUAÇÃO SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS

Nº	DESCRIÇÃO/PAVIMENTO	ÁREA (m²)
1	ÁREA DO TERRENO	4.908,87
2	ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO (A CONSTRUIR)	110,00
3	ÁREA DA COBERTURA (A CONSTRUIR)	309,62
4	ÁREA DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA (A CONSTRUIR)	100,28

LEGENDA

Nº/SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	A CONSTRUIR

NOTAS

01-CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL;
02-OS CONDUTORES DE CALHAS PLUVIAIS DEVERÃO SEGUIR ATÉ A REDE PÚBLICA
03-ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA: O CÁLCULO, DIMENSIONAMENTO E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE:
-SISTEMA DE MONITORAMENTO;
-SONORIZAÇÃO, INCLUSIVE ALARME DE EMERGÊNCIA;
-ESTRUTURAS METÁLICAS;
-DIMENSIONAMENTO DE CALHAS E CONDUTORES DE A.P.;
-COMUNICAÇÃO VISUAL, INCLUSIVE ALARME VISUAL (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA);
-COMBATE À INCÊNDIO E AVCB;
04-AS TELHAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA NA COR BRANCA EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE
05-EM TODOS OS CONDUTORES DEVERÁ HAVER GRELHA ESFÉRICA;
06-TODAS AS BANCADAS DEVERÃO SER DE GRANITO, INCLUINDO FRONTÃO h=5cm E SAIA h=5cm.
07-OS CASULHOS DEVERÃO SER BASCULANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO GRAFITE COM GRADE DE PROTEÇÃO.
08-A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA NBR9050 (ACESSIBILIDADE), INCLUSIVE:
-PLACAS DE SINALIZAÇÃO BRAILE (INDICATIVAS);
-MAPAS TÁTEIS;
-SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS;
-PINTURA DE CORRIMÃO;
-PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA.
09-PREVER SOLEIRA RAMPADA ONE HOUVER DESNÍVEL ENTRE AMBIENTES:
- ÁREAS MOLHADAS;
- ÁREA EXTERNA/INTERNA.
10-NOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS:
-DEVERÁ HAVER ESPELHOS 6mm COM ACABAMENTO BISOTADO, COLADO NA PAREDE;
DIMENSÕES: LARGURA DA BANCADA x 0,80;
-TODOS OS BOXES DEVERÃO TER PAPELEIRA, GANCHO PARA BOLSA, LIXEIRA, ASSENTO E TAMPA PARA BACIA;
-ACIMA DAS BANCADAS: SABONETEIRA E PAPELEIRA (CONSULTAR DEPTO. TÉCNICO P/ MELHOR LOCALIZAÇÃO);
-PREVER REBAIXO E RALO LINEAR NAS ÁREAS DE CHUVEIRO;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA/TÍTULO
CONSTRUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO, COBERTURA E COBERTURA DA ARQUIBANCADA NO CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - PQ. IMPERIAL

ORIENTAÇÃO/TÍTULO
IMPLANTAÇÃO

ENDEREÇO LOCAL: RUA LEVY GONÇALVES DE OLIVEIRA
BAIRRO: PQ. IMPERIAL

ESCALA: 1:150
FOLHA: 01/02
REVISÃO: R0
DESENHO: EMZ
NOME DO ARQUIVO: ADM., COB. E COB. ARQ. CAMPO PQ. IMPERIAL

ESTEVÃO MELLO ZENDRON
CAU 80850-5

REVISÃO

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR

REVISÃO

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR

COR	PLOT	ESP.
1	PB(70)	0,10mm
2	PB(70)	0,15mm
3	PB(70)	0,20mm
4	PB(70)	0,30mm
5	PB(70)	0,40mm
6	PB(70)	0,50mm
7	PB(70)	0,70mm
8	PB(70)	0,80mm
252	252	0,10mm
253	253	0,15mm
254	254	0,20mm
255	255	0,30mm
256	256	0,40mm
257	257	0,50mm

PLOT STYLE CONFIGURADA: CET_V.ctb

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **ANDERSON CARDOSO ROCHA** registrado sob a matrícula **018069** na data 04/09/2026 12:21:05 na Fase **ELABORAR PROJETO.**

Arquivo: FL1.pdf

Tipo de Documento: DOCUMENTO DE PROJETO

HASH DO DOCUMENTO

D375F315-5C3C-4FE4-93DD-4371613B06AE

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **ANDERSON CARDOSO ROCHA** registrado sob a matrícula **018069** na data 04/09/2026 12:21:05 na Fase **ELABORAR PROJETO.**

Arquivo: FL1.pdf

Tipo de Documento: DOCUMENTO DE PROJETO

HASH DO DOCUMENTO

D49D59E7-5A01-4065-B9C1-D75751F528F6