SITUAÇÃO SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS

N°	DESCRIÇÃO/PAVIMENTO	ÁREA (m²)
1	ÁREA TOTAL	19.903,07



1 IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA: 1:750

NOTAS

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- REVISÃO / REPARO GERAL DOS PISOS EXISTENTES, COM SUBSTITUIÇÃO PONTUAL DAS PEÇAS DANIFICADAS;
- REVISÃO E REPARO DA PISTA DE CAMINHADA;
- PREVER PINTURA / RECOMPOSIÇÃO DO PISO DA ACADEMIA AO AR LIVRE E PISTA DE CAMINHADA;
- REVISÃO GERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA, INCLUINDO PISO, PINTURA, DEMARCAÇÕES, MURETAS E TELAS;
- REVISÃO / MANUTENÇÃO DOS PLAYGROUNDS, COM SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DANIFICADOS;
- REVISÃO / MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE;
- REVISÃO / REFORMA DOS PERGOLADOS E DEMAIS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES;
- PREVER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REPINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS DANIFICADOS;
- REVISÃO / MANUTENÇÃO DOS BANCOS, MESAS, BICICLETÁRIOS, LIXEIRAS, BEBEDOUROS E DEMAIS MOBILIÁRIOS EXISTENTES;
- REVISÃO / REPARO DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE, INCLUINDO LUMINÁRIAS, FIAÇÃO, CONEXÕES E DEMAIS COMPONENTES DANIFICADOS;
- REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS EXISTENTES;
- PAISAGISMO:
-- PODA DE GRAMA (GERAL);
- RECOMPOSIÇÃO PONTUAL DAS ÁREAS DANIFICADAS;
- MANTER E PROTEGER AS ÁRVORES EXISTENTES;
- REVISÃO / REPARO DAS RAMPAS, PISOS TÁTEIS E DEMAIS ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE EXISTENTES;
- REVISÃO / REPINTURA DAS DEMARCAÇÕES DO ESTACIONAMENTO E ÁREAS ACESSÍVEIS;
- PINTURA / REPINTURA GERAL DOS ELEMENTOS EXISTENTES INDICADOS EM PROJETO;
- LIMPEZA GERAL DA PRAÇA;
- TODOS OS MATERIAIS REMOVIDOS, ENTULHOS E RESÍDUOS GERADOS DURANTE OS SERVIÇOS DEVERÃO SER TRANSPORTADOS E DESCARTADOS EM LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO.

COR	PLOT	ESP.
1	PRETO	0,1mm
2	PRETO	0,4mm
3	PRETO	0,3mm
4	PRETO	0,05mm
5	PRETO	0,2mm
6	PRETO	1,2mm
7	PRETO	0,5mm
8	PRETO	0,6mm
250	250	0,1mm
251	251	0,1mm
252	252	0,1mm
253	253	0,1mm
254	254	0,1mm
255	255	0,1mm

DEMAIS CORES USAR A COR DO OBJETO COM ESPESSURA DE 0,1mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA/TÍTULO
MANUTENÇÃO NA PRAÇA EXERCITO BRASILEIRO

PROJETO BÁSICO
IMPLANTAÇÃO GERAL

ENDEREÇO/LOCAL
AV: EXÉRCITO BRASILEIRO

BAIRRO
JARDIM AUDIR

ESCALA
SEM ESCALA

FOLHA
ÚNICA

REVISÃO
R00

DESENHO
EBMS

ANDERSON CARDOSO ROCHA
CAU A84742-9

NOME DO ARQUIVO
...PROJETOS/ LAZER 2026/ PRAÇA EXERCITO BRASILEIRO

FORMATO A0 (1189 x 841mm)

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **ANDERSON CARDOSO ROCHA** registrado sob a matrícula **018069** na data 18/08/2026 11:09:55 na Fase **ELABORAR PROJETO.**

Arquivo: MANUTENÇÃO PRAÇA EXERCITO BRASILEIRO.pdf

Tipo de Documento: DOCUMENTO DE PROJETO

HASH DO DOCUMENTO

5E9249E9-19B1-449E-9517-8514D8D2F6FE

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **ANDERSON CARDOSO ROCHA** registrado sob a matrícula **018069** na data 18/08/2026 11:09:55 na Fase **ELABORAR PROJETO.**

Arquivo: MANUTENÇÃO PRAÇA EXERCITO BRASILEIRO.pdf

Tipo de Documento: DOCUMENTO DE PROJETO

HASH DO DOCUMENTO

BD48596C-1A7F-45C1-BEFC-0E77875331DE