



NOTAS

- NOTAS 1:
- SERVIÇOS PRELIMINARES:  
- LIMPEZA E PREPARAÇÃO INICIAL DO LOCAL DA OBRA, INSTALAÇÃO DE TAPUMES E PROTEÇÃO DE PEDESTRES, ASSEGUANDO AS CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEGURANÇA DO ENTORNO.
  - INSTALAÇÕES DE GÁS:  
- REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE GÁS, INCLUINDO REPAROS NOS ABRIGOS E REDES, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS, REGULADORES DE VAZÃO, NIPLES E MANÔMETROS EM TODAS AS UNIDADES AUTÔNOMAS, CONFORME NORMAS ABNT E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS.
  - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:  
- REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS, TUBULAÇÕES DE ABASTECIMENTO E ESGOTO, ALÉM DE ADEQUAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, GARANTINDO ESTANQUEIDADE, DURABILIDADE E CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 5626 E 8160.
  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:  
- REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO ELÉTRICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES, CONDUTORES, ELETRODUTOS E DISJUNTORES. INCLUI REPARO E ADEQUAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS, CONFORME NBR 5410 E NBR 14039.
  - TROCA DE TELHAMENTO:  
- SUBSTITUIÇÃO DO TELHAMENTO DE TODOS OS BLOCOS, INCLUINDO AS ESTRUTURAS DE SUPORTE, SE NECESSÁRIO. NO BLOCO 04, APESAR DE JÁ HAVER SUBSTITUIÇÃO PRÉVIA PELA PREFEITURA, HÁ RELATO DE INFILTRAÇÃO REMANESCENTE NA LAJE DO HALL DE ACESSO AO ÚLTIMO PAVIMENTO, DEVENDO SER REAVALIADA E CORRIGIDA.
  - REPARO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA:  
- EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÕES POR CAPILARIDADE (PRINCIPALMENTE NAS UNIDADES TERREAS), IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E PINTURA GERAL DOS BLOCOS E CENTROS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, GARANTINDO ESTANQUEIDADE E ACABAMENTO UNIFORME.
  - SERVIÇOS TÉCNICOS:  
- DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. INCLUI TAMBÉM:  
- SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, CONSIDERANDO A DIVISÃO CONDOMINIAL DEFINIDA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA;  
- ATESTADOS DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE GÁS;  
- ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS ELÉTRICO E HIDRÁULICO.
  - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:  
- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES E DE ACABAMENTO, LIMPEZA FINAL E REVISÃO GERAL DAS EDIFICAÇÕES, ASSEGUANDO A ENTREGA DA OBRA EM PERFEITO ESTADO DE USO, HIGIENE E ESTÉTICA, CONFORME DIRETRIZES DA SECRETARIA DE OBRAS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETIVO  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL EM CINCO CONJUNTOS HABITACIONAIS (LOTE 01,02,03,04 E 05), INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS**

PROJETO BÁSICO  
**CONJUNTO HABITACIONAL ANIBAL CORREIA (LOTE 1)**

ENDEREÇO LOCAL  
AVENIDA ANIBAL CORREIA COM RUA MICHAEL BISPO DE OLIVEIRA

BARRIO  
JARDIM PAULISTA

ESCALA  
1:500

FOLHA

REVISÃO

01/05

DESENHO  
EMS

NOME DO ARQUIVO  
HABITAÇÃO POPULAR/ 2025/ CH ANIBAL CORREIA

1 IMPLANTAÇÃO  
ESCALA 1:500



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

09F681005B02881271C8A0CBA56

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **AMANDA BORTOLINI E SILVA** registrado sob a matrícula **027709** na data **13/11/2025** **16:18:30** na Fase **ELABORAR PROJETO**.

**Arquivo:** CONJUNTO HABITACIONAL ANIBAL CORREIA.pdf

**Tipo de Documento:** DOCUMENTO DE PROJETO

### HASH DO DOCUMENTO

3C0DFE3F-4398-4466-9B20-EB578BCB25E4

