PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo

LOCAL: Rua Sebastian Rosel Garcia x Rua Félix Gomes da Silva
OBJETO: PRAÇA DE SKATE - JARDIM TABAMARAJOARA **DATA:** **27/05/2026**

ITEM	BASE	CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI 23,00 %	TOTAL GERAL
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 224.047,00**
1.1.			**PLACA, TAPUME E LOCAÇÕES**					
1.1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	30,00	R$ 889,60	R$ 1.094,21	R$ 32.826,30
1.1.2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	8,00	R$ 999,52	R$ 1.229,41	R$ 9.835,28
1.1.3	CDHU	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	8,00	R$ 1.588,66	R$ 1.954,05	R$ 15.632,40
1.1.4	SINAPI	98459,00	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	M2	167,53	R$ 93,85	R$ 115,44	R$ 19.339,66
1.1.5	CDHU	28.20.070	FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME	CJ	2,00	R$ 833,80	R$ 1.025,57	R$ 2.051,14
1.1.6	INFRA	10018000,00	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	120,00	R$ 4,54	R$ 5,58	R$ 669,60
1.1.7	CPU	102470,00	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO AO FINAL DA OBRA)	UN	1,00	R$ 3.741,29	R$ 4.601,79	R$ 4.601,79
1.1.8	CPU	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA (INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO AO FINAL DA OBRA)	UN	1,00	R$ 3.316,72	R$ 4.079,57	R$ 4.079,57
1.2.			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					
1.2.1	CDHU	02.09.040	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM	M2	884,00	R$ 5,37	R$ 6,61	R$ 5.843,24
1.2.2	CDHU	04.09.140	RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO (APARELHOS GINÁSTICA SOBRE BASE DE CONCRETO)	UNID	10,00	R$ 29,52	R$ 36,31	R$ 363,10
1.2.3	CDHU	03.01.230	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	9,40	R$ 275,57	R$ 338,95	R$ 3.186,13
1.2.4	EDIF	17-050-023	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	49,64	R$ 440,85	R$ 542,25	R$ 26.917,29
1.2.5	EDIF	01-001-005	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	221,16	R$ 12,38	R$ 15,23	R$ 3.368,27
1.2.6	FDE	01.01.021	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL.RAIZES 15CM<DIAM<30CM	UN	10,00	R$ 850,76	R$ 1.046,43	R$ 10.464,30
1.2.7	EDIF	01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	3418,82	R$ 1,72	R$ 2,12	R$ 7.247,90
1.2.8	CDHU	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	133,04	R$ 31,05	R$ 38,19	R$ 5.080,80
1.2.9	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	221,40	R$ 48,06	R$ 59,11	R$ 13.086,95
1.3.			**PROJETOS E LEVANTAMENTOS**					
1.3.1	CDHU	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	UN	2,00	R$ 1.267,26	R$ 1.558,73	R$ 3.117,46
1.3.2	CDHU	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	2,00	R$ 2.658,26	R$ 3.269,66	R$ 6.539,32
1.4.			**TERRAPLANAGEM**					
1.4.1	EDIF	01-003-005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	386,75	R$ 32,20	R$ 39,61	R$ 15.319,17
1.4.2	EDIF	01-003-010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	3480,75	R$ 3,08	R$ 3,79	R$ 13.192,04
1.4.3	EDIF	01-003-006	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	386,75	R$ 8,03	R$ 9,88	R$ 3.821,09
1.4.4	EDIF	01-003-002	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	331,50	R$ 21,14	R$ 26,00	R$ 8.619,00
1.4.5	INFRA	11-014-000	RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3	H	40,00	R$ 179,78	R$ 221,13	R$ 8.845,20
2.			**PASSEIOS E PISTA DE CORRIDA**					**R$ 42.227,39**
2.1	EDIF	17-002-042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	22,40	R$ 877,54	R$ 1.079,37	R$ 24.177,89
2.2	EDIF	13-002-002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	210,00	R$ 69,88	R$ 85,95	R$ 18.049,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo

LOCAL: Rua Sebastian Rosel Garcia x Rua Félix Gomes da Silva
OBJETO: PRAÇA DE SKATE - JARDIM TABAMARAJOARA **DATA:** 27/05/2026

ITEM	BASE	CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI 23,00 %	TOTAL GERAL
3.			**PISTA DE SKATE**					**R$ 83.654,09**
3.1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	132,00	R$ 24,71	R$ 30,39	R$ 4.011,48
3.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	6,60	R$ 221,55	R$ 272,51	R$ 1.798,57
3.3	CDHU	12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	M	30,00	R$ 71,82	R$ 88,34	R$ 2.650,20
3.4	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	20,20	R$ 161,29	R$ 198,39	R$ 4.007,48
3.5	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	132,00	R$ 2,98	R$ 3,67	R$ 484,44
3.6	FDE	03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	7,00	R$ 154,51	R$ 190,05	R$ 1.330,35
3.7	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1150,70	R$ 12,33	R$ 15,17	R$ 17.456,12
3.8	CDHU	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	25,90	R$ 574,14	R$ 706,19	R$ 18.290,32
3.9	CDHU	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M3	25,90	R$ 136,76	R$ 168,21	R$ 4.356,64
3.10	FDE	16.48.002	LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA	M2	185,00	R$ 18,70	R$ 23,00	R$ 4.255,00
3.11	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	100,00	R$ 10,15	R$ 12,48	R$ 1.248,00
3.12	CDHU	32.16.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA	M2	22,60	R$ 59,66	R$ 73,38	R$ 1.658,39
3.13	CDHU	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	60,00	R$ 11,91	R$ 14,65	R$ 879,00
3.14	CDHU	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B	M2	28,42	R$ 133,01	R$ 163,60	R$ 4.649,51
3.15	SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,00	R$ 1.035,79	R$ 1.274,02	R$ 1.274,02
3.16	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	1,00	R$ 1.083,06	R$ 1.332,16	R$ 1.332,16
3.17	CDHU	17.02.040	CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO	M2	28,42	R$ 12,91	R$ 15,88	R$ 451,31
3.18	CDHU	17.02.160	EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	28,42	R$ 64,44	R$ 79,26	R$ 2.252,57
3.19	CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	272,45	R$ 29,12	R$ 35,82	R$ 9.759,16
3.20	CDHU	33.07.130	PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS	KG	272,45	R$ 4,50	R$ 5,54	R$ 1.509,37
4.			**RAMPA ACESSIBILIDADE**					**R$ 4.668,63**
4.1	FDE	16.35.001	DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE	M	9,00	R$ 5,89	R$ 7,24	R$ 65,16
4.2	CDHU	03.01.230	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	1,96	R$ 275,57	R$ 338,95	R$ 664,34
4.3	EDIF	17-002-042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1,96	R$ 877,54	R$ 1.079,37	R$ 2.115,57
4.4	EDIF	17-003-071	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	8,00	R$ 56,35	R$ 69,31	R$ 554,48
4.5	CDHU	30.04.034	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	2,70	R$ 185,73	R$ 228,45	R$ 616,82
4.6	EDIF	17-002-054	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	3,50	R$ 42,36	R$ 52,10	R$ 182,35
4.7	EDIF	17-050-045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	3,50	R$ 10,36	R$ 12,74	R$ 44,59
4.8	EDIF	17-050-048	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	3,50	R$ 15,73	R$ 19,35	R$ 67,73
4.9	FDE	16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	3,07	R$ 94,70	R$ 116,48	R$ 357,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo

LOCAL: Rua Sebastian Rosel Garcia x Rua Félix Gomes da Silva
OBJETO: PRAÇA DE SKATE - JARDIM TABAMARAJOARA **DATA:** 27/05/2026

ITEM	BASE	CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI 23,00 %	TOTAL GERAL
5.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 94.807,63**
5.1	EDIF	09-001-053	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00	R$ 4.499,17	R$ 5.533,98	R$ 5.533,98
5.2	EDIF	09-005-098	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	0,25	R$ 1.187,19	R$ 1.460,24	R$ 365,06
5.3	EDIF	09-006-088	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	0,25	R$ 330,34	R$ 406,32	R$ 101,58
5.4	EDIF	09-083-051	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	30,00	R$ 130,22	R$ 160,17	R$ 4.805,10
5.5	EDIF	09-008-081	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	3,00	R$ 722,85	R$ 889,11	R$ 2.667,33
5.6	EDIF	09-005-071	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM	UN	9,00	R$ 302,18	R$ 371,68	R$ 3.345,12
5.7	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	31,13	R$ 16,03	R$ 19,72	R$ 613,88
5.8	CDHU	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	M	120,00	R$ 7,28	R$ 8,95	R$ 1.074,00
5.9	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	23,06	R$ 21,19	R$ 26,06	R$ 600,94
5.10	EDIF	09-003-023	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2	M	600,00	R$ 10,64	R$ 13,09	R$ 7.854,00
5.11	CDHU	41.10.490	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M	UNID	9,00	R$ 2.000,44	R$ 2.460,54	R$ 22.144,86
5.12	CDHU	41.10.070	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS	UN	6,00	R$ 735,57	R$ 904,75	R$ 5.428,50
5.13	CDHU	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	3,00	R$ 431,61	R$ 530,88	R$ 1.592,64
5.14	CDHU	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	UNID	24,00	R$ 714,18	R$ 878,44	R$ 21.082,56
5.15	EDIF	09-006-095	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	56,70	R$ 73,89	R$ 90,88	R$ 5.152,90
5.16	EDIF	09-017-026	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO	UN	9,00	R$ 158,31	R$ 194,72	R$ 1.752,48
5.17	EDIF	09-004-031	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A	UN	2,00	R$ 590,43	R$ 726,23	R$ 1.452,46
5.18	EDIF	09-017-028	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA	UN	9,00	R$ 169,63	R$ 208,64	R$ 1.877,76
5.19	CDHU	41.12.210	PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W	UNID	6,00	R$ 997,63	R$ 1.227,08	R$ 7.362,48
6.			**PINTURA**					**R$ 20.071,61**
6.1	EDIF	15-001-010	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	93,42	R$ 18,13	R$ 22,30	R$ 2.083,27
6.2	SIURB-I	00-037-570	PIGMENTO PARA CIMENTADO LISO (PÓ XADREZ)	KG	231,21	R$ 51,43	R$ 63,26	R$ 14.626,34
6.3	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	200,00	R$ 13,67	R$ 16,81	R$ 3.362,00
7.			**PLAYGROUND**					**R$ 112.101,21**
7.1	FDE	16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	M2	55,50	R$ 123,72	R$ 152,18	R$ 8.445,99
7.2	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	2,78	R$ 854,24	R$ 1.050,72	R$ 2.921,00
7.3	EDIF	5001043	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	57,70	R$ 18,33	R$ 22,55	R$ 1.301,14
7.4	EDIF	18101002	RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071	M2	55,50	R$ 420,43	R$ 517,13	R$ 28.700,72
7.5	EDIF	18014103	PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 3 - TAMANHO MÉDIO - PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 57.505,98	R$ 70.732,36	R$ 70.732,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo

LOCAL: Rua Sebastian Rosel Garcia x Rua Félix Gomes da Silva
OBJETO: PRAÇA DE SKATE - JARDIM TABAMARAJOARA **DATA:** 27/05/2026

ITEM	BASE	CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI 23,00 %	TOTAL GERAL
8.			**PAISAGISMO**					**R$ 31.453,45**
8.1	CDHU	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS)	M2	500,00	R$ 2,27	R$ 2,79	R$ 1.395,00
8.2	CDHU	34.02.080	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	500,00	R$ 24,02	R$ 29,54	R$ 14.770,00
8.3	CDHU	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M3	45,00	R$ 241,00	R$ 296,43	R$ 13.339,35
8.4	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	10,00	R$ 158,46	R$ 194,91	R$ 1.949,10
9.			**MOBILILÁRIO URBANO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 25.749,18**
9.1	EDIF	18012018	IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO	M	24,00	R$ 455,76	R$ 560,58	R$ 13.453,92
9.2	EDIF	18012002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	1,00	R$ 1.929,05	R$ 2.372,73	R$ 2.372,73
9.3	FDE	16.07.011	BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	R$ 1.803,93	R$ 2.218,83	R$ 2.218,83
9.4	FDE	16.05.005	CA-06 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=90CM)	M	30,00	R$ 78,19	R$ 96,17	R$ 2.885,10
9.5	FDE	16.05.075	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	R$ 440,24	R$ 541,50	R$ 1.624,50
9.6	EDIF	1004031	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM	M	15,00	R$ 104,24	R$ 128,22	R$ 1.923,30
9.7	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	R$ 1.033,17	R$ 1.270,80	R$ 1.270,80
10.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 29.369,12**
10.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	R$ 135,67	R$ 166,87	R$ 29.369,12
						TOTAL GERAL		**R$ 668.149,31**

DATA BASE:
CDHU 201 02/2026 (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Horista 128,23 %
SIURB (EDIF E INFRA) 01/2026 (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Mensalista 98,72% - Horista 157,37%
FDE 01/2026 S/BDI 23,00% (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Mensalista 71,27%
SINAPI 02/2026 (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Mensalista 71,18% - Horista 115,01%

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
RICARDO KADAYAN DOMINGUETI
Engenheiro Civil – CREA nº 0682558210/SP