

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Estado de São Paulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA**DATA: 19/02/2026****MANUTENÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PARALELEPIEDOS, INTERTRAVADOS E INFRAESTRUTURA URBANA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,22 %	TOTAL GERAL
1.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS							R\$ 114.812.359,90
1.1	DEMOLIÇÕES							R\$ 838.731,43
1.1.1	EDIF	17-050-022	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	2.203,50	R\$ 111,16	R\$ 138,08	R\$ 304.259,28
1.1.2	INFRA	08-080-000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	3.305,25	R\$ 19,71	R\$ 24,48	R\$ 80.912,52
1.1.3	EDIF	01-001-010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	66.105,00	R\$ 1,70	R\$ 2,11	R\$ 139.481,55
1.1.4	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	5.288,40	R\$ 47,81	R\$ 59,39	R\$ 314.078,08
1.2	MANUTENÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E AFINS							R\$ 7.166.474,18
1.2.1	INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	14.830,00	R\$ 24,20	R\$ 30,06	R\$ 445.789,80
1.2.2	INFRA	04-062-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3XKM	96.395,00	R\$ 3,02	R\$ 3,75	R\$ 361.481,25
1.2.3	CDHU	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	13.000,00	R\$ 30,89	R\$ 38,37	R\$ 498.810,00
1.2.4	EDIF	13-001-010	LASTRO DE BRITA	M3	1.420,50	R\$ 250,69	R\$ 311,41	R\$ 442.357,91
1.2.5	EDIF	17-002-050	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	17.000,00	R\$ 100,79	R\$ 125,20	R\$ 2.128.400,00
1.2.6	INFRA	05-019-001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	1.363,50	R\$ 640,87	R\$ 796,09	R\$ 1.085.468,72
1.2.7	INFRA	07-012-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	8.550,00	R\$ 10,22	R\$ 12,70	R\$ 108.585,00
1.2.8	EDIF	17-002-042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.020,00	R\$ 869,09	R\$ 1.079,58	R\$ 1.101.171,60
1.2.9	EDIF	13-002-044	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	850,00	R\$ 466,69	R\$ 579,72	R\$ 492.762,00
1.2.10	SINAPI	105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	170,00	R\$ 1.364,85	R\$ 1.695,42	R\$ 288.221,40
1.2.11	INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	850,00	R\$ 202,13	R\$ 251,09	R\$ 213.426,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Estado de São Paulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA**DATA: 19/02/2026****MANUTENÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PARALELEPIEDOS, INTERTRAVADOS E INFRAESTRUTURA URBANA**

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,22 %	TOTAL GERAL
1.3			MANUTENÇÃO DE SUB-BASE					R\$ 9.061.106,42
1.3.1	INFRA	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	9.520,00	R\$ 22,24	R\$ 27,63	R\$ 263.037,60
1.3.2	INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	9.520,00	R\$ 31,38	R\$ 38,98	R\$ 371.089,60
1.3.3	INFRA	04-011-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	4.284,00	R\$ 22,85	R\$ 28,38	R\$ 121.579,92
1.3.4	INFRA	04-062-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3XKM	245.044,80	R\$ 3,02	R\$ 3,75	R\$ 918.918,00
1.3.5	CDHU	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	26.624,24	R\$ 30,89	R\$ 38,37	R\$ 1.021.572,09
1.3.6	DER-SP	23.04.03.04	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA)	M3	5.712,00	R\$ 276,93	R\$ 344,00	R\$ 1.964.928,00
1.3.7	INFRA	05-047-000	BASE DE BICA CORRIDA	M3	1.713,60	R\$ 244,59	R\$ 303,83	R\$ 520.643,09
1.3.8	DER-SP	22.08.30	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	M2	9.520,00	R\$ 120,46	R\$ 149,64	R\$ 1.424.572,80
1.3.9	INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1.428,00	R\$ 259,93	R\$ 322,89	R\$ 461.086,92
1.3.10	INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	9.520,00	R\$ 13,47	R\$ 16,73	R\$ 159.269,60
1.3.11	INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	9.520,00	R\$ 7,18	R\$ 8,92	R\$ 84.918,40
1.3.12	INFRA	05-099-002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	M3	1.904,00	R\$ 706,90	R\$ 878,11	R\$ 1.671.921,44
1.3.13	INFRA	08-087-000	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	1.904,00	R\$ 32,80	R\$ 40,74	R\$ 77.568,96
1.4			MANUTENÇÃO DE BASE					R\$ 25.561.739,68
1.4.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019	M2	47.600,00	R\$ 8,93	R\$ 11,09	R\$ 527.884,00
1.4.2	INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	47.600,00	R\$ 31,38	R\$ 38,98	R\$ 1.855.448,00
1.4.3	INFRA	04-062-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3XKM	613.900,00	R\$ 3,02	R\$ 3,75	R\$ 2.302.125,00
1.4.4	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	5.712,00	R\$ 47,81	R\$ 59,39	R\$ 339.235,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Estado de São Paulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA**DATA: 19/02/2026****MANUTENÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PARALELEPÍPEDOS, INTERTRAVADOS E INFRAESTRUTURA URBANA**

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,22 %	TOTAL GERAL
1.4.5	CDHU	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	29.720,00	R\$ 30,89	R\$ 38,37	R\$ 1.140.356,40
1.4.6	DER-SP	22.08.30	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	M2	47.600,00	R\$ 120,46	R\$ 149,64	R\$ 7.122.864,00
1.4.7	INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	7.140,00	R\$ 259,93	R\$ 322,89	R\$ 2.305.434,60
1.4.8	INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	47.600,00	R\$ 13,47	R\$ 16,73	R\$ 796.348,00
1.4.9	INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	47.600,00	R\$ 7,18	R\$ 8,92	R\$ 424.592,00
1.4.10	INFRA	05-099-002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	M3	9.520,00	R\$ 706,90	R\$ 878,11	R\$ 8.359.607,20
1.4.11	INFRA	08-087-000	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	9.520,00	R\$ 32,80	R\$ 40,74	R\$ 387.844,80
1.5			MANUTENÇÃO DE CAMADA DE ROLAMENTO					R\$ 23.357.074,76
1.5.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019	M2	88.400,00	R\$ 8,93	R\$ 11,09	R\$ 980.356,00
1.5.2	INFRA	04-062-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3XKM	110.500,00	R\$ 3,02	R\$ 3,75	R\$ 414.375,00
1.5.3	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	10.608,00	R\$ 47,81	R\$ 59,39	R\$ 630.009,12
1.5.4	EDIF	03-040-005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	64.880,00	R\$ 4,54	R\$ 5,64	R\$ 365.923,20
1.5.5	INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	32.440,00	R\$ 7,18	R\$ 8,92	R\$ 289.364,80
1.5.6	INFRA	05-025-002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.622,00	R\$ 1.378,37	R\$ 1.712,21	R\$ 2.777.204,62
1.5.7	INFRA	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	1.622,00	R\$ 21,64	R\$ 26,88	R\$ 43.599,36
1.5.8	INFRA	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	32.440,00	R\$ 3,14	R\$ 3,90	R\$ 126.516,00
1.5.9	INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	122.000,00	R\$ 7,18	R\$ 8,92	R\$ 1.088.240,00
1.5.10	INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	4.528,00	R\$ 1.643,96	R\$ 2.042,13	R\$ 9.246.764,64
1.5.11	INFRA	05-096-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	M3	3.515,20	R\$ 1.524,31	R\$ 1.893,50	R\$ 6.656.031,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Estado de São Paulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA**DATA: 19/02/2026****MANUTENÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PARALELEPIEDOS, INTERTRAVADOS E INFRAESTRUTURA URBANA**

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,22 %	TOTAL GERAL
1.5.12	INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	7.043,20	R\$ 21,64	R\$ 26,88	R\$ 189.321,22
1.5.13	INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	140.864,00	R\$ 3,14	R\$ 3,90	R\$ 549.369,60
1.6			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.127.112,00
1.6.1	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	9.000,00	R\$ 31,56	R\$ 39,20	R\$ 352.800,00
1.6.2	CDHU	70.02.017	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR EXTRUSÃO, ESPESSURA DE 3,0 MM, PARA LEGENDAS	M2	4.400,00	R\$ 141,67	R\$ 175,98	R\$ 774.312,00
1.7			RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIEDOS, PISOS INTERTRAVADOS, BLOQUETES E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 47.700.121,43
1.7.1.	INFRA	04-011-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	18.072,00	R\$ 22,85	R\$ 28,38	R\$ 512.883,36
1.7.2.	INFRA	04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	12.536,00	R\$ 19,98	R\$ 24,82	R\$ 311.143,52
1.7.3.	INFRA	04-031-000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	14.457,60	R\$ 32,20	R\$ 40,00	R\$ 578.304,00
1.7.4.	INFRA	04-032-000	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	14.457,60	R\$ 9,03	R\$ 11,22	R\$ 162.214,27
1.7.5.	INFRA	04-009-000	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	8.775,20	R\$ 20,52	R\$ 25,49	R\$ 223.679,85
1.7.6.	INFRA	04-014-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	M3	3.760,80	R\$ 16,09	R\$ 19,99	R\$ 75.178,39
1.7.7.	INFRA	04-062-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3XKM	739.744,00	R\$ 3,02	R\$ 3,75	R\$ 2.774.040,00
1.7.8.	INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	1.200,00	R\$ 11,20	R\$ 13,91	R\$ 16.692,00
1.7.9.	INFRA	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	4.600,00	R\$ 19,72	R\$ 24,50	R\$ 112.700,00
1.7.10.	INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	840,00	R\$ 32,17	R\$ 39,96	R\$ 33.566,40
1.7.11.	INFRA	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	12.000,00	R\$ 22,24	R\$ 27,63	R\$ 331.560,00
1.7.12.	INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	31.000,00	R\$ 31,38	R\$ 38,98	R\$ 1.208.380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Estado de São Paulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA**DATA: 19/02/2026****MANUTENÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PARALELEPIEDOS, INTERTRAVADOS E INFRAESTRUTURA URBANA**

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,22 %	TOTAL GERAL
1.7.13.	INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	72.000,00	R\$ 24,20	R\$ 30,06	R\$ 2.164.320,00
1.7.14.	INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	600,00	R\$ 504,24	R\$ 626,37	R\$ 375.822,00
1.7.15.	INFRA	05-014-003	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	8.000,00	R\$ 77,85	R\$ 96,71	R\$ 773.680,00
1.7.16.	INFRA	05-019-001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	660,00	R\$ 640,87	R\$ 796,09	R\$ 525.419,40
1.7.17.	INFRA	05-092-001	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	112,00	R\$ 255,74	R\$ 317,68	R\$ 35.580,16
1.7.18.	INFRA	05-092-002	INC.27 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	80,00	R\$ 563,01	R\$ 699,37	R\$ 55.949,60
1.7.19.	SIURB-I	00-010-522	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1CM / FCK= 15,0MPA	M3	192,00	R\$ 442,74	R\$ 549,97	R\$ 105.594,24
1.7.20.	SIURB-I	00-010-524	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1CM / FCK= 20,0MPA	M3	96,00	R\$ 464,71	R\$ 577,26	R\$ 55.416,96
1.7.21.	SIURB-I	00-010-527	CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1CM / FCK= 25,0MPA	M3	68,00	R\$ 487,33	R\$ 605,36	R\$ 41.164,48
1.7.22.	INFRA	05-020-000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	3.780,00	R\$ 263,68	R\$ 327,54	R\$ 1.238.101,20
1.7.23.	INFRA	05-023-000	INA.01 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO	M3	150,00	R\$ 521,74	R\$ 648,11	R\$ 97.216,50
1.7.24.	INFRA	05-099-002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS.	M3	2.330,00	R\$ 706,90	R\$ 878,11	R\$ 2.045.996,30
1.7.25.	INFRA	05-025-002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	1.350,00	R\$ 1.378,37	R\$ 1.712,21	R\$ 2.311.483,50
1.7.26.	INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	77.200,00	R\$ 7,18	R\$ 8,92	R\$ 688.624,00
1.7.27.	INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	46.600,00	R\$ 13,47	R\$ 16,73	R\$ 779.618,00
1.7.28.	INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	2.330,00	R\$ 1.643,96	R\$ 2.042,13	R\$ 4.758.162,90
1.7.29.	INFRA	05-032-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	11.820,00	R\$ 343,63	R\$ 426,86	R\$ 5.045.485,20
1.7.30.	INFRA	05-035-000	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	12.000,00	R\$ 59,79	R\$ 74,27	R\$ 891.240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Estado de São Paulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA**DATA: 19/02/2026****MANUTENÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E COM PARALELEPÍEDOS, INTERTRAVADOS E INFRAESTRUTURA URBANA**

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,22 %	TOTAL GERAL
1.7.31.	INFRA	05-037-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS COM AREIA (IE-23)	M2	10.200,00	R\$ 18,23	R\$ 22,65	R\$ 231.030,00
1.7.32.	INFRA	05-039-000	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS COM ASFALTO E PEDRISCO (IE-23)	M2	8.000,00	R\$ 53,92	R\$ 66,98	R\$ 535.840,00
1.7.33.	INFRA	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍEDOS	M2XKM	92.000,00	R\$ 0,74	R\$ 0,92	R\$ 84.640,00
1.7.34.	INFRA	05-047-000	BASE DE BICA CORRIDA	M3	1.134,00	R\$ 244,59	R\$ 303,83	R\$ 344.543,22
1.7.35.	INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	15.450,00	R\$ 259,93	R\$ 322,89	R\$ 4.988.650,50
1.7.36.	INFRA	05-067-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	36.600,00	R\$ 0,96	R\$ 1,19	R\$ 43.554,00
1.7.37.	INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	2.330,00	R\$ 21,64	R\$ 26,88	R\$ 62.630,40
1.7.38.	INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	121.160,00	R\$ 3,14	R\$ 3,90	R\$ 472.524,00
1.7.39.	INFRA	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	3.516,00	R\$ 21,64	R\$ 26,88	R\$ 94.510,08
1.7.40.	INFRA	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	182.832,00	R\$ 3,14	R\$ 3,90	R\$ 713.044,80
1.7.41.	INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	16.800,00	R\$ 1,17	R\$ 1,45	R\$ 24.360,00
1.7.42.	INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	24.000,00	R\$ 0,38	R\$ 0,47	R\$ 11.280,00
1.7.43.	INFRA	05-086-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS ARTERIAIS	M2	11.200,00	R\$ 196,99	R\$ 244,70	R\$ 2.740.640,00
1.7.44.	INFRA	07-012-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	1.866,00	R\$ 10,22	R\$ 12,70	R\$ 23.698,20
1.7.45.	INFRA	05-086-002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA - VIAS TRÁFEGO MÉDIO	M2	14.880,00	R\$ 117,80	R\$ 146,33	R\$ 2.177.390,40
1.7.46.	DER-SP	22.08.30	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	M2	12.000,00	R\$ 120,46	R\$ 149,64	R\$ 1.795.680,00
1.7.47.	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	TON	8.145,60	R\$ 47,81	R\$ 59,39	R\$ 483.767,18
1.7.48.	CDHU	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	60.000,00	R\$ 30,89	R\$ 38,37	R\$ 2.302.200,00
1.7.49.	CDHU	70.01.003	FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	1.136,00	R\$ 269,11	R\$ 334,29	R\$ 379.753,44
1.7.50.	CDHU	70.01.030	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "A" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	1.260,96	R\$ 219,41	R\$ 272,55	R\$ 343.674,65
1.7.51.	CDHU	70.01.031	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	639,00	R\$ 220,15	R\$ 273,47	R\$ 174.747,33
1.7.52.	INFRA	08-049-000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	620,00	R\$ 221,35	R\$ 274,96	R\$ 170.475,20
1.7.53.	INFRA	08-080-000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	930,00	R\$ 19,71	R\$ 24,48	R\$ 22.766,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**

Estado de São Paulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA**DATA: 19/02/2026****MANUTENÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E COM PARALELEPIEDOS, INTERTRAVADOS E INFRAESTRUTURA URBANA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,22 %	TOTAL GERAL
1.7.54.	INFRA	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	18.600,00	R\$ 1,70	R\$ 2,11	R\$ 39.246,00
1.7.55.	INFRA	05-063-000	REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 30% EM VOLUME	M3	3.200,00	R\$ 88,18	R\$ 109,54	R\$ 350.528,00
1.7.56.	INFRA	05-090-000	BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC	M3	1.500,00	R\$ 317,57	R\$ 394,49	R\$ 591.735,00
1.7.57.	INFRA	10-016-003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	288,00	R\$ 409,20	R\$ 508,31	R\$ 146.393,28
1.7.58.	INFRA	10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	240,00	R\$ 66,28	R\$ 82,33	R\$ 19.759,20
1.7.59.	CDHU	04.41.001	RETIRADA DE PLACA DE SOLO	M2	24,00	R\$ 61,85	R\$ 76,83	R\$ 1.843,92
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 7.351.879,20
2.1	INFRA	12-012-000	ENCARREGADO	H	25.344,00	R\$ 73,14	R\$ 90,85	R\$ 2.302.502,40
2.2	INFRA	12-013-000	ENGENHEIRO DA OBRA	H	10.560,00	R\$ 180,21	R\$ 223,86	R\$ 2.363.961,60
2.3	INFRA	11-008-000	CARRO POPULAR 50% EM OPERAÇÃO	H	35.904,00	R\$ 55,20	R\$ 68,57	R\$ 2.461.937,28
2.4	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNIDXMES	144,00	R\$ 1.249,34	R\$ 1.551,93	R\$ 223.477,92
VALOR TOTAL:								R\$ 122.164.239,10

DATA BASE:**CDHU 200 11/2025** (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Horista 128,23 %**SIURB (EDIF E INFRA) 07/2025** (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Mensalista 98,72% - Horista 157,37%**SINAPI 01/2026** (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Mensalista 71,18% - Horista 115,01%**DER-SP 04/2025 S/BDI 35,00%** (Sem Desoneração) - Encargos Sociais: Mensalista 77,43% - Horista 128,16%**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO**

RICARDO KADAYAN DOMINGUETI

Engenheiro Civil – CREA nº 0682558210/SP