

REDE DE DRENAGEM - planilha de coleta de dados - RUA SETE - JARDIM BATISTA GENARI

Trecho						Cota montante		Cota jusante												
Montante		Jusante	Ø Tubo (mm)		extensão	topo	fundo	topo	fundo	prof.de escav.	largura da vala	apiloam. de vala	Vol. Escavado	área do escoram.	H Lastro	largura do berço	volume do lastro	area tubo	volume do reaterro	volume excedente
PV		M2	600		4,36					2,00	1,60	6,98	13,95	17,44	0,260	1,60	1,81	0,28	10,91	3,04
BLT		PV	500		5,50					2,00	1,50	8,25	16,50	22,00	0,250	1,50	2,06	0,20	13,36	3,14
BLT		PV	500		3,78					2,00	1,50	5,67	11,34	15,12	0,250	1,50	1,42	0,20	9,18	2,16
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00			0,00						
TOTAIS					13,64							20,90	41,79	54,56			5,29		33,45	8,34

diam. Tubo (mm)		extensão	apiloam. de vala	Vol. Escavado	área do escoram.	volume do lastro	volume do reaterro	volume excedente
500	2,00	9,28	13,92	27,84	37,12	3,48	22,54	5,30
600	2,00	4,36	6,98	13,95	17,44	1,81	10,91	3,04
800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,64	20,90	41,79	54,56	5,29	33,45	8,34

Largura vala (m)	Área tubo
1,50	0,20 CONFORME NBR 122
1,60	0,28 CONFORME NBR 122
1,80	0,50
2,00	0,79
2,20	1,13
2,50	1,77

PV (1,40X1,40X1,40)M 1,00 UNIDADES
BOCA DE LOBO TRIPLA 2,00 UNIDADES

MURO DE ALA P/ TUBO 1,00 UNIDADE
DIÂMETRO 0,60 M