

REDE DE DRENAGEM - planilha de coleta de dados - RUA OITO - JARDIM BATISTA GENARI

Trecho		Ø Tubo (mm)		extensão	prof.de escav.	largura da vala	apiloam. de vala	Vol. Escavado	área do escoram.	H Lastro	largura do berço	volume do lastro	area tubo	volume do reaterro	volume excedente
Montante	Jusante														
PV	M1	600		4,13	2,00	1,60	6,61	13,22	16,52	0,260	1,60	1,72	0,28	10,33	2,89
BLT	PV	500		2,76	2,00	1,50	4,14	8,28	11,04	0,250	1,50	1,04	0,20	6,70	1,58
BLT	PV	500		2,71	2,00	1,50	4,07	8,13	10,84	0,250	1,50	1,02	0,20	6,58	1,55
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				9,60			14,82	29,63	38,40			3,78		23,61	6,02

diam. Tubo (mm)		extensão	volume do reaterro	volume excedente
500	2,00	5,47	13,28	3,13
600	2,00	4,13	10,33	2,89
800		0,00	0,00	0,00
1000		0,00	0,00	0,00
1200		0,00	0,00	0,00
1500		0,00	0,00	0,00
		9,60	23,61	6,02

Largura vala (m)	Área tubo
1,50	0,20 CONFORME NBR 12266
1,60	0,28 CONFORME NBR 12266
1,80	0,50
2,00	0,79
2,20	1,13
2,50	1,77

PV (1,40X1,40X1,40)M 1,00 UNIDADES
BOCA DE LOBO TRIPLA 2,00 UNIDADES
MURO DE ALA P/ TUBO
DIÂMETRO 0,60 M 1,00 UNIDADE