

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
PROJETO: REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA OS TERMINAIS LESTE E OESTE							
LOCAL: TERMINAL LESTE E OESTE DE FRANCISCO MORATO-SP							
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SIURB – FDE; SINAPI, CDHU				DATA-BASE: MARÇO/2026 (SEM DESONERAÇÃO)			
ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.			ACESSIBILIDADE				R\$ 57.956,56
1.1	13.02.023	FDE	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	150,00	R\$ 283,53	R\$ 42.529,50
1.2	13.02.053	FDE	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA	M2	50,00	R\$ 283,53	R\$ 14.176,50
1.3	06.03.086	FDE	BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL LAVATORIO COLETIVO	UN	4,00	312,64	R\$ 1.250,56
2.			COBERTURA				R\$ 353.201,25
2.1.	07.80.035	FDE	LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO	M2	7.500	R\$ 10,98	R\$ 82.350,00
2.3	07.03.134	FDE	TELHA GALVALUME / AÇO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM (CONSIDERANDO 5% DA METRAGEM TOTAL, MANUTENÇÃO DAS TELHAS)	M2	375,00	R\$ 189,59	R\$ 71.096,25
2.3	07.60.061	FDE	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	375,00	R\$ 7,88	R\$ 2.955,00
2.4	08.82.055	FDE	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	500,00	R\$ 5,10	R\$ 2.550,00
2.6	15.01.004	FDE	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	7.500	R\$ 25,90	R\$ 194.250,00
3.			REVESTIMENTOS E PISOS				R\$ 189.620,15
3.1	12.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	363,33	23,10	R\$ 8.392,92
3.2	13.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE	M2	220,00	R\$ 43,12	R\$ 9.486,40
3.3	13.02.069	FDE	PORCELANATO ESMALTADO	M2	320,00	233,21	R\$ 74.627,20
3.4	13.06.082	FDE	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	26,00	192,52	R\$ 5.005,52
3.5	13.02.069	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	200,00	28,90	R\$ 5.780,00
3.6	12.02.036	FDE	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	363,33	142,46	R\$ 51.759,99
3.7	87851	SINAPI	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_03/2024	M2	100,00	167,24	R\$ 16.724,00
3.8	04.50.011	FDE	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS	M2	42,00	8,24	R\$ 346,08
3.9	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	42,00	416,62	R\$ 17.498,04
4.			PINTURA EXTERNA				R\$ 20.844,06
4.1	15.80.018	FDE	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	728,11	22,93	R\$ 16.695,56
4.2	15.50.002	FDE	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	728,11	5,29	R\$ 3.851,70
4.3	16.80.015	FDE	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	80,00	3,71	R\$ 296,80
5.			PINTURA INTERNA				R\$ 20.631,20
5.1	15.80.018	FDE	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	250,00	22,93	R\$ 5.732,50
5.2	15.50.002	FDE	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	250,00	5,29	R\$ 1.322,50
5.3	15.02.061	FDE	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	M2	359,00	37,30	R\$ 13.390,70
5.4	16.80.015	FDE	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	50,00	3,71	R\$ 185,50
6.			CORRIMÃOS E GRADIS				R\$ 543.982,36
6.1	16.50.002	FDE	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	34,00	3,03	R\$ 103,02
6.2	06.03.100	FDE	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	34,00	795,20	R\$ 27.036,80

6.3	15.03.009	FDE	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	M2	571,05	R\$ 18,09	R\$ 10.330,29
6.4	03.02.005	FDE	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	54,00	R\$ 12,10	R\$ 653,40
6.5	15.80.075	FDE	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS - CONSERVACAO	M2	355,00	R\$ 18,84	R\$ 6.688,20
6.6	15.50.030	FDE	REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO	M2	355,00	R\$ 33,81	R\$ 12.002,55
6.7	24.02.040	CDHU	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	M2	133,76	R\$ 861,84	R\$ 115.279,71
6.8	17-001-030	SIURB-EDIF	FP.07 - GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	408,70	R\$ 909,93	R\$ 371.888,39
7.			PORTAS E ESQUADRIAS				R\$ 27.685,23
7.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	23,00	R\$ 13,46	R\$ 309,58
7.2	05.01.014	FDE	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	7,00	R\$ 1.378,33	R\$ 9.648,31
7.3	05.01.004	FDE	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	6,00	R\$ 1.383,05	R\$ 8.298,30
7.4	05.01.005	FDE	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	2,00	R\$ 1.428,82	R\$ 2.857,64
7.5	39022	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	10,00	R\$ 657,14	R\$ 6.571,40
8.			LOUÇAS, METAIS E BANCADAS				R\$ 32.320,01
8.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	42,00	18,61	R\$ 781,62
8.2	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	19,00	13,57	R\$ 257,83
8.3	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	19,00	530,20	R\$ 10.073,80
8.4	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	4,00	864,19	R\$ 3.456,76
8.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	420,39	R\$ 2.942,73
8.6	106780	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	1.103,01	R\$ 4.412,04
8.7	45333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	13,00	189,89	R\$ 2.468,57
8.8	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	239,64	R\$ 3.115,32
8.9	106779	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	13,00	128,06	R\$ 1.664,78
8.10	10432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	8,00	393,32	R\$ 3.146,56
9.			MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO				R\$ 42.975,47
9.1	104799	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,00	14,67	R\$ 322,74
9.2	104798	SINAPI	REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,00	R\$ 19,76	R\$ 434,72
9.3	13.02.058	FDE	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI	UN	24,00	21,43	R\$ 514,32
9.4	16.07.012	FDE	BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	UN	1,00	R\$ 1.957,20	R\$ 1.957,20
9.5	06.03.066	FDE	BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM PINTURA VERNIZ ACRÍLICO ARMAÇÃO ENGASTADA NA LAJE DE PISO E PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO	UN	41,00	R\$ 362,43	R\$ 14.859,63

9.6	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	36,00	R\$ 24,99	R\$ 899,64
9.7	42440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	8,00	R\$ 1.235,91	R\$ 9.887,28
9.8	35.03.030	CDHU	CANCELA AUTOMÁTICA METÁLICA COM BARREIRA DE ALUMÍNIO DE 3,50 ATÉ 4,00m	UN	3,00	R\$ 4.699,98	R\$ 14.099,94
10.			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				R\$ 11.255,69
10.1	16.11.099	FDE	SERVICOS DE LIMPEZA	UN	12,00	R\$ 710,02	R\$ 8.520,24
10.2	16.80.126	FDE	LIMPEZA DE BACIA SANITARIA / BIDE / MICTORIO LOUÇA / INOX INCLUSIVE METAIS	UN	20,00	R\$ 9,05	R\$ 181,00
10.3	16.80.088	FDE	LIMPEZA DE VIDROS	M2	100,00	R\$ 20,60	R\$ 2.060,00
10.4	16.80.091	FDE	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 494,45	R\$ 494,45
TOTAL							R\$ 1.300.471,98