



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: RUA ROUXINOL E RUA DOS SABIÁS - JARDIM CACHOEIRA

Referência de Preços: SIURB - SINAPI				Data-base: JAN/2026 - MAR/2026 - S/DESON				BDI: 23,38%
ITEM	CODIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)
RUA ROUXINOL								
1.			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 5.908,80
1.1	10-016-003	INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	399,10	492,40	5.908,80
2.			GUIAS, SARJETAS E PASSEIO					R\$ 69.486,20
2.1	05-003-000	INFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	7,83	34,28	42,29	331,13
2.2	08-086-000	INFRA	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	117,45	1,71	2,10	246,64
2.3	04-064-000	INFRA	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	7,83	124,28	153,33	1.200,57
2.4	06-005-000	INFRA	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	4,44	277,90	342,87	1.522,34
2.5	05-013-000	INFRA	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	4,44	514,80	635,16	2.820,11
2.6	05-019-002	INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	13,34	663,94	819,16	10.927,59
2.7	06-005-000	INFRA	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	1,61	277,90	342,87	552,02
2.8	05-014-002	INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	215,06	53,73	66,29	14.256,32
2.9	05-013-000	INFRA	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	1,61	514,80	635,16	1.022,60
2.10	05-042-000	INFRA	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	41,29	718,58	886,58	36.606,88
3.			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 212.346,87
3.1	09-004-000	INFRA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	53,00	21,98	27,11	1.436,83
3.2	05-011-000	INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	595,64	24,13	29,77	17.732,20
3.3	05-048-000	INFRA	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	89,35	259,15	319,73	28.567,87
3.4	05-099-002	INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	89,35	679,62	838,51	74.920,86
3.5	08-087-000	INFRA	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	89,35	33,03	40,75	3.641,01
3.6	05-026-000	INFRA	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.297,28	6,74	8,31	10.780,39
3.7	05-027-000	INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	595,64	13,71	16,91	10.072,27
3.8	05-096-000	INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	M3	32,43	1.512,19	1.865,74	60.509,67
3.9	05-078-001	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	32,43	22,03	27,18	881,50
3.10	05-078-007	INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	972,96	3,17	3,91	3.804,27
4			SINALIZAÇÃO					R\$ 9.382,29
4.1	102512	INFRA	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M2	60,51	7,77	9,58	579,68
4.2	5050	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	9,00	479,10	591,11	5.319,99
4.3	13521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	142,56	175,89	527,67
4.4	34723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,40	997,92	1.231,23	2.954,95
RUA DOS SABIÁS								
1			GUIAS, SARJETAS E PASSEIO					R\$ 63.580,91
1.1	06-005-000	INFRA	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	6,06	277,90	342,87	2.077,79
1.2	05-013-000	INFRA	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	6,06	514,80	635,16	3.849,06



1.3	05-019-002	INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	18,18	663,94	819,16	14.892,32
1.4	06-005-000	INFRA	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	2,02	277,90	342,87	692,59
1.5	05-013-000	INFRA	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	2,02	514,80	635,16	1.283,02
1.6	05-014-002	INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	269,41	53,73	66,29	17.859,18
1.7	05-042-000	INFRA	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	25,86	718,58	886,58	22.926,95
2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 351.801,40
2.1	05-011-000	INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	1.023,72	24,13	29,77	30.476,14
2.2	05-048-000	INFRA	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	153,56	259,15	319,73	49.097,73
2.3	05-099-002	INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	153,56	679,62	838,51	128.761,59
2.4	08-087-000	INFRA	BRITAGEM DOS MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	M3	153,56	33,03	40,75	6.257,57
2.5	05-026-000	INFRA	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.047,44	6,74	8,31	17.014,22
2.6	05-027-000	INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.023,72	13,71	16,91	17.311,10
2.7	05-096-000	INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO "GAP GRADED" COM POLÍMERO (SEM TRANSPORTE)	M3	51,18	1.512,19	1.865,74	95.488,57
2.8	05-078-001	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	51,18	22,03	27,18	1.391,07
2.9	05-078-007	INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.535,40	3,17	3,91	6.003,41
3			SINALIZAÇÃO					R\$ 4.900,35
3.1	102512	INFRA	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M2	51,01	7,77	9,58	488,67
3.2	5050	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	3,00	479,10	591,11	1.773,33
3.3	13521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	142,56	175,89	175,89
3.4	34723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	2,00	997,92	1.231,23	2.462,46
Total Geral								R\$ 717.406,82

Frederico Nicodemo
Fernandes Jorge
Assinado de forma digital por
Frederico Nicodemo Fernandes
Jorge
Dados: 2026.05.14 10:40:50 -03'00'
Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Secretário de Infraestrutura e Obras