



MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Pavimentação
Local: Rua Síria (trecho) – Chac. Santo Aleixo

1. SERVIÇOS INICIAIS

Os serviços iniciais compreendem a instalação da infraestrutura provisória necessária à execução da obra, incluindo a implantação de placa de identificação conforme padrão CDHU, contendo informações institucionais do empreendimento, bem como a disponibilização de banheiro químico modelo standard, com manutenção periódica, atendendo às exigências da CETESB e às normas de segurança e higiene do trabalho.

2. GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS

Esta etapa contempla a execução de guias pré-moldadas de concreto tipo PMSP, assentadas sobre base e lastro de brita, bem como a execução de sarjetas e sarjetões moldados “in loco” em concreto estrutural, destinados ao correto direcionamento das águas pluviais superficiais. Inclui ainda a execução de passeios em concreto com preparo de caixa e lastro de brita, garantindo acessibilidade, segurança dos pedestres e integração com o sistema viário existente.

3. PAVIMENTAÇÃO

Os serviços de pavimentação incluem a abertura e preparo da caixa da via, com compactação do subleito até atingir, no mínimo, 95% do Proctor Normal. Sobre o subleito será executada base de brita graduada e base betuminosa composta por materiais reciclados provenientes de resíduos da construção civil (RCC) e/ou fresa-gem de pavimentos asfálticos (RAP), reciclados em usina móvel, conforme especificações técnicas. A pavimentação será finalizada com imprimções betuminosas (ligante e impermeabilizante) e aplicação de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Estão incluídos os serviços de carga, transporte, descarga, remoção de excedentes de solo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.

4. DRENAGEM

O sistema de drenagem superficial e complementar compreende serviços de limpeza manual do terreno, escavações, execução de lastro de brita e assentamento de bocas de leão simples tipo PMSP com grelha. Inclui também o fornecimento e assentamento de tubos de concreto, execução de escada hidráulica em concreto armado tipo descida d'água, bem como execução de pedra argamassada para proteção e dissipação de energia. Estão previstos os serviços de reaterro, transporte de material escavado e destinação final de resíduos inertes.

5. SINALIZAÇÃO



A sinalização viária contempla a execução de sinalização horizontal com aplicação de massa termoplástica a quente por extrusão, com espessura de 3 mm, para demarcação viária. Inclui ainda o fornecimento e instalação de postes metálicos galvanizados e placas esmaltadas de identificação de rua, garantindo a segurança viária, orientação dos usuários e adequada identificação do logradouro

Francisco Morato, data da assinatura digital.

Frederico Nicodemo
Fernandes Jorge

Assinado de forma digital por
Frederico Nicodemo Fernandes
Jorge
Dados: 2026.03.25 15:39:37 -03'00'

Frederico Nicodemo Fernandes Jorge
Secretário de Infraestrutura e Obras