



ENDEREÇO: PARQUE DA CRIANÇA

OBJETO: REFORMA QUADRA SOCIETY

TABELA DE REFERÊNCIA: SIURB - JULHO 2025 SINAPI - dezembro 2025 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 23,38%

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. R\$ SEM BDI	PREÇO UNIT. R\$ COM BDI	TOTAL R\$ COM BDI
		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>9.087,66</b>
10-016-003	SIURB	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,00	409,20	504,87	9.087,66
		<b>QUADRA SOCIETY</b>					<b>219.068,43</b>
01-004-015	SIURB	LASTRO DE BRITA	M3	64,80	237,75	293,33	19.007,78
05-026-000	SIURB	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	648,00	7,18	8,85	5.734,80
17-002-029	SIURB	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	32,40	280,80	346,45	11.224,98
18-015-050	SIURB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	64,80	269,59	332,62	21.553,77
	COMP	GRAMA SINTÉTICA 50MM	M2	750,00	83,72	103,29	77.467,50
	COMP	BORRACHA GRANULADA	KG	2.500,00	10,97	13,53	33.825,00
	COMP	COLA PU	KG	259,20	24,00	29,61	7.674,91
	COMP	TAPE	M	162,00	6,47	7,98	1.292,76
87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	51,84	645,51	796,43	41.286,93
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>228.156,09</b>