



MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENDEREÇO: PARQUE DA CRIANÇA
OBJETO: REFORMA QUADRA SOCIETY

ITEM DE MEDIÇÃO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE CÁLCULO	UNIDADE	QTD
SERVIÇOS INICIAIS				
10-016-003		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,00
		PLACA PADRÃO		
		TOTAL GERAL = 18,00	M2	
QUADRA SOCIETY				
01-004-015		LASTRO DE BRITA	M3	64,80
		ÁREA TOTAL ESP 648,00 X 0,10 =	M3	
		TOTAL GERAL = 64,80	M3	
05-026-000		INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	648,00
		ÁREA 648,00		
		TOTAL GERAL = 648,00	M2	
17-002-029		PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	32,40
		ÁREA TOTAL X ESP 648,00 X 0,05	M3	
		TOTAL GERAL = 32,40	M3	
18-015-050		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	64,80
		ÁREA TOTAL ESPESSURA 648,00 X 0,10		
		TOTAL GERAL = 64,80	M3	
		GRAMA SINTÉTICA 50MM	M2	750,00
		ÁREA 750,00		
		TOTAL GERAL = 750,00	M2	
		BORRACHA GRANULADA	KG	2.500,00
		TOTAL GERAL = 2.500,00	KG	
		COLA PU	KG	259,20
		KG X M ² 0,40 X 648,00		

