



OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

- AS PLACAS METÁLICAS DE ANCORAGEM NOS BLOCOS, DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS NA OBRA POR OCASIÃO DA CONSTRUÇÃO DAS FUNDAÇÕES.
- AS REFERIDAS PLACAS DEVERÃO ESTAR LOCALIZADAS CONFORME PROJETO NOS EXOS DA LINHA DE ALINHAMENTO DOS PILARES E DAS FUNDAÇÕES E SEREM INSTALADAS PREFERENCIALMENTE PELO ESTRUCTURISTA OU QUEM CONHEÇA O REFERIDO SERVIÇO POR PRÁTICA ANTERIOR, CASO CONTRÁRIO HAVERÁ PROBLEMAS NA MONTAGEM DA ESTRUCTURA POR DESALINHAMENTO CAUSADO PELO FATO CITADO.

NOTAS:

- * As medidas determinadas no projeto foram baseadas no levantamento planialtimétrico, formação. Portanto deverão ser conferidas e ajustadas ao perfil da obra, adequando o local do implantação.
- * Indicamos a utilização para estrutura de concreto o cimento tipo CA-50 e o concreto da fundação Fck 25mpa e do superestrutura Fck 30mpa com agregado Pedra 1;
- * Qualquer modificação em projeto, deverá ser comunicada ao prefeiteiro;
- * Para a locação das fundações sugerimos a implantação por topografia, observando-se e corrigindo os dados indicados no projeto com base na estrutura de referência.
- * Para a conclusão da cobertura, as medidas deverão ser verificadas no local da obra.
- * FICA PROIBIDA NAS FOLHAS EM DNG OU OUTRO, QUALQUER MODIFICAÇÃO SEM O PRÓPRIO CONSENTIMENTO DAS AUTORIDADES DELEGADAS AO DRETO ALÍNEA E A RESPONSABILIDADE CIVIL.