

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

a) Secretaria de Gestão Pública

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição e instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTUs/h - Ciclo frio, unidade interna evaporadora, unidade externa condensadora, classificação A do INMETRO, certificado PROCEL, Tecnologia do compressor inverter a gás refrigerante R410a, filtro antibactéria, desumidificação, controle remoto sem fio, funções timer, sleep e swing, dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, voltagem 220 volts, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação se justifica pela necessidade de climatizar o auditório do Paço Municipal Juquery, proporcionando um ambiente termicamente confortável para a realização de eventos, reuniões e treinamentos, conforme Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição e instalação de um sistema de ar-condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTUs/h – Ciclo frio – 220 Volts. A empresa contratada deverá fornecer o equipamento, realizar a instalação completa dos equipamentos, incluindo a fixação que liga a unidade interna à externa, interligação das tubulações, gás e testes de funcionamento.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá fornecer e instalar 04 (quatro) Aparelhos de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTUs/h – Ciclo frio, unidade interna evaporadora, unidade externa condensadora, classificação A do INMETRO, certificado PROCEL, Tecnologia do compressor inverter a gás refrigerante R410a, filtro antibactéria, desumidificação, controle remoto sem fio, funções timer, sleep e swing, dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, voltagem 220 volts, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem.

A instalação deverá ser realizada por profissionais qualificados, seguindo as normas técnicas e de segurança. A empresa contratada deverá realizar aos serviços de instalação/montagens de aparelhos de ar-condicionado modelo Split Eco Inverter 30.000 BTUs/h, ciclo Frio – 220 volts – Evaporadora, Condensadora, incluindo mão de obra para a instalação completa feita em cobre, incluindo todos os materiais, gás, testes e serviços necessários para a completa instalação e funcionamento dos equipamentos

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em parcela única, após a instalação completa e o perfeito funcionamento do equipamento, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura e o aceite do responsável pelo órgão contratante. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados do aceite.

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A aquisição será realizada por compra direta em razão do valor apurado para esta aquisição.



7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação está devidamente prevista na programação orçamentária para o exercício de 2025, e a dotação que suportará a despesa será: **235**