



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEPECERICA DA SERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Obra: Demolição de Edificação

Local: Rua Santiago Leandro Nº 129 - Jardim Santa Julia- Itapepecerica da Serra

PLANILHA DE ORÇAMENTO E QUANTITATIVO

CDHU - 195

COM DESONERAÇÃO

								BDI	25%
TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	MEMORIAL DE CÁLCULO	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT.	TOTAL
1		DEMOLIÇÃO							
CDHU	03.02.040	1.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	96	96 m3 (paredes)	R\$ 74,28	R\$ 92,85	R\$ 8.913,60
CDHU	03.01.040	1.2	Demolição manual de concreto armado	m3	64	45 m3 (pilares/vigas/s apatas) + 19 m3 (lajes)	R\$ 371,40	R\$ 464,25	R\$ 29.712,00
CDHU	05.07.040	1.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m3	160	160x1,3 empolamento	R\$ 107,65	R\$ 134,56	R\$ 21.529,60
								TOTAL	R\$ 60.155,20

Douglas Luis Guimarães
Engenheiro Civil
CREA 5070083910-SP