



CALCULADORA

Q1 1.6441 00
 Q2 0.7861 00
 Q3 0.7862 00
 Q4 0.8426 00
 Q5 0.8426 00

ESQUADRIAS

Q1 0.70X 2.10
 Q2 0.80X 2.10
 Q3 0.80X 1.80
 Q4 1.00X 2.10

**ESPECIFICAÇÃO DE
ACABAMENTOS
PISOS**

1 PISO CERÂMICO 41X41 cm, PEI 4 de 1ª LINHA, ASSENTADOS SOB ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E RELATADOS

2 PAREDE

3 PINTURA INTERNA EM LATEX ACRÍLICO DE 1ª LINHA, SOBRE REVESTIMENTO DE MASSA CORIDA, NA COR BRANCA

4 AZULEJO 15,15 cm de 1ª LINHA, NA COR BRANCA, ASSENTADOS DEBITO SOB ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E RELATADOS

FORRO

5 FORRO EM FIBRA MINERAL, NRC 0,55 ACÚSTICO REVESTIDO EM LATEX, PINTURA LATEX NA COR BRANCA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRICIDADE / LÓGICA / TELEFONIA / RÁDIO /
ATERRAMENTO

DEVERÃO SER OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS DAS
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NBR 5410 E NBR 5418.

QUADRO DE ÁREAS	
AMBIENTE	ÁREA (m²)
Atend. ao Público/Serviço de Dia	30,69
- Sanitário 1	3,40
Sala do Comando	14,60
- Vestiário	8,20
- Sanitário	5,20
Sala de Administração	28,69
Copacimento	28,69
Depósito e 2 M.U.	19,20
Sala S/D	19,20
Sanitário Masc.	4,48
Sanitário Fem.	4,48
Sala Scont. (ten)	18,39
- Sala / Sanitário	
Ataque Morro	9,20
Despensa	9,20
Refeitório	18,80
Copa	10,00
Administração	28,69
Alojamento Subten/SG Masc.	21,56
Vestiário Subten/SG Masc.	11,52
Alojamento Feminino	21,56
Vestiário Fem.	11,52
Alojamento Chf. / SG Masc.	50,48
Vestiário Chf. / SG Masc.	11,02
Sala de Ativa	35,62
Circulação	56,00
Estacionamento para Veículos	300,00
ÁREA ÚTIL TOTAL	442,94
ÁREA CONSTRUIDA	555,40

PROJETO COMPLETO		FOLHA ÚNICA
Reforma Prédio do Batalhão Assunto: 1º CIA BATALHÃO JACIRA PROPRIETÁRIO: Rua: Monteiro Lobato - JD. Jacira. - São Paulo- Itapeceira da Serra - SP Local:		
INSCRIÇÃO CADASTRAL: 2 SITUAÇÃO SEM ESCALA		ESC: 1/100 ESTE LADO DEVE SER IMPRIMIDO EM UM ÚNICO FOLHETO, SEM ABRIR FOLHAS, E NÃO DEVE SER IMPRIMIDO EM VÁRIAS FOLHAS, PARA EVITAR A DESPERDÍCIO DE PAPELO E O PREJUÍZO DO INTERESSADO.
		
		Responsável Técnico pelo Projeto Vinicius Kimura
Desenhista: Lucas Xavier	Data:	