



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO E QUANTITATIVO
Obra: Execução de Base, Guia e sarjeta na Rua Antônio Vieira da Silva - Jardim Pelucio

Latitude: 23°43'19.0"S Longitude: 46°51'25.2" O

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	BDI 23,38%		P.TOTAL
							P.UNIT.	C.UNIT.	
		1.0	DRENAGEM						21.404,47
54.06.040	CDHU 198	1.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	190,00	95m x 2 lados	59,02	72,82	13.835,80
54.06.170	CDHU 198	1.2	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	6,84	95m x 2 lados x 0,30m x 0,15m	896,85	1.106,53	7.568,67
		2.0	ABERTURA DE CAIXA						2.335,58
54.01.010	CDHU 198	2.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	522,50	95m x 5,50m	3,62	4,47	2.335,58
		3.0	BASE E SUB-BASE						26.259,95
54.01.210	CDHU 198	3.1	Base de brita graduada	m³	78,54	95m x 5,50m x 0,20m	270,99	334,35	26.259,95
			TOTAL GERAL com BDI						50.000,00