



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Orçamento Estimado

Obra: Reparo Viela Antonio Piu

LOCAL: Viela Antônio Piu - Jardim das Oliveiras

23°45'12.5"S 46°48'37.7"W

							BDI	23,38%	24/09/2025
Tabela	Código	Item	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo	Custo Unit.	P Unit.	Valor Total
		1.0	REFORMA DA VIELA						
CDHU 198	17.01.020	1.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	5,74	42m x 4,80m + 44m x 1,50m	788,97	973,43	5.588,73
CDHU 198	54.07.110	1.2	Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa colante industrializada	m²	201,60	42m x 4,80m	112,68	139,02	28.026,43
SINAPI - JUN/25	99855	1.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 PS	m	44,00	44 metros	117,61	145,11	6.384,84
			Sub Total						40.000,00
			Total Geral com BDI						40.000,00