



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Manutenção Corretiva da Malha Viária / serviços de recuperação de Pavimentação (Recapeamento). Pavimentação asfáltica. Serviços de Tapa Buraco

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA: SIURB 07/2024; CDHU 196 (SEM DESONERAÇÃO)

BDI: 23,38%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNITÁRIOS C/ BDI (23,38%)	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE REPARO EM PAVIMENTO ASFALTICO</b>							<b>R\$ 6.739.022,38</b>
1.1	03.07.010	CDHU	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	27.000,00	28,17	R\$ 34,76	R\$ 938.415,94
1.2	05.08.100	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	5.400,00	47,08	R\$ 58,09	R\$ 313.671,44
1.3	01.23.070	CDHU	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	108.000,00	5,80	R\$ 7,16	R\$ 772.852,32
1.4	54.01.400	CDHU	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	27.000,00	24,60	R\$ 30,35	R\$ 819.489,96
1.5	54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	M3	3.240,00	270,15	R\$ 333,31	R\$ 1.079.927,87
1.6	54.03.230	CDHU	Imorimacão betuminosa liante	M2	27.000,00	6,47	R\$ 7,98	R\$ 215.532,52
1.7	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	1.350,00	1.560,45	R\$ 1.925,28	R\$ 2.599.132,33
<b>2</b>	<b>MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>							<b>R\$ 1.954.270,20</b>
2.1	05.001.000 (I)	SIURB	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	1.000,00	10,44	R\$ 12,88	R\$ 12.880,87
2.2	05.003.000 (I)	SIURB	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	450,00	27,67	R\$ 34,14	R\$ 15.362,66
2.3	05.082.000 (I)	SIURB	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	20.000,00	0,36	R\$ 0,44	R\$ 8.883,36
2.4	05.081.000 (I)	SIURB	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	9.000,00	1,14	R\$ 1,41	R\$ 12.658,79
2.5	05.047.000 (I)	SIURB	BASE DE BICA CORRIDA	M3	60,00	241,66	R\$ 298,16	R\$ 17.889,61
2.6	05.014.003 (I)	SIURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA- FCK=30,0MPA	M	1.000,00	72,83	R\$ 89,86	R\$ 89.857,65
2.7	05.019.001 (I)	SIURB	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO- FCK=25,0MPA	M3	67,50	632,77	R\$ 780,71	R\$ 52.698,03
2.8	06.021.000 (I)	SIURB	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	200,00	186,60	R\$ 230,23	R\$ 46.045,42
2.9	06.023.001 (I)	SIURB	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	200,00	975,28	R\$ 1.203,30	R\$ 240.660,09
2.10	05.099.002 (I)	SIURB	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	M3	1.875,00	629,96	R\$ 777,24	R\$ 1.457.333,72
<b>3</b>	<b>MANUTENÇÃO TOTAL DE PAVIMENTO RECAPEAMENTO</b>							<b>R\$ 3.253.546,03</b>
3.1	03.07.050	CDHU	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	25.000,00	11,90	R\$ 14,68	R\$ 367.055,50
3.2	05.08.120	CDHU	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	M3	1.250,00	53,54	R\$ 66,06	R\$ 82.572,07
3.3	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M2	25.000,00	6,47	R\$ 7,98	R\$ 199.567,15
3.4	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	1.250,00	1.560,45	R\$ 1.925,28	R\$ 2.406.604,01
3.5	05.078.001 (I)	SIURB	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	1.250,00	21,12	R\$ 26,06	R\$ 32.572,32
3.6	05.078.007 (I)	SIURB	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	43.750,00	3,06	R\$ 3,78	R\$ 165.174,98

VALOR TOTAL R\$ 11.946.838,61

CARLOS ROBERTO GUIMARAES TINOCO  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços  
Fiscal