



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**  
**OBRA: Execução de Infraestrutura Urbana para Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial**  
**Local: Estrada Dos Andrade - Lagoa - Itapeçerica Da Serra**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

13/02/2026

25,00%

Item	Fonte de Serviço	Código de Serviço	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	C. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL
<b>1</b>			<b>Escavação e Remoções</b>					<b>R\$ 228.294,45</b>
1.1	CDHU 200 - NOV/25	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,5	R\$ 914,47	R\$ 1.143,09	R\$ 5.143,91
1.2	CDHU 200 - NOV/25	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	3	R\$ 1.249,34	R\$ 1.561,68	R\$ 4.685,04
1.3	CDHU 200 - NOV/25	06.01.0201	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	361,69	R\$ 51,10	R\$ 63,88	R\$ 23.104,76
1.4	CDHU 200 - NOV/25	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	5100	R\$ 24,36	R\$ 30,45	R\$ 155.295,00
1.5	CDHU 200 - NOV/25	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	470,2	R\$ 30,89	R\$ 38,61	R\$ 18.154,42
1.6	CDHU 200 - NOV/25	05.10.026	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	M3XKM	9404	R\$ 1,86	R\$ 2,33	R\$ 21.911,32
<b>2</b>			<b>Drenagem</b>					<b>R\$ 618.144,74</b>
2.1	CDHU 200 - NOV/25	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	32	R\$ 5.756,57	R\$ 7.195,71	R\$ 230.262,72
2.2	CDHU 200 - NOV/25	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	200	R\$ 319,07	R\$ 398,84	R\$ 79.768,00
2.3	CDHU 200 - NOV/25	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	32	R\$ 215,62	R\$ 269,53	R\$ 8.624,96
2.4	DNIT - OUT/25	804378	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas	un	5	R\$ 826,55	R\$ 1.033,19	R\$ 5.165,95
2.5	CDHU 200 - NOV/25	07.11.040	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	362,98	R\$ 22,49	R\$ 28,11	R\$ 10.203,37
2.6	CDHU 200 - NOV/25	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	8	R\$ 6.684,73	R\$ 8.355,91	R\$ 66.847,28
2.7	CDHU 200 - NOV/25	49.06.480	Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg)	UN	8	R\$ 424,59	R\$ 530,74	R\$ 4.245,92
2.8	CDHU 200 - NOV/25	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1020	R\$ 60,16	R\$ 75,20	R\$ 76.704,00
2.9	CDHU 200 - NOV/25	54.06.110	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	45,9	R\$ 628,63	R\$ 785,79	R\$ 36.067,76
2.10	CDHU 200 - NOV/25	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	M3	91,8	R\$ 873,68	R\$ 1.092,10	R\$ 100.254,78
<b>3</b>			<b>Pavimentação</b>					<b>R\$ 800.057,40</b>
3.1	CDHU 200 - NOV/25	54.01.210	Base de brita graduada	M3	765	R\$ 278,97	R\$ 348,71	R\$ 266.763,15
3.2	CDHU 200 - NOV/25	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5100	R\$ 6,65	R\$ 8,31	R\$ 42.381,00
3.3	CDHU 200 - NOV/25	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	255	R\$ 1.540,12	R\$ 1.925,15	R\$ 490.913,25
<b>4</b>			<b>Sinalização</b>					<b>R\$ 17.801,04</b>
4.1	CDHU 200 - NOV/25	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	408	R\$ 34,90	R\$ 43,63	R\$ 17.801,04
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.664.297,63</b>