





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO E QUANTITATIVO  
Obra: Muro de Contenção  
Local: Rua Geninha de Barros - Chácara Vista Alegre - Itapeçerica da Serra - SP

**BDI: 23,38%**

21/05/2026

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ITEM	Descrição	UNID.	QUANT.	MEMORIA DE CALCULO	P.UNIT.	P. UNIT	P.TOTAL
		<b>4.0</b>	<b>Mureta</b>						
14.10.101	CDHU 200 - jan/26	4.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C	M2	15,00	10m x 1,5m - bloco vazado aparente	79,59	98,20	1.473,00
11.05.040	CDHU 200 - jan/26	4.2	Argamassa graute	M3	0,30	10m x 1,5m x 0,15 x 0,15m	444,19	548,04	164,41
10.01.040	CDHU 200 - jan/26	4.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	11,11	2 barras Ø 10mm x 5 pilares x 1,5 m	9,84	12,14	134,83
06.103.000505.SER	PINI - MAR/26	4.4	Verga /cinta em bloco de concreto canaleta 11,5 x 19 x 39 cm	m	10,00	10metros	36,60	45,16	451,60
			<b>total</b>						<b>2.223,84</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>C/ BDI</b>	<b>82.082,91</b>