



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**  
**OBRA: Reforma e Ampliação da Zoonoses**  
Local: Estr. Balthazar Manoel - Potuvera - Itapeçerica da Serra - SP

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DATA 05/02/2026

BDI: 22,47%

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	C. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL
		<b>1</b>	<b>Serviços Preliminares</b>					<b>R\$ 18.699,57</b>
02.08.020	CDHU 200 - NOV/25	1.1	Placa de identificação para obra	M2	3,00	R\$ 914,47	R\$ 1.119,95	R\$ 3.359,85
06.01.0201	CDHU 200 - NOV/25	1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	2,61	R\$ 51,10	R\$ 62,58	R\$ 163,33
54.01.010	CDHU 200 - NOV/25	1.3	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	16,00	R\$ 3,54	R\$ 4,34	R\$ 69,44
05.09.007	CDHU 200 - NOV/25	1.4	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	3,65	R\$ 30,89	R\$ 37,83	R\$ 138,08
04.03.040	CDHU 200 - NOV/25	1.5	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	165,00	R\$ 8,18	R\$ 10,02	R\$ 1.653,30
04.07.020	CDHU 200 - NOV/25	1.6	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	165,00	R\$ 12,68	R\$ 15,53	R\$ 2.562,45
04.09.020	CDHU 200 - NOV/25	1.7	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	20,50	R\$ 31,72	R\$ 38,85	R\$ 796,43
04.08.020	CDHU 200 - NOV/25	1.8	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	2,00	R\$ 22,66	R\$ 27,75	R\$ 55,50
03.04.020	CDHU 200 - NOV/25	1.9	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	42,00	R\$ 12,26	R\$ 15,01	R\$ 630,42
03.02.040	CDHU 200 - NOV/25	1.10	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	1,00	R\$ 81,76	R\$ 100,13	R\$ 100,13
03.10.140	CDHU 200 - NOV/25	1.11	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	148,00	R\$ 6,35	R\$ 7,78	R\$ 1.151,44
05.10.026	CDHU 200 - NOV/25	1.12	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	M3XKM	3.300,00	R\$ 1,86	R\$ 2,28	R\$ 7.524,00
05.07.040	CDHU 200 - NOV/25	1.13	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	3,65	R\$ 110,78	R\$ 135,67	R\$ 495,20
		<b>2</b>	<b>Formas</b>					<b>R\$ 9.328,32</b>
96542	SINAPI - DEZ/25	2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	72,00	R\$ 105,79	R\$ 129,56	R\$ 9.328,32
		<b>3</b>	<b>Fundação Necropsia</b>					<b>R\$ 11.440,00</b>
12.01.041	CDHU 200 - NOV/25	3.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	16,00	R\$ 80,13	R\$ 98,14	R\$ 1.570,24
11.18.040	CDHU 200 - NOV/25	3.2	Lastro de pedra britada	M3	16,32	R\$ 215,62	R\$ 264,07	R\$ 4.309,62
96619	SINAPI - DEZ/25	3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,96	R\$ 39,79	R\$ 48,73	R\$ 95,51
10.01.040	CDHU 200 - NOV/25	3.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	48,00	R\$ 9,84	R\$ 12,05	R\$ 578,40
96546	SINAPI - DEZ/25	3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80,00	R\$ 13,11	R\$ 16,06	R\$ 1.284,80
11.16.060	CDHU 200 - NOV/25	3.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	4,61	R\$ 119,07	R\$ 145,83	R\$ 671,69
11.01.130	CDHU 200 - NOV/25	3.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,61	R\$ 519,37	R\$ 636,07	R\$ 2.929,74
		<b>4</b>	<b>Estrutura Necropsia</b>					<b>R\$ 145.018,37</b>
10.01.040	CDHU 200 - NOV/25	4.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	133,00	R\$ 9,84	R\$ 12,05	R\$ 1.602,65
11.01.130	CDHU 200 - NOV/25	4.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,40	R\$ 519,37	R\$ 636,07	R\$ 1.526,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Reforma e Ampliação da Zoonoses

Local: Estr. Balthazar Manoel - Potuvera - Itapeçerica da Serra - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA 05/02/2026

BDI: 22,47%

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	C. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL
11.16.060	CDHU 200 - NOV/25	4.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	2,40	R\$ 119,07	R\$ 145,83	R\$ 349,99
101747	SINAPI - DEZ/25	4.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	16,00	R\$ 73,31	R\$ 89,78	R\$ 1.436,48
17.02.020	CDHU 200 - NOV/25	4.5	Chapisco	M2	10,00	R\$ 7,21	R\$ 8,83	R\$ 88,30
17.02.220	CDHU 200 - NOV/25	4.6	Reboco	M2	10,00	R\$ 13,34	R\$ 16,34	R\$ 163,40
33.10.030	CDHU 200 - NOV/25	4.7	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	10,00	R\$ 35,14	R\$ 43,04	R\$ 430,40
07.03.150	FDE - OUT/25	4.8	LONA TENSIONADA COM MEMBRANA ARMADA EM TELA DE POLIESTER, CHAPA DE AÇO, CABO DE AÇO, MASTROS METALICOS E BLOCOS DE FIXAÇÃO	M2	60,00	R\$ 1.684,02	R\$ 2.062,42	R\$ 123.745,20
17.10.020	CDHU 200 - NOV/25	4.9	Piso em granilite moldado no local	M2	16,00	R\$ 106,48	R\$ 130,41	R\$ 2.086,56
17.10.100	CDHU 200 - NOV/25	4.10	Soleira em granilite moldado no local	M	16,00	R\$ 60,65	R\$ 74,28	R\$ 1.188,48
49.11.130	CDHU 200 - NOV/25	4.11	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	20,00	R\$ 457,05	R\$ 559,75	R\$ 11.195,00
97904	SINAPI - DEZ/25	4.12	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 984,19	R\$ 1.205,34	R\$ 1.205,34
		<b>5</b>	<b>Cobertura Necropsia</b>					<b>R\$ 7.749,28</b>
15.01.320	CDHU 200 - NOV/25	5.1	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	16,00	R\$ 29,56	R\$ 36,20	R\$ 579,20
16.13.060	CDHU 200 - NOV/25	5.2	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lâ de rocha	M2	16,00	R\$ 212,05	R\$ 259,70	R\$ 4.155,20
16.33.052	CDHU 200 - NOV/25	5.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	16,00	R\$ 153,86	R\$ 188,43	R\$ 3.014,88
		<b>6</b>	<b>Canil</b>					<b>R\$ 117.459,68</b>
14.05.060	CDHU 200 - NOV/25	6.1	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm	M2	80,00	R\$ 100,68	R\$ 123,30	R\$ 9.864,00
14.05.060	CDHU 200 - NOV/25	6.2	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm	M2	50,00	R\$ 100,68	R\$ 123,30	R\$ 6.165,00
11.05.040	CDHU 200 - NOV/25	6.3	Argamassa graute	M3	8,00	R\$ 444,19	R\$ 544,00	R\$ 4.352,00
10.01.040	CDHU 200 - NOV/25	6.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	80,00	R\$ 9,84	R\$ 12,05	R\$ 964,00
34.05.270	CDHU 200 - NOV/25	6.5	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	65,00	R\$ 238,03	R\$ 291,52	R\$ 18.948,80
17.01.050	CDHU 200 - NOV/25	6.6	Regularização de piso com nata de cimento	M2	290,00	R\$ 29,25	R\$ 35,82	R\$ 10.387,80
33.06.020	CDHU 200 - NOV/25	6.7	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	290,00	R\$ 26,20	R\$ 32,09	R\$ 9.306,10
24.02.040	CDHU 200 - NOV/25	6.8	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	49,50	R\$ 948,03	R\$ 1.161,05	R\$ 57.471,98
		<b>7</b>	<b>Predio Principal e Guarita</b>					<b>R\$ 103.506,35</b>
14.11.271	CDHU 200 - NOV/25	7.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A	M2	30,00	R\$ 161,71	R\$ 198,05	R\$ 5.941,50
10.01.040	CDHU 200 - NOV/25	7.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	50,00	R\$ 9,84	R\$ 12,05	R\$ 602,50
11.05.040	CDHU 200 - NOV/25	7.3	Argamassa graute	M3	3,00	R\$ 444,19	R\$ 544,00	R\$ 1.632,00
15.01.320	CDHU 200 - NOV/25	7.4	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	165,00	R\$ 29,56	R\$ 36,20	R\$ 5.973,00
16.13.060	CDHU 200 - NOV/25	7.5	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lâ de rocha	M2	165,00	R\$ 212,05	R\$ 259,70	R\$ 42.850,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**  
**OBRA: Reforma e Ampliação da Zoonoses**  
Local: Estr. Balthazar Manoel - Potuvera - Itapeçerica da Serra - SP

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**DATA 05/02/2026**

**BDI: 22,47%**

<b>CÓDIGO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>C. UNIT</b>	<b>P. UNIT</b>	<b>P. TOTAL</b>
33.10.030	CDHU 200 - NOV/25	7.6	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	355,00	R\$ 35,14	R\$ 43,04	R\$ 15.279,20
18.11.042	CDHU 200 - NOV/25	7.7	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	145,00	R\$ 112,36	R\$ 137,61	R\$ 19.953,45
18.06.142	CDHU 200 - NOV/25	7.8	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B11a, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	M2	70,00	R\$ 131,51	R\$ 161,06	R\$ 11.274,20
		<b>9</b>	<b>Esquadrias</b>					<b>R\$ 8.579,12</b>
25.01.030	CDHU 200 - NOV/25	9.1	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	3,00	R\$ 436,70	R\$ 534,83	R\$ 1.604,49
25.01.070	CDHU 200 - NOV/25	9.2	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	M2	17,50	R\$ 325,43	R\$ 398,55	R\$ 6.974,63
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 421.780,69</b>