



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Implantação de Fossa - Secretaria de Transito e Transportes

Local: R. Maj. Manoel Francisco de Moraes, 385 - Centro

23°42'49.7"S 46°51'01.7"W

IMPORTANTE: PREÇOS COM DESONERAÇÃO

DATA 01/09/2026

BDI: 15,00%

CÓDIGO	TABELA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.037,23
02.08.020	CDHU	1.1	Placa de identificação para obra	m²	3,00	1,5m X 2m	865,53	1.081,91	3.245,73
05.07.040	CDHU	1.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	4,79	4,79m³	113,05	141,31	676,87
16.80.094	FDE	1.3	Limpeza de fossa septica (Caso necessário)	m³	7,00	7m³	209,71	262,13	1.834,91
01-003-005	SIURB	1.4	Fornecimento de terra, inclusive corte, carga, descarga e transporte até 1km	m³	7,00	7m³	31,97	39,96	279,72
		2	LIGAÇÃO DA FOSSA						46.441,28
10-010-066	SIURB	2.1	Fossa septica aneis concreto dn=2,4m h=3,0m	un	1,00	1 unidade	17.319,27	21.649,09	21.649,09
06.01.020	CDHU	2.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	28,00	56m x 0,50m x 1m	55,75	69,69	1.951,32
06.11.040	CDHU	2.3	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	14,00	56m x 0,50m x 1m/2	20,81	26,01	364,14
03.01.230	CDHU	2.4	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	4,79	(23m x 2,60m x 0,05m + 4,50m x 8m x 0,05m)	272,67	340,84	1.632,62
97908	SINAPI	2.5	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto reb., dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de esgoto. Af_12/2020	un	2,00	2 unidades	859,62	1.074,53	2.149,06
94994	SINAPI	2.6	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado In loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022	m²	95,80	95,80 m²	95,23	119,04	11.404,03
46.05.040	CDHU	2.7	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	56,00	56m	76,82	96,03	5.377,68
16.13.025	FDE	2.8	Lastro de Concreto - 5cm	m²	33,00	33m x 1m	46,38	57,98	1.913,34
								TOTAL	COM BDI
									52.478,51

Wilson José dos Santos Junior

Wilson José dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA Nº 5070668955-SP